

СОГЛАСОВАНО



ФОРМА № 4

Наименование стройки -

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

«Стеклобескаркасные ламинированные двери ПВХ на 5-м эт. административного здания по адресу: пр. Рязанский, 1»

Сметная стоимость - 352,392 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 330,03 чел-ч

Сметная заработная плата - 2,888 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

№1 <Нет раздела>

Демонтаж

1	ФЕРр56-1-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,14	1208,52	156,8	0	169,19	147,24	21,95	0	128,73	18,0222
	(0)		100	1051,72	22,7				3,18		2,15	0,301
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,4924			0				0		
2	ФЕРр56-2-02	Снятие оконных переплетов остекленных	0,6491	398,87	29,07	0	258,91	240,04	18,87	0	46,11	29,93

	(0)		100 м2 оконны х перепле тов	369,8	10,79					7	0,93	0,60366
2.1	509-9900	Строительный мусор	2,21992 т			0			0			
3	ФЕРр56-3-02	Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях	0,152	761,66	0	0	115,77	115,77	0	0	94,97	14,43544
	(0)		100 м2	761,66	0				0	0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,532 т			0			0			
4	ФЕРз11-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	4,24	42,98	42,98	0	182,24	0	182,24	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0	0	0	0
5	ФЕРз10-03-02-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: до 10 км.	4,24	21,97	21,97	0	93,15	0	93,15	0	0	0
	(0)		1 т груза	0	0				0	0	0	0

Монтаж

6	ФЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	0,6491	304464,61 26	639,765	301879,02	197627,98	1263,04	415,27	195949,67	222,6354	144,51264
---	-----------------	--	--------	-----------------	---------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	----------	-----------

6.1	(0) МДС35.пр.1.т.3. 1; МДС35.п.4.7	ЗП=1410,02*1,2*1,15; ЭММ=426,51*1,2*1,25; ЗПм=7,66*1,2*1,25; ТЗТ=161,33*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	100 м2 проемов	1945,8276	11,49	2921,77				7,46	0,99	0,64261
	[203-0957]	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	-64,91 м2							189652,09		
7	□	Блок оконный ПВХ с подоконной доской	64,91 м2		0	574,96				37320,65		
8	ФЕР10-01-035- 01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,2761	4263,13	21,495	3992,2	1177,05	68,87	5,93	1102,25	29,2422	8,07377
	(0) МДС35.пр.1.т.3. 1; МДС35.п.4.7	ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25	100 п. м	249,435	0,69				0,19		0,06	0,01657
9	ФЕР12-01-010- 01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,0645	10252,878 8	35,07	8890,58	661,31	85,61	2,26	573,44	155,595	10,03588
	(0) МДС35.пр.1.т.3. 1; МДС35.п.4.7	ЗП=961,76*1,2*1,15; ЭММ=23,38*1,2*1,25; ЗПм=2,7*1,2*1,25; ТЗТ=112,75*1,2*1,15; ТЗТм=0,2*1,2*1,25	100 м2 покрыт ия	1327,2288	4,05				0,26		0,3	0,01935
10	ФЕР15-01-050- 04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно- слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	0,45	12085,587 2	69,495	9907,19	5438,51	949,01	31,27	4458,24	229,7286	103,37787

(0) МДС35.пр.1.т.3. 1; МДС35.п.4.7	3П=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; 3Пм=0,93*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25	100 м2 облицов ки	2108,9022	1,395	53392,67	2869,58	770,94 18,72	49752,16	0,12	0,054
ИТОГО: 328,3878 1,63719										

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		2869,58	1
Машины и механизмы		770,94	1
Материалы		49752,16	1
Итого			
Деревянные конструкции. ремонт (6, 7, 8)			
Накладные расходы	(1331,91+7,65)*1,06	1,06	1,06
Сметная прибыль	(1331,91+7,65)*0,54	0,54	0,54
Кровли. ремонт (9)			
Накладные расходы	(85,61+0,26)*1,08	1,08	1,08
Сметная прибыль	(85,61+0,26)*0,55	0,55	0,55
Отделочные работы. ремонт (10)			
Накладные расходы	(949,01+0,63)*0,95	0,95	0,95
Сметная прибыль	(949,01+0,63)*0,47	0,47	0,47
Проемы при ремонте. ремонт (1, 2, 3)			
Накладные расходы	(503,05+10,18)*0,82	0,82	0,82
Сметная прибыль	(503,05+10,18)*0,62	0,62	0,62
Итого Накладные расходы	2835,68	1	2835,68
Итого Сметная прибыль	1535,12	1	1535,12
Итого			57763,48
Индекс СМР 1 кв 2012г	57763,48*(5,17-1)	5,17	240873,71
Итого			298637,19
НДС	298637,19*0,18	18%	53754,69
Итого			352391,88

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

МКУ «ПДС И ТК»

ПРОВЕРЕНО

Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Handwritten Signature]</i>	21.05.12
Заместитель директора	<i>[Handwritten Signature]</i>	20.05.12
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Handwritten Signature]</i>	
Начальник отдела технического надзора		

[Handwritten mark]