




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Земляные работы


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия беговых дорожек				
1	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,052	
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт	1 т груза	85,8	
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	85,8	
Раздел 2. Устройство покрытия на игровых площадках				
4	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,126	
5	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт	1 т груза	207,9	
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	207,9	
Раздел 3. Устройство покрытия на волейбольной площадке				
7	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,036	
8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт	1 т груза	59,4	
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	59,4	
Раздел 4. Футбольное поле				
10	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,053	
11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт	1 т груза	87,45	
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	87,45	



31.05.12



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Подготовительные работы




№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	7,47	
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Лес пиленный	1 т груза	74,7	
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	74,7	
4	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2(Срезка растительного слоя грунта)	1000 м3 грунта	0,719	
5	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 (20 м)	1000 м3 грунта	0,719	
6	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	1006,6	
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	1006,6	
8	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,189	
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	311,85	
10	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2(Восстановление растительного слоя грунта)	1000 м3 грунта	0,189	
11	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 (20 м)	1000 м3 грунта	0,189	
Раздел 2. Переустройство коммуникаций				
12	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,21	
13	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (в т.ч. резервный)	1 км трубопровода	0,134	
14	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,9	
15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,197	




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Разборка сооружений

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Демонтаж металлических ограждений	100 м ограды	0,48	
2	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Металлические конструкции массой до 1 т	1 т груза	1,003	
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	1,003	



31.05.12



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 11.05.17
 Устройство покрытий на спортивной площадке


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия беговых дорожек				
1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	7,4	
2	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	м3	-128,8	
3	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	128,8	
4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	7,4	
5	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-52,84	
6	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	52,84	
7	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (4,5 см)	100 м2 покрытия	22,2	
8	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-26,86	
9	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	26,86	
Раздел 2. Устройство покрытия на игровых площадках				
10	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	126	
Раздел 3. Устройство покрытия на волейбольной площадке				
11	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	19,44	
12	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,62	
13	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-3,305	
14	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	-4,86	
15	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2,479	
16	Цементно-песчаная смесь, марка 75	т	1,8172	

1	2	3	4	5
17	Устройство покрытий: из резины на клее "Бустилат"	100 м2 покрытия	1,62	
18	Линолеум резиновый многослойный (релин)	м2	-165,2	
19	Покрытие из резиновой крошки	м2	162	
Раздел 4. Футбольное поле				
20	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	10,5	
21	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	10,5	



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Благоустройство

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Посадка кустарника				
1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 ям	20,6	
2	Посадка кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	10 деревьев или кустарников	20,6	
3	Кустарник-саженцы	шт.	206	
4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную	100 м2	1,5	
5	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1,5	



31 05 12

Спортивная площадка лицей № 67

(наименование строек)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(объектная смета)

Устройство спортивной площадки на территории МОУ лицей № 67 в г. Иваново

(наименование объекта)

Сметная стоимость 2 686,93 тыс. руб.

Средства на оплату труда 30,65 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.



№ пп сметных расчетов (смет)	Номера сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.							Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудовани я, мебели, инвентаря	прочих	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Локальные сметные расчеты											
	101-01-01	Подготовительные работы	180,49	1,38				181,87	1,39		
	201-02-02	Разборка сооружений	14,77					14,77	0,53		
	302-01-03	Земляные работы	37,42					37,42	0,05		
	02-02-04	Устройство покрытий на спортивной площадке	783,42					783,42	11,73		
	4	Остановка	1142,51					1142,51	13,53		
	607-01-06	Благоустройство	117,07					117,07	3,42		
		Итого по разделу "Локальные сметные расчеты"	2275,68	1,38				2277,06	30,65		
Дополнительные затраты в текущих ценах											
		Итого по разделу "Дополнительные затраты в текущих ценах"									
Налоги и обязательные платежи											
	МДС 81-35.2004	НДС - 18%	409,62	0,25				409,87			
	7 п.4.100	Итого по разделу "Налоги и обязательные платежи"	409,62	0,25				409,87			
		Всего по объектной смете	2685,3	1,63				2686,93	30,65		

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-01
(локальная смета)

на Подготовительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание:
 Сметная стоимость _____ 181,875 тыс. руб.
 строительных работ _____ 180,492 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 1,383 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1,385 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 112,63 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием			
				всего	эксплуатация	ЦиИ	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатация	ЦиИ	в т.ч. оплаты труда	материалы
Раздел 1.													
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (203 руб.): 80% 0,9 от ФОТ СП (108 руб.): 45% 0,85 от ФОТ	7,47	37,79			37,79					4,43	33,09
2	ФССЦпг01-01-01-008	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Лес пиленый (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 100% 0,9 от ФОТ СП 80% от ФОТ	74,7	10,8		10,8	807				807		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 0%*0,9 от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	74,7	11,42	11,42		853		853			
4	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2(Срезка растительного слоя грунта) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (105 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СЛ (52 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,719	776,58	776,58 170,78		558		558 123			
5	ФЕР01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 (20 м) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (90 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СЛ (45 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,719	664,24	664,24 146,07		478		478 105			
6	ФССЦпг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 100%*0,9 от ФОТ СЛ 60% от ФОТ	1006,6	4,31	4,31		4338		4338			
7	ФССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 0%*0,9 от ФОТ СЛ 0%*0,85 от ФОТ	1006,6	11,42	11,42		11495		11495			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (95 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП (147 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,189	3502,87 95,94	3403,68 489,86	3,25	662	18	643 93	1	12,3	2,32
9	ФССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класc груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 0%*0,9 от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	311,85	11,42	11,42		3561		3561			
10	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2(Восстановление растительного слоя грунта) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (27 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП (14 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,189	776,58	776,58 170,78		147		147 32			
11	ФЕР01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 (20 м) (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (24 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП (12 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,189	664,24	664,24 146,07		126		126 28			
Раздел 2. Перестройство коммуникаций												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 М3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (139 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СГ (74 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,21	920,4 920,40	3304,26 406,05	63676,43	193	193			118	24,78
13	ФЕР22-01-021-03	Укладка футляров из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (в т.ч. резервный) (1 км трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (391 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СГ (253 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	0,134	69071,31 2090,62	3304,26 406,05	63676,43	9256	280	443 54	8533	225,04	30,16
14	ФЕРМ08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлгические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Г3=0,8; ОЗГТ=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; Т3=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (39 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СГ (30 руб.): 65% от ФОТ	0,9	219,34 50,69	3,87 0,22	164,78	197	46	3	148	5,39	4,85
15	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 М3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (94 руб.): 80%*0,9 от ФОТ СГ (50 руб.): 45%*0,85 от ФОТ	0,197	663,75 663,75			131	131			88,5	17,43
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							33084	950	23452 435	8682		112,63
Накладные расходы							1207					
Сметная прибыль							685					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							180492					107,78
Итого Монтажные работы							1383					4,85
Итого							181875					112,63
Справочно, в ценах 2001г.:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы						8682					
	Машины и механизмы						23452					
	ФОТ						1385					
	Накладные расходы						1207					
	Сметная прибыль						685					
	ВСЕГО по смете						181875					112,63

Составил: _____ Ушакова И.В.
 (должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-02-02

(локальная смета)

на Разборка сооружений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 14,773 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,533 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 42,12 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.



Утверждено:

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием		
				всего	эксплуатация	ЦиИ	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатация	ЦиИ	материалы
Раздел 1.												
1	ФЕР07-01-054-01	Демонтаж металлических ограждений (100 м ограды) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗГ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЭЛМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (624 руб.): 130%*0,9 от ФОТ СЛ (385 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	0,48	3748,24 777,42	2970,82 334,36	1799	373	1426 160	87,75	42,12		
2	ФССЦп01-01-01-015	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Металлические конструкции массой до 1 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 100%*0,9 от ФОТ СЛ 60% от ФОТ	1,003	22,3	22,3	22		22				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФСЦЛпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 0%*0,9 от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1,003	11,42	11,42		11		11			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1832	373	1459	160		42,12
Накладные расходы							624					
Сметная прибыль							385					
Итого по смете:							2808					42,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							22					
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							11					
Перевозка автогоспсредств							2841					42,12
Итого							14773					42,12
Всего с учетом "Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2"												
Справочно, в ценах 2001г.:												
Машины и механизмы							1459					
ФОТ							533					
Накладные расходы							624					
Сметная прибыль							385					
ВСЕГО по смете							14773					42,12

Составил: _____ Ушакова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)

на Земляные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 37,419 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,046 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 0 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием				
				всего	эксплуатация	всего	эксплуатация	на единицу	всего			
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	материалы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия беговых дорожек												
1	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (в руб.): 95%*0,9 от ФОТ СГ (4 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,052	776,58	170,78	40	40	9				
2	ФССЦпг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунт (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 0%*0,9 от ФОТ СГ 0%*0,85 от ФОТ	85,8	4,31	4,31	370	370					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 0%*0,9 от ФОТ СП 0% от ФОТ	85,8	11,42	11,42		980		980			

Раздел 2. Устройство покрытия на игровых площадках

4	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (19 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП (9 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,126	776,58	776,58	170,78	98		98	22		
5	ФССЦпг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 0%*0,9 от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	207,9	4,31	4,31		896		896			
6	ФССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 0%*0,9 от ФОТ СП 0% от ФОТ	207,9	11,42	11,42		2374		2374			

Раздел 3. Устройство покрытия на волейбольной площадке

7	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (5 руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,036	776,58	776,58	170,78	28		28	6		
---	-----------------	--	-------	--------	--------	--------	----	--	----	---	--	--

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦпг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 0%*0,9 от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	59,4	4,31	4,31		256		256			
9	ФССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 0%*0,9 от ФОТ СП 0% от ФОТ	59,4	11,42	11,42		678		678			

Раздел 4. Футбольное поле

10	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (в руб.): 95%*0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	0,053	776,58	776,58	170,78	41		41	9		
11	ФССЦпг01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 0%*0,9 от ФОТ СП 0%*0,85 от ФОТ	87,45	4,31	4,31		377		377			
12	ФССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР 0%*0,9 от ФОТ СП 0% от ФОТ	87,45	11,42	11,42		999		999			

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Накладные расходы

39

7137

7137

46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль						20					
Итого по смете:												
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:											
	Итого Поз. 1, 4, 7, 10						207		207			
	Накладные расходы 95%*0,9 ФОТ (от 4б)						39		46			
	Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 4б)						20					
	Итого с накладными и см. прибылью						266					
	Перевозка грузов автомобильным транспортом:											
	Итого Поз. 2, 5, 8, 11						1899		1899			
	Перевозка автотранспортом:											
	Итого Поз. 3, 6, 9, 12						5031		5031			
	Итого						7196					
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2"						37419					
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Машины и механизмы						7137					
	ФОТ						46					
	Накладные расходы						39					
	Сметная прибыль						20					
	ВСЕГО по смете						37419					

Составил: _____ Ушакова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-04

(локальная смета)

на Устройство покрытий на спортивной площадке
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 783,416 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 11,732 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1241,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатация	ЦиЯ	в т.ч. оплаты труда	всего	эксплуатация	ЦиЯ	в т.ч. оплаты труда	на единицу
Раздел 1. Устройство асфальтобетонного покрытия беговых дорожек												
1	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (2431 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СП (1536 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	7,4	3037,68 221,99	273,89 35,00	2541,8	22479	1643	2027 259	18809	26,24	194,18
2	ФСОЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2	-128,8	145,8		145,8	-18779			-18779		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2	128,8	118,6		118,6	15276			15276		
4	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (1333 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СГ (842 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	7,4	3566,51 140,46	57,68 0,57	3368,37	26392	1039	427 4	24926	15,12	111,89
5	ФССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2	-52,84	455,39		455,39	-24063			-24063		
6	ФССЦ-410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2	52,84	571,6		571,6	30203			30203		
7	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (4,5 см) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (611 руб.): 142%*0,9 от ФОТ СГ (386 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	22,2	580,97 21,55	8,4	551,02	12898	478	186	12234	2,32	51,5
8	ФССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2	-26,86	455,39		455,39	-12232			-12232		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦ-410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2	26,86	571,6		571,6	15353			15353		
Раздел 2. Устройство покрытия на игровых площадках												
10	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (4531 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СЛ (2609 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	126	125,58 29,46	29,44 3,02	66,68	15823	3712	3709 381	8402	3,41	429,66
Раздел 3. Устройство покрытия на волейбольной площадке												
11	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: Щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (830 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СЛ (478 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	19,44	283,11 33,05	54,62 5,53	195,44	5504	642	1062 108	3800	3,73	72,51
12	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (589 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СЛ (339 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	1,62	1485,02 313,71	44,24 14,73	1127,07	2406	508	72 24	1826	39,51	64,01
13	ФССЦ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2	-3,305	548,3		548,3	-1812			-1812		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толшины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (-34 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (-20 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	-4,86	291,32 3,97	7,72 2,44	279,63	-1416	-19	-38	-1359	0,5	-2,43
15	ФССЦ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2	2,479	548,3		548,3	1359			1359		
16	ФССЦ-402-0103	Цементно-песчаная смесь, марка 75 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2	1,8172	563,76		563,76	1024			1024		
17	ФЕР11-01-037-01	Устройство покрытий: из резины на клею "Бустилат" (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (722 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (416 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	1,62	10098,62 398,13	56,58 4,18	9643,91	16360	645	92	15623	47,06	76,24
18	ФССЦ-101-0574	Линолеум резиновый многослойный (релин) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2	-165,2	89		89	-14703			-14703		
19		Покрытие из резиновой крошки (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2	162	173,36		173,36	28084			28084		
Раздел 4. Футбольное поле												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР47-01-046-02	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (1498 руб.): 115%*0,9 от ФОТ СГ (1107 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	10,5	163,31 134,71	28,6 3,02		1715	1415	300 32		17,27	181,34
21	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (896 руб.): 115%*0,9 от ФОТ СГ (662 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	10,5	666,98 50,68	301,4 31,78	316,9	7024	532	3165 334	3327	5,99	62,9
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы							128895	10595	11002 1137	107298		1241,8
Сметная прибыль							13407					
Итого по смете:							8355					
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 4, 7, 19							89853	3160	2640 263	84053		357,57
Накладные расходы 142%*0,9 ФОТ (от 3 423)							4375					
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 3 423)							2764					
Итого с накладными и см. прибылью							96992					357,57
Материалы:												
Итого Поз. 2-3, 5-6, 8-9							5758			5758		
Поплы:												
Итого Поз. 10-18							24545	5488	4897 508	14160		639,99
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 5 996)							6638					
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 5 996)							3822					
Итого с накладными и см. прибылью							35005					639,99
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 20-21							8739	1947	3465 366	3327		244,24
Накладные расходы 115%*0,9 ФОТ (от 2 313)							2394					
Сметная прибыль 90%*0,85 ФОТ (от 2 313)							1769					
Итого с накладными и см. прибылью							12902					244,24
Итого							150657					1241,8
Всего с учетом "Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2"							783416					1241,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Справочно, в ценах 2001г.:												
	Материалы						107298					
	Машины и механизмы						11002					
	ФОТ						11732					
	Накладные расходы						13407					
	Сметная прибыль						8355					
	ВСЕГО по смете						783416					1241,8

Составил: _____ Ушакова И.В.
 (должность, подпись, расшифровка)

Спортивная площадка лицей № 67
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03-05
(локальная смета)



на Объектовка _____ (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1142,513 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 13,532 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1413,87 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием		
				всего	эксплуатация	Ци	материалы	Всего	эксплуатация	Ци	материалы	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕР07-01-054-11	Установка металлического ограждения (100 м ограды) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г СМР=5,2 НР (5419 руб.) 130%*0,9 от ФОТ СП (3347 руб.) 85%*0,85 от ФОТ	2,6	11219,21 1471,96	2728,69 309,69	7078,56	29170	3827	7095 805	18248	154,78	402,43
2	ФССП-201-0849	Панели металлические сетчатые (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г СМР=5,2	-371,8	42		42	-15616			-15616		
3		Металлическое ограждение (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г СМР=5,2	260	228,16		228,16	59322			59322		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г СМР=5,2 НР (2879 руб.) 142%*0,9 от ФОТ СГ (1819 руб.) 95%*0,85 от ФОТ	3,45	4413,33 643,64	79,64 9,18	3650,05	15226	2221	275 32	12730	76,08	262,48
5	ФССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г СМР=5,2	-20,36	592,76		592,76	-12069			-12069		
6	ФССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г СМР=5,2	17,5096	592,76		592,76	10379			10379		
7	ФССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г СМР=5,2	-0,207	519,8		519,8	-108			-108		
8	ФССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г СМР=5,2	0,06831	519,8		519,8	36			36		
9	ЗАО "НБТ"	Камень бортовой типа "поробрик" (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г СМР=5,2	345	17,53		17,53	6048			6048		
Раздел 2. Футбольное поле												
10	ФЕР51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г СМР=5,2 НР (1975 руб.) 75%*0,9 от ФОТ СГ (1317 руб.) 45% от ФОТ	0,67	4367,06 4367,06			2926	2926			554,9	371,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР10-01-073-01	Устройство бортов (100 м2 забора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28 02 2012 г СМР=5,2 НР (977 руб.) 118%*0,9 от ФОТ СП (493 руб.) 63%*0,85 от ФОТ	1,608	11778,07 494,17	788,06 77,49	10455,84	18939	795	1267 1,5	16877	58,97	94,82
12	ФССЦ-203-0575	Штыи забора глухие (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28 02 2012 г СМР=5,2	-160,8	76,38		76,38	-12282			-12282		
13	ФССЦ-102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28 02 2012 г СМР=5,2	-2,846	558,33		558,33	-1589			-1589		
14	ФССЦ-102-0024	Брусски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28 02 2012 г СМР=5,2	-1,624	1601		1601	-2600			-2600		
15	прайс 3362-2	Борта (ламинированная фанера), ТУ 9614-001-56256249-2004. Панель высотой 1,2м по радиусам секция длиной 1,2 м, включая металлическую оцинкованную отбойную пластину, перипа в верхней части борта (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28 02 2012 г СМР=5,2	112	842,93		842,93	94408			94408		
Раздел 3. Спортивное оборудование												
16	ФЕР07-01-055-08	Установка спортивного оборудования (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28 02 2012 г СМР=5,2 НР (3277 руб.) 130%*0,9 от ФОТ СП (2024 руб.) 85%*0,85 от ФОТ	0,33	12112,44 8488,05	364,11 0,93	3250,28	3997	2801	120	1076	855,65	282,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого по разделу 3 Спортивное оборудование													
										ИТОГИ ПО СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г										196187	12570	8757	96
Накладные расходы										14528			
Сметная прибыль										8999			
Итого по смете:													
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве													
Итого Поз 1-2, 16										17551	6628	7215	80
Накладные расходы 130%*0,9 ФОТ (от 7 433)										8697			
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 7 433)										5370			
Итого с накладными и см. прибылью										31618			
Материалы													
Итого Поз 3, 5-9, 14-15										155416			
Автомобильные Дороги													
Итого Поз 4										15226	2221	275	32
Накладные расходы 142%*0,9 ФОТ (от 2 253)										2879			
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 2 253)										1819			
Итого с накладными и см. прибылью										19924			
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)													
Итого Поз 10										2926	2926		
Накладные расходы 75%*0,9 ФОТ (от 2 926)										1975			
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 2 926)										1317			
Итого с накладными и см. прибылью										6218			
Деревянные конструкции													
Итого Поз 11-13										5068	795	1267	125
Накладные расходы 118%*0,9 ФОТ (от 920)										977			
Сметная прибыль 63%*0,85 ФОТ (от 920)										493			
Итого с накладными и см. прибылью										6538			
Итого										219714			
Всего с учетом "Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2"										1142513			
Справочно в ценах 2001г													
Материалы										174860			
Машины и механизмы										8757			
ФОТ										13532			
Накладные расходы										14528			
Сметная прибыль										8999			
ВСЕГО по смете										1142513			

Составил _____ Ушакова И В
(должность подписать расшифровка)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-06

(локальная смета)

на Благоустройство

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 117,068 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,419 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 387,78 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2012 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатация	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатация	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Посадка кустарника												
1	ФЕР47-01-006-07	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25% (10 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (1682 руб.): 115%*0,9 от ФОТ СП (1243 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	20,6	302,21 78,86		223,35	6226	1625		4601	10,11	208,27
2	ФЕР47-01-009-02	Посадка кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м (10 деревьев или кустарников) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (1514 руб.): 115%*0,9 от ФОТ СП (1119 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	20,6	311,85 67,53	33 3,48	211,32	6424	1391	680 72	4353	7,02	144,61

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-414-0226	Кустарник-саженцы (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2	206	11,94		11,94	2460			2460		
4	ФЕР47-01-046-02	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (214 руб.): 115%*0,9 от ФОТ СП (158 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	1,5	163,31 134,71	28,6 3,02		245	202	43 5		17,27	25,91
5	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2 НР (128 руб.): 115%*0,9 от ФОТ СП (95 руб.): 90%*0,85 от ФОТ	1,5	668,98 50,68	301,4 31,78	316,9	1003	76	452 48	475	5,99	8,99
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.				16358			16358	3294	1175 125	11889		387,78
Накладные расходы				3539			3539					
Сметная прибыль				2616			2616					
Итого по смете:												
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 1-2, 4-5				13898			13898	3294	1175 125	9429		387,78
Накладные расходы 115%*0,9 ФОТ (от 3 419)				3539			3539					
Сметная прибыль 90%*0,85 ФОТ (от 3 419)				2616			2616					
Итого с накладными и см. прибылью				20053			20053					387,78
Материалы:												
Итого Поз. 3				2460			2460			2460		
Итого				22513			22513					387,78
Всего с учетом "Письмо Минрегиона № 4122-ИП/08 от 28.02.2012 г. СМР=5,2"				117068			117068					387,78
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы				11889			11889					
Машины и механизмы				1175			1175					
ФОТ				3419			3419					
Накладные расходы				3539			3539					
Сметная прибыль				2616			2616					
ВСЕГО по смете				117068			117068					387,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Составил: _____ Ушакова И.В.
(должность, подпись, расшифровка)