

Согласовано- Администрация г.Иваново

Утверждаю-

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на ремонт кровли административного здания г.Иваново, пл.Революции, д.6*
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,5
2	2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	4,87
3	3	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	4,87
4	4	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 (45мм)	100 м2 стяжки	4,87
5	5	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,05
6	6	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	4,87
7	7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 (45 мм)	100 м2 стяжки	4,87
8	8	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука	100 м примыканий	2,96
9	11	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	2,96
10	12	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию бетонному со сваркой стыков	100 м2 кровли	9,76
11	15	Смена обделок из листового стали (поисков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	2,96
12	16	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1

