

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Смирнов А.В.
" " 2012 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Ремонт въезда с ул. Лежневской между домами 211-а и 211-б

Сметная стоимость строительных работ 100,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,587 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 14 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатация		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-02-027-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (25,98 руб.): 80% от ФОТ СП (12,34 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,3	133,13	133,13 19,33		39,94		39,94 5,80				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (1374,82 руб.); 142% от ФОТ СП (784,23 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,3	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	1325,62	67,52	1252,98 105,37	5,12	27,82	8,35
3	ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	37,8	103		103	3893,4			3893,4		
4	ФССЦпг03-21-01- 030 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-56,74	19,29	19,29		-1094,51		-1094,51			
5	ФССЦпг03-21-01- 090 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 90 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012. Автоперевозки ОЗП=5,31; ЭМ=5,31; ЗПМ=5,31; МАТ=5,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	56,74	42,91	42,91		2434,71		2434,71			
6	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (11,45 руб.); 142% от ФОТ СП (6,53 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,15	1581,73	49,5 9,58	1532,23	237,26		7,43 1,44	229,83		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-0,1545	1487,6		1487,6	-229,83			-229,83		
8	ФССЦ-101-1559 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	0,1545	2172,48		2172,48	335,65			335,65		
9	ФЕР27-03-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (171,28 руб.): 142% от ФОТ СП (97,7 руб.): 81%-95%*0,85 от ФОТ	0,035	52128,07 244,35	3321 371,15	48562,72	1824,48	8,55	116,24 12,99	1699,69	25,04	0,88
10	410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-3,535	479,6		479,6	-1695,39			-1695,39		
11	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	3,535	571,6		571,6	2020,61			2020,61		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (2,39 руб.); 142% от ФОТ СП (1,36 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,0316	1581,73	49,5 9,58	1532,23	49,98		1,56 0,30	48,42		13
13	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-0,03255	1487,6		1487,6	-48,42			-48,42		
14	ФССЦ-101-1559 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД-90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	0,03255	2172,48		2172,48	70,71			70,71		
15	ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6 НР (646,98 руб.); 142% от ФОТ СП (369,05 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1082	55384,22 423,72	2982,78 328,18	51977,72	5992,57	45,85	322,74 35,51	5623,98	44,05	4,77
16	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЭМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	-10,45	535,5		535,5	-5595,98			-5595,98		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2012 ОЗП=5,6; ЗМ=5,6; ЗПМ=5,6; МАТ=5,6	10,45	480		480	5016			5016		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							14577	122	3081 161	11374		14
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							81241	683	16865 904	63693		14
Накладные расходы							2233					
Сметная прибыль							1272					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							262					
Автомобильные дороги							56273					14
Материалы							21094					
Перевозка грузов автотранспортом							7117					
Итого							84746					14
В том числе:												
Материалы							63693					
Машины и механизмы							16865					
ФОТ							1587					
Накладные расходы							2233					
Сметная прибыль							1271					
НДС 18%							15254					
ВСЕГО по смете							100000					14

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Федорова Л.М.

Бобышев С.Н.

Handwritten notes in cursive script, possibly including the word "Handwritten" and some numbers or dates.

Handwritten signature or initials in cursive script.