



**Муниципальное казённое учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности**

153000 г. Иваново пр-кт Ф.Энгельса д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

---

Утверждаю  
Директор МКУ «ПДС и ТК»  
Томс А.Р.

\_\_\_\_\_ 2012 г.

**Заключение (справка) № 03-01-898**

по сметной документации на ремонт помещений УПП Фрунзенского района по адресу: туп. Дальний д.6 в г.Иваново.

1. **Предмет проверки** – сметная документация
2. **Заказчик** – УЖКХ Администрации г.Иванова.
3. **Проектная организация** – отсутствует
4. **Необходимость наличия свидетельства СРО** – не требуется
5. **Уровень цен** – 2 кв. 2012
6. **Сметная стоимость** – 608 874 руб.

Начальник сметного отдела

Г.И.Захарова

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

" " 2012 г.

2012 г.

## ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Ремонт помещений УПП Фрунзенского района по адресу: г. Иваново ул. Тулик Давыдов, д. 6

(наименование здания или сооружения)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР46-04-012-01 1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 1/0,1382	100 м2	0,1382	
2	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 2/0,1281	100 м2	0,1281	
3	ФЕР09-06-001-01 1	Демонтаж дверей 3/0,1	1 т	0,1	
4	ФЕРр63-10-01	Разборка обшивки стен из ДСП (прим.) 4/0,596	100 м2 обшивки	0,596	
5	ФЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 5/0,08	100 шт.	0,08	
6	ФЕРр63-7-05	Разборка обшивки стен из керамических глазурованных плиток 6/0,041	100 м2 поверхнос-ти	0,041	
7	ФЕРр63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных 7/0,6124	100 м2	0,6124	
8	ФЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 8/0,17	100 шт.	0,17	
9	ФЕР09-06-001-02	Демонтаж решеток 9/0,03	1 т конструкц-ий	0,03	
10	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и ретина 10/0,5731	100 м2 покрытия	0,5731	
11	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 11/0,6339	100 м плинтуса	0,6339	
12	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0,0782	




		12/0,0782					
13	ФЕР10-04-001-01	Разборка перегородок на деревянном каркасе без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм из ДСП (прим.)	100 м2 перегородок	0,1635			
14	ФЕРр65-14-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопроводов	0,6563			
15	ФЕРр57-4-04	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%	100 м2	0,0961			
16	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,03			
17	ФЕР09-06-001-02	Монтаж решеток	1 т конструкций	0,03			
18	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,1092			
19	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,04			
20	ФЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,304			
21	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1382			
22	ФЕР10-04-013-02	Установка металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен	100 м2 проемов	0,042			
23	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,1382			
24	ФЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,082			
25	ФЕРр38-20-01	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	100 м	0,082			



26	ФЕР15-01-050-0 4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 26/0,161	100 м2 облицовки	0,161	
27	ФЕР11-01-040-0 1	Устройство пластиковых уголков на клее КН-2 27/0,3221	100 м плнтуса	0,3221	
28	ФЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 28/0,061	100 м труб и покрытий	0,061	
29	ФЕР12-01-010-0 1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 29/0,061	100 м2 покрытия	0,061	
30	ФЕР58-18-01	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм 30/0,061	100 м2 сменяемо й обрешетк и	0,061	
31	ФЕР15-01-047-1 6	Устройство потолков из пластиковых панелей 31/0,0782	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0,0782	
32	ФЕР15-01-050-0 1	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке 32/0,131	100 м2 облицовк и	0,131	
33	ФЕР10-05-008-0 3	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем 33/1,8831	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,8831	
34	ФЕР15-06-001-0 2	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными 34/1,831	100 м2 оклеиваем ой и обиваемо й поверхнос ти	1,831	
35	ФЕР15-06-004-0 1	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза 35/1,831	100 м2 поверхнос ти стен	1,831	
36	ФЕРр61-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт	0,032	



49	ФЕРм08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	50/0,15	100 шт.	0,15	
50	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	51/0,03	100 шт.	0,03	
51	ФЕРр67-9-01	Смена выключателей	52/0,09	100 шт.	0,09	
52	ФЕРр67-9-02	Смена розеток	53/0,14	100 шт.	0,14	
53	ФЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	54/0,8	100 м	0,8	
54	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	55/0,06	100 м	0,06	
55	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	56/0,86	100 м кабеля	0,86	
56	ФЕРр65-6-12	Смена унитазов типа "Компакт"	57/0,01	100 приборов	0,01	
57	ФЕРр65-6-24	Смена умывальников	58/0,01	100 приборов	0,01	
58	ФЕРр65-5-07	Смена смесителей без душевой сетки	59/0,01	100 шт.	0,01	
59	ФЕРр65-6-10	Смена гибких подводок	60/0,01	100 приборов	0,01	
60	ФЕРр65-6-05	Смена сидений к унитазам	61/0,01	100 приборов	0,01	
61	ФЕРр65-33-01	Смена вентиляционных решеток	62/0,01	100 жалюзи и решеток	0,01	
62	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	63/4,605	1 т	4,605	
63	ФЕР310-3011-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км	64/4,605	1 т	4,605	



СОГЛАСОВАНО

" " 2012 г.  
Наименование стройки -  
Объект

Основание

Составлена в ценах 2кв. 2012 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Ремонт помещений УПП Фрунзенского района по адресу: г. Иваново ул. Тупик Дальний, д.6.

Сметная стоимость - 608,874 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 1 156,88 чел-ч

Сметная заработная плата - 10,688 тыс.руб

УТВЕРЖДАЮ  
Ивановский городской отдел  
Росстат Иваново  
С.И.Иванов  
2012 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ство	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины		
											На едн.	Всего	
№1 <Нет раздела>													
1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками	0,1382	1 767,24	241,95	0	244,23	210,8	33,44	0	188,54	26,05623	
2	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных	0,1281	1 525,29	89,78	0	138,68	107,68	12,41	0	7,74	1,06967	
				1 082,58	241,95				30,99		103,91	13,31087	
	(0)		100 м2	840,63	89,78				11,5		7,74	0,99149	
3	ФЕР09-06-001-01	Демонтаж дверей	0,1	751,7664	110,5524	0	75,18	64,12	11,06	0	75,1716	7,51716	

	(0) МДС35.пр.1.г .1.2	ЗП=763,35*0,7*1,2; ЭММ=131,61*0,7*1,2; ЗПм=6,62*0,7*1,2; Маг=0*0; ТЗТ=89,49*0,7*1,2; ТЗТм=0,49*0,7*1,2;	1 т конструкций	641,214	5,5608					0,56	0,4116	0,04116
	201-9002	Конструкции стальные	0,1 т			0				0		
3.1												
4	ФЕРр63-10-01 (0)	Разборка облицовки стен из ДСП (прим.)	0,596	69,41	6,25	0	41,37	37,64	3,73	0	7,31	4,35676
			100 м2 облицовки	63,16	2,32				1,38		0,2	0,1192
5	ФЕРр65-19-01 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,08	935,72	70,02	0	74,86	69,26	5,6	0	110	8,8
			100 шт.	865,7	25,98				2,08		2,24	0,1792
6	ФЕРр63-7-05 (0)	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,041	748,3	163,56	0	30,68	23,97	6,71	0	74,3	3,0463
			100 м2 поверхности облицовки	584,74	20,56				0,84		1,99	0,08159
7	ФЕРр63-5-01 (0)	Снятие обоев простых и улучшенных	0,6124	81,12	0	0	49,68	49,68	0	0	10,4	6,36896
			100 м2 очищаемой поверхности	81,12	0				0		0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,01837 2 т			0				0		
8	ФЕРр67-4-05 (0)	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,17	145,98	2,5	0	24,82	24,39	0,43	0	17,89	3,0413
			100 шт.	143,48	0,93				0,16		0,08	0,0136



9	ФЕР09-06-001 -02 (0)	Демонтаж решеток  ЗП=433,24*0,7; ЭММ=132,92*0,7; ЗПм=1,62*0,7; Мат=81,97*0; ТЗТ=50,79*0,7; ТЗТм=0,12*0,7;	0,03	396,312	93,044	0	11,89	9,1	2,79	0	35,553	1,06659
			1 т конструкций	303,268	1,134			0,03	0,084		0,00252	
9.1	201-9002	Конструкции стальные	0,03 т			0				0		
10	ФЕРр57-2-01 (0)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,5731	92,9	4,06	0	53,24	50,91	2,33	0	11,39	6,52761
			100 м2 покрытия	88,84	1,51			0,87	0,13		0,0745	
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,26935 7 т			0				0		
11	ФЕРр57-3-01 (0)	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,6339	29,41	0	0	18,64	18,64	0	0	3,77	2,3898
			100 м плинтуса	29,41	0			0	0		0	
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,06972 9 т			0				0		
12	ФЕРр57-2-03 (0)	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,0782	641	45,01	0	50,13	46,61	3,52	0	69,87	5,46383
			100 м2 покрытия	595,99	16,7			1,31	1,44		0,11261	
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,40664 т			0				0		

13	ФЕР10-04-001 -01	Разборка перетеродок на деревянном каркасе без изоляционной прокладки, толщина перетеродки 78 мм из ДСП (прим.)	0,1635	1 505,8176	120,3456	0	246,2	226,52	19,68	0	165,3312	27,03165
	(0) МДС35.пр.1.т .1.2	ЗП=1443,2*0,8*1,2; ЭММ=125,36*0,8*1,2; ЗПМ=7,02*0,8*1,2; Мат=5020,83*0; ТЗТ=172,22*0,8*1,2; ТЗТМ=0,52*0,8*1,2;	100 м2 перетер одок	1 385,472	6,7392				1,1		0,4992	0,08162
14	ФЕР65-14-01	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	0,6563	322,43	0	0	211,61	211,61	0	0	37,8	24,80814
	(0)		100 м трубопр овода	322,43	0				0		0	0
15	ФЕРр57-4-04	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%	0,0961	2 691,94	66,18	1 559,51	258,7	102,47	6,36	149,87	125	12,0125
	(0)		100 м2	1 066,25	10,44				1		0,9	0,08649
16	ФЕРм38-01-0 03-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,03	7 738,63	396,22	6 188,01	232,16	34,63	11,89	185,64	120	3,6
	(0)											
			1 т констру кций	1 154,4	15,2				0,46		1,34	0,0402
17	ФЕР09-06-001 -02	Монтаж решеток	0,03	746,346	166,15	81,97	22,39	14,95	4,98	2,46	58,4085	1,75226

	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,24*1,15; ЭММ=132,92*1,25; ЗПм=1,62*1,25; ТЗТ=50,79*1,15; ТЗТм=0,12*1,25;	1 т конструкций	498,226	2,025					0,06		0		0,15	0,0045
17.1	201-9002	Конструкции стальные	0,03 т			0						0			
18	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,1092	26 562,7352	1 875,435	23 366,24	2 900,65	144,26	204,8	2 551,59	143,9064	15,71458			
	(0) МДС35.пр.1.т .1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25;	100 м2 проемов	1 321,0602	229,845				25,1				17,025	1,85913	
18.1	101-9411	скобяные изделия	6 комплек т			160				960					
18.2	101-9411	замок врезной	4 комплек т			650				2 600					
18.3	[203-0223]	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	10,92 м2			- 207				-2 260,44					
18.4	[203-0223]	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	10,92 м2			458,17				5 003,22					
19	ФЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	0,04	315,7584	34,665	80,4	12,63	8,03	1,39	3,22	22,9632	0,91853			



	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=145,43*1,15*1,2; ЭММ=23,11*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=16,64*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2;	100 м профил я	200,6934	0				0	0	0
19. 1	[206-9002]	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	4,2 м		19,41				81,52		
20	ФЕР10-01-060 -01 (0) МДС35.п.4.7	Установка и крепление наличников ЗП=63,89*1,15*1,2; ЭММ=3,49*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=7,82*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2;	0,304  100 м коробок блоков	542,0632	5,235	448,66	164,79	26,8  1,59	136,39	10,7916	3,28065
20. 1	[203-0359]	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	34,048 м		-3,93				-133,81		
20. 2	[203-0359]	Наличники	34,048 м		7,5				255,36		
21	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отрад без рельефа за 2 раза	0,1382	1 030,83	0,87	332,45	142,46	96,4  0,12	45,94	80,73	11,15689
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверхн ости	697,51	0			0		0	0
22	ФЕР10-04-013 -02	Установка металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен	0,042	28 579,7918	536,28	25 820,18	1 200,35	93,38  22,52	1 084,45	224,1258	9,41328

	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т .1.2	ЗП=1611,1*1,15*1,2; ЭММ=357,52*1,25*1,2; ЗПм=19,98*1,25*1,2; ТЗТ=162,41*1,15*1,2; ТЗТм=1,48*1,25*1,2;	100 м2 проемов	2 223,3318	29,97			1,26	2,22	0,09324
22. 1	101-9411	Замок	1 комплекс т		900				900	
22. 2	[203-0570]	Полотна дверные деревянные	3,822 м2		- 280				-1 070,16	
22. 3	203-9061	Блок дверной металлический	4,2 м2		5 392				22 646,4	
23	ФЕР10-01-034 -06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,1382	252 217,7342	613,83	249 846,35	34 856,49	242,89	84,83	34 528,77
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2;	100 м2 проемов	1 757,5542	11,49			1,59	0,99	0,13682
23. 1	[203-0993]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	13,82 м2		-2 415,48				-33 381,93	
	[203-0993]	Блок оконный	13,82		725,91				10 032,08	

[illegible]



	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=87,74*1,15*1,2; ЭММ=2,62*1,25*1,2; ЗПМ=0*1,25*1,2; ТЗТ=8,99*1,15*1,2; ТЗТМ=0*1,25*1,2;	100 м плинтус а	121,0812	0				0	0	0
27.1	[101-4852]	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	32,5321 м		-12,3				-400,14		
27.2	[101-4852]	Угол пластиковый, 25 мм	32,21 м		9,89				318,56		
28	ФЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,061	71,18	0,2	0	4,34	4,33	0,01	0	9,1 0,5551
	(0)		100 м труб и покрыт ий	70,98	0				0	0	0
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,00732 т		0				0		
29	ФЕР12-01-010 -01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,061	10 025,829	29,225	8 890,58	611,58	67,47	1,78	542,33	129,6625 7,90941
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=961,76*1,15; ЭММ=23,38*1,25; ЗПМ=2,7*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25;	100 м2 покрыт ия	1 106,024	3,375				0,21		0,25 0,01525
30	ФЕРр58-18-01	Смена обрешетки с прозраками из досок толщиной до 30 мм	0,061	1 182,92	16,08	803,98	72,16	22,13	0,98	49,04	45,7 2,7877

	(0)		100 м2 сменяем ой обрешет ки	362,86	0				0	0	0	
	509-9900	Строительный мусор	0,07747 т		0				0			
30. 1												
31	ФЕР15-01-047 -16  (0) МДС35.п.4.7	Устройство потолков из пластиковых панелей	0,0782	29 892,6604	238,32	28 248,7	2 337,61	109,92	18,64	2 209,05	149,5368	11,69378
		ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25;	100 м2 поверхн ости облицов ки	1 405,6404	5,07				0,4		0,375	0,02933
	[206-1336]	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	82,11 м		-24,71					-2 028,94		
31. 1												
	[206-1336]	панель потолочная пластиковая 100 мм	7,97536 4 м2		41,5					330,98		
31. 2												
	206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	31,28 м		34					1 063,52		
31. 3												
32	ФЕР15-01-050 -01  (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т .1.2	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	0,131	10 658,7594	148,215	9 875,22	1 396,3	83,23	19,42	1 293,65	69,207	9,06612
		ЗП=460,38*1,15*1,2; ЭММ=98,81*1,25*1,2; ЗПм=1,28*1,25*1,2; ТЗТ=50,15*1,15*1,2; ТЗТм=0,11*1,25*1,2;	100 м2 облицов ки	635,3244	1,92				0,25		0,165	0,02162

33	ФЕР10-05-008 -03	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем	1,8831	5 477,3696	38,925	4 424,6	10 314,43	1 909,17	73,3	8 331,96	111,78	210,49292
	(0) МДС3.п.4.7; МДС3.пр.1.т .1.2	ЗП=734,67*1,15*1,2; ЭММ=25,95*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=81*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; (	100 м2 стен (за вычетом м проемов )	1 013,8446	0				0		0	0
34	ФЕР15-06-001 -02	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	1,831	3 755,0392	1,77	3 165,61	6 875,48	1 076	3,24	5 796,23	64,791	118,63232
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=425,84*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=46,95*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2;	100 м2 оклеива емой и обиваем ой поверхн ости	587,6592	0,18				0,33		0,015	0,02747
35	ФЕР15-06-004 -01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза	1,831	222,5112	0	0	407,42	407,42	0	0	23,1288	42,34883
	(0)	ЗП=80,62*1,15*2*1,2; ЭММ=0*1,25*2*1,2; ЗПм=0*1,25*2*1,2; Мат=0*2; ТЗТ=8,38*1,15*2*1,2; ТЗТм=0*1,25*2*1,2;	100 м2 поверхн ости стен	222,5112	0				0		0	0
35. 1	[101-1959]	Краска	0,05859 2 т			15 481				907,06		



36	ФЕРрб1-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,032	3 184,35	20,94	1 140,23	101,9	64,74	0,67	36,49	228,35	7,3072
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	2 023,18	7,77			0,25			0,67	0,02144
	509-9900	Строительный мусор	0,10816 т			0				0		
36.1												
37	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубиного проникновения за 1 раз стен	0,2148	88,9038	1,77	0,18	19,1	18,68	0,38	0,04	9,039	1,94158
	(0)											
	МДС35.п.4.7	ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2;	100 м2 покрытия	86,9538	0,18			0,04			0,015	0,00322
37.1	101-9732	Грунтовка	0,00279 т			41 678				116,38		
38	ФЕРрб2-16-03	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водозащитной краской с расчисткой старой краски до 35%	0,2148	1 720,22	8,36	1 469,77	369,5	52	1,8	315,71	28,02	6,0187
	(0)											
			100 м2 окраскиваемой поверхности	242,09	1,16			0,25			0,1	0,02148

39	ФЕР18-03-001 -02	Установка радиаторов стальных	0,088	19 065,6484	349,035	17 904,58	1 677,78	71,46	30,72	1 575,6	90,528	7,96646
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=588,43*1,15*1,2; ЭММ=232,69*1,25*1,2; ЗПм=1,5,01*1,25*1,2; ТЗТ=65,6*1,15*1,2; ТЗТм=1,28*1,25*1,2;	100 кВт радиато ров и конъект оров	812,0334	22,515				1,98		1,92	0,16896
39. 1	101-9102	Дюбели распорные полиэтиленовые	0,7832 10 шт.		6,5					5,09		
39. 2	[301-0559]	Радиаторы стальные Рифар	44 секц.		77,46					3 408,24		
39. 3	[301-0559]	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	8,8 кВт		- 167					-1 469,6		
40	ФЕР16-04-002 -01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,6563	5 151,6234	2 043,285	504,03	3 381,01	1 709,21	1 341,01	330,79	262,5312	172,29923
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=1887,18*1,15*1,2; ЭММ=1362,19*1,25*1,2; ЗПм=181,17*1,25*1,2; ТЗТ=190,24*1,15*1,2; ТЗТм=13,42*1,25*1,2;	100 м трубопр овода	2 604,3084	271,755				178,35		20,13	13,21132
40. 1	103-9140	Вентиль д.20мм	16 шт.		124					1 984		
40. 2	301-9240	Крепления	6,563 кг		60					393,78		
40. 3	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	131,26 шт.		8,4					1 102,58		
40.	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого	5,90013 7		-48,32					- 285,09		

4		давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м																
40. 5	[507-0622]	Трубы напорные из полистилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм (отопления арм.)	5,90013 7 10 м															627,18	
41	ФЕР16-04-002 -01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,04	5 151,6234	2 043,285	504,03	206,06	104,17	81,73	20,16	262,5312	10,50125							
(0) МДС35.п.4.7			100 м трубопр овода	2 604,3084	271,755														
41. 1	301-9240	Крепления	0,4 кг			60							24						
41. 2	302-9911	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	8 шт.			8,4							67,2						
41. 3	[507-0622]	Трубы напорные из полистилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	0,3596 10 м			-48,32							-17,38						
41. 4	[507-0622]	Трубы напорные из полистилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 15 мм (отопления арм.)	0,3596 10 м			99,38							35,74						



42	ФЕР15-01-047 -15	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	0,5731	7 314,6506	650,145	5 335,4	4 192,03	761,71	372,6	3 057,72	141,3948	81,03336
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=963,12*1,15*1,2; ЭММ=433,43*1,25*1,2; ЗПм=8,82*1,25*1,2; ТЗТ=102,46*1,15*1,2; ТЗТм=0,76*1,25*1,2;	100 м2 поверхн ости облицов ки	1 329,1056	13,23				7,58		1,14	0,65333
43	ФЕР57-11-06	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2	0,5731	3 759,77	10,1	3 432,89	2 154,72	181,55	5,79	1 967,39	38,12	21,84657
	(0)		100 м2 основан ия	316,78	1,16				0,66		0,1	0,05731
44	ФЕР11-01-036 -03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	0,5731	7 925,9484	78,705	7 650	4 542,36	113,04	45,11	4 384,22	23,736	13,6031
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т .1.2	ЗП=142,93*1,15*1,2; ЭММ=52,47*1,25*1,2; ЗПм=3,94*1,25*1,2; ТЗТ=17,2*1,15*1,2; ТЗТм=0,34*1,25*1,2;	100 м2 покрыт ия	197,2434	5,91				3,39		0,51	0,29228
45	ФЕР11-01-040 -03	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,6825	1 458,5032	16,86	1 357,27	995,43	57,58	11,51	926,34	9,1908	6,27272
	(0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т .1.2	ЗП=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2;	100 м плитус а	84,3732	0				0		0	0
46	ФЕР10-01-022 -06	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву	0,0451	4 989,462	11,9875	4 743,53	225,02	10,55	0,54	213,93	28,635	1,29144

	МДС35.п.4.7 (0)	ЗП=203,43*1,15; ЭММ=9,59*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=24,9*1,15; ТЗТм=0*1,25;	100 м2 потолка	233,9445	0				0	0	0	
47	ФЕР11-01-047 -01  (0)	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (крыльцо)  ЗП=2713,07*1,15; ЭММ=24,86*1,25; ЗПм=17,39*1,25; ТЗТ=310,42*1,15; ТЗТм=1,72*1,25;	0,0886	21 990,7455	31,075	18 839,64	1 948,38	276,43	2,75	1 669,19	356,983	31,62869
			100 м2 покрытия	3 120,0305	21,7375				1,93		2,15	0,19049
	203-9007	Рейки деревянные	0,00088			0				0		
47. 1			6 м3									
48	ФЕР27-07-005 -02  (0) МДС35.п.4.7	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.  ЗП=115,17*1,15; ЭММ=13,84*1,25; ЗПм=0,65*1,25; ТЗТ=11,8*1,15; ТЗТм=0,06*1,25;	0,61	152,9955	17,3	3,25	93,33	80,79	10,55	1,98	13,57	8,2777
			10 м2	132,4455	0,8125				0,5		0,075	0,04575
	403-9137	Плитка тротуарная	6,222 м2			870				5 413,14		
48. 1												
49	ФЕР11-01-045 -01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство покрытий наливных на толщине 20 мм  ЗП=931,67*1,15; ЭММ=60,33*1,25; ЗПм=1,16*1,25; ТЗТ=80,04*1,15; ТЗТм=0,1*1,25;	0,0451	21 574,313	75,4125	20 427,48	973	48,32	3,4	921,28	92,046	4,15127
			100 м2	1 071,4205	1,45				0,07		0,125	0,00564
49. 1	[101-3332]	Смесь для устройства наливного пола "Диалол 320"	0,01353 т			-59 210				- 801,11		

49. 2	[101-3332]	Смесь для устройства наливного пола Старатели (18кг на 1м2,1см)	0,16236 т		1 317			213,83				
50	ФЕРм08-03-5 94-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	0,15	3 692,9408	2 064	67,136	553,94	234,27	309,6	10,07	157,44	23,616
	(0)	ЗП=1626,88*0,8*1,2; ЭММ=2150*0,8*1,2; ЗПм=682,11*0,8*1,2; Мат=83,92*0,8; ТЗТ=164*0,8*1,2; ТЗТм=58,55*0,8*1,2;	100 шт.	1 561,8048	654,8256			98,22			56,208	8,4312
50. 1	101-9851	светильник 4*18Вт	15 шт.		670					10 050		
51	ФЕРм08-03-5 93-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	0,03	3 963,248	1 631,3376	1 491,008	118,9	25,23	48,94	44,73	84,768	2,54304
	(0)	ЗП=875,94*0,8*1,2; ЭММ=1699,31*0,8*1,2; ЗПм=510,24*0,8*1,2; Мат=1863,76*0,8; ТЗТ=88,3*0,8*1,2; ТЗТм=43,76*0,8*1,2;	100 шт.	840,9024	489,8304				14,69		42,0096	1,26029
	101-9851	светильник Таблетка	3 шт.		300					900		
51. 1												
52	ФЕРр67-9-01 (0)	Смена выключателей	0,09	840,59	0	622	75,65	19,67	0	55,98	24,1	2,169
			100 шт.	218,59	0				0		0	0
53	ФЕРр67-9-02 (0)	Смена розеток	0,14	778,59	0	560	109	30,6	0	78,4	24,1	3,374
			100 шт.	218,59	0				0		0	0



54	ФЕРм08-02-4 09-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,8	1 436,4432	56,208	1 165,464	1 149,15	171,82	44,97	932,37	22,848	18,2784
	(0)	ЗП=223,72*0,8*1,2; ЭММ=58,55*0,8*1,2; ЗПм=1,49*0,8*1,2; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*0,8*1,2; ТЗТм=0,11*0,8*1,2;	100 м	214,7712	1,4304				1,14		0,1056	0,08448
54. 1	101-9851	труба пласт. д.25	80 м			18				1 440		
54. 2	101-9851	коробка разветвительная	8 шт.			14				112		
54. 3	101-9851	кабель ВВГ 3*1,5	86 м			19,5				1 677		
55	ФЕРм08-02-3 90-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	0,06	219,8992	29,952	41,224	13,19	8,92	1,8	2,47	15,6384	0,9383
	(0) МДС37 пр.3.1	ЗП=154,92*0,8*1,2; ЭММ=31,2*0,8*1,2; ЗПм=0,12*0,8*1,2; Мат=51,53*0,8; ТЗТ=16,29*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2;	100 м	148,7232	0,1152				0,01		0,0096	0,00058
55. 1	101-9851	Короба пластмассовые 12*12 мм	6 м			8,7				52,2		
56	ФЕРм08-02-1 48-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,86	647,8768	475,9584	57,4	557,17	98,49	409,32	49,36	11,904	10,23744

	(0) МДС35.пр.1.т 2.1	ЗП=119,29*0,8*1,2; ЭММ=495,79*0,8*1,2; ЗПм=40,07*0,8*1,2; Мат=71,75*0,8; ТЗТ=12,4*0,8*1,2; ТЗТм=3,39*0,8*1,2;	100 м кабеля	114,5184	38,4672				33,08		3,2544	2,79878
57	ФЕРр65-6-12 (0)	Смена унитазаов типа "Компакт"	0,01	36 414,18	88,82	32 582,17	364,14	37,43	0,89	325,82	412,7	4,127
			100 приборо в	3 743,19	8,7				0,09		0,75	0,0075
57. 1	[301-1521]	Унитаз-компакт "Комфорт"	1 комплек т			- 318				- 318		
57. 2	[301-1521]	Унитаз-компакт	1 комплек т			422				422		
57. 3	[301-1521]	Гофра для унитаза арм.	1 шт.			20,3				20,3		
58	ФЕРр65-6-24 (0)	Смена умывальников	0,01	15 865,17	82,9	13 859,43	158,65	19,23	0,83	138,59	212	2,12
			100 приборо в	1 922,84	8,12				0,08		0,7	0,007
58. 1	[301-0825]	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	1 комплек т			- 130				- 130		
58. 2	[301-0825]	Умывальник Тюльпан	1 комплек т			250				250		
	[301-0825]	Сифон с гофрой(пласт.)	1			38				38		

58. 3			шт.									
59	ФЕРр65-5-07	Смена смесителей без душевой сетки	0,01	16 280,74	7,85	14 458,89	162,81	18,14	0,08	144,59	200	2
	(0)		100 шт.	1 814	0				0		0	
59. 1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0023 т			0				0		
60	ФЕРр65-6-10	Смена гибких подводок	0,01	2 526,19	5,92	2 045	25,26	4,75	0,06	20,45	52,4	0,524
	(0)		100 приборо в	475,27	0,58				0,01		0,05	0,0005
61	ФЕРр65-6-05	Смена сидений к унитазам	0,01	4 648,84	3,24	3 920	46,49	7,26	0,03	39,2	80	0,8
	(0)		100 приборо в	725,6	0,23				0		0,02	0,0002
62	ФЕРр65-33-01	Смена вентиляционных решеток	0,01	3 255,86	0,31	2 861,55	32,56	3,94	0	28,62	46,19	0,4619
	(0)		100 жалюзи нных решеток	394	0,12				0		0,01	0,0001
62. 1	509-9900	Строительный мусор	0,0007 т			0				0		
63	ФЕР311-01-14 6-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	4,605	32,93	28,78	0	151,64	19,11	132,53	0	0,5777	2,66031
	(0)		1 т	4,15	0				0		0	0
64	ФЕР310-3011-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвала ми, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 11 км	4,605	10,82	10,82	0	49,83	0	49,83	0	0	0
	(0)		1 т	0	0				0		0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Итого:

70 321,83	10 271,63	3 500,01	56 550,19	1 123,69719
	416,49			33,18275

Наименование и значение множителей	Значение		Прямые	
Зарплата	10271,63	1		10 271,63
Машины и механизмы	3500,01	1		3 500,01
Материалы	56550,19	1		56 550,19
Итого				70 321,83
Строительные металлические конструкции (3, 9, 17)				
Накладные расходы	(88,17+0,65)*0,9*0,9	0,81		71,94
Сметная прибыль	(88,17+0,65)*0,85*0,85	0,72		63,95
Деревянные конструкции (13, 18, 20, 22, 23, 24, 33, 46)				
Накладные расходы	(2674,21+29,15)*1,18*0,9	1,06		2 865,56
Сметная прибыль	(2674,21+29,15)*0,63*0,85	0,54		1 459,81
Полы (19, 27, 44, 45, 47, 49)				
Накладные расходы	(542,4+5,39)*1,23*0,9	1,11		608,05
Сметная прибыль	(542,4+5,39)*0,75*0,85	0,64		350,59
Кровли (29)				
Накладные расходы	(67,47+0,21)*1,2*0,9	1,08		73,09
Сметная прибыль	(67,47+0,21)*0,65*0,85	0,55		37,22
Отделочные работы (26, 31, 32, 34, 35, 37, 42)				
Накладные расходы	(2796,49+8,82)*1,05*0,9	0,95		2 665,04
Сметная прибыль	(2796,49+8,82)*0,55*0,85	0,47		1 318,5
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (39, 40, 41)				
Накладные расходы	(1884,84+191,2)*1,28*0,9	1,15		2 387,45
Сметная прибыль	(1884,84+191,2)*0,83*0,85	0,71		1 473,99
Автомобильные дороги (48)				
Накладные расходы	(80,79+0,5)*1,42*0,9	1,28		104,05
Сметная прибыль	(80,79+0,5)*0,95*0,85	0,81		65,84
Электромонтажные работы на других объектах (50, 51, 54, 55, 56)				
Накладные расходы	(538,73+147,14)*0,95	0,95		651,58
Сметная прибыль	(538,73+147,14)*0,65	0,65		445,82
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 2)				
Накладные расходы	(318,48+23,91)*1,1*0,9	0,99		338,97
Сметная прибыль	(318,48+23,91)*0,7*0,85	0,6		205,43
Полы при ремонте (10, 11, 12, 15, 43)				
Накладные расходы	(400,18+3,84)*0,8	0,8		323,22
Сметная прибыль	(400,18+3,84)*0,68	0,68		274,73

Крыши, кровли при ремонте (25, 28, 30)			
Накладные расходы	(55,42+0,08)*0,83	0,83	46,07
Сметная прибыль	(55,42+0,08)*0,65	0,65	36,08
Штукатурные работы при ремонте (36)			
Накладные расходы	(64,74+0,25)*0,79	0,79	51,34
Сметная прибыль	(64,74+0,25)*0,5	0,5	32,49
Малярные работы при ремонте (21, 38)			
Накладные расходы	(148,4+0,25)*0,8	0,8	118,92
Сметная прибыль	(148,4+0,25)*0,5	0,5	74,33
Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (4, 6, 7)			
Накладные расходы	(111,29+2,22)*0,77	0,77	87,4
Сметная прибыль	(111,29+2,22)*0,5	0,5	56,76
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (5, 14, 62)			
Накладные расходы	(284,81+2,08)*0,74	0,74	212,3
Сметная прибыль	(284,81+2,08)*0,5	0,5	143,45
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (57, 58, 59, 60, 61)			
Накладные расходы	(86,81+0,18)*1,03	1,03	89,6
Сметная прибыль	(86,81+0,18)*0,6	0,6	52,19
Электромонтажные работы при ремонте (8, 52, 53)			
Накладные расходы	(74,66+0,16)*0,85	0,85	63,6
Сметная прибыль	(74,66+0,16)*0,65	0,65	48,63
Погрузо-разгрузочные работы (63)			
Накладные расходы	(19,11+0)*1*0,9	0,9	17,2
Сметная прибыль	(19,11+0)*0,6*0,85	0,51	9,75
Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз (16)			
Накладные расходы	(34,63+0,46)*0,66	0,66	23,16
Сметная прибыль	(34,63+0,46)*0,65	0,65	22,81
Итого Накладные расходы	10798,54	1	10 798,54
Итого Сметная прибыль	6172,37	1	6 172,37
Итого			87 292,74
Индекс СМР	87292,74*(5,28-1)	5,28	359 646,09
Итого			460905,67
Итого по неучтенным материалам			54 008,86
ТР по неучтенным материалам 2%			1 080,17
Итого			515994,7
НДС		0,18	92879,05
Итого			608873,75