

Согласовано- Утверждаю- Директор МКУ "Управление делами администрации г.Иваново" Коляченко Е.И.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

(приложение к локальному сметному расчету)


на ремонт туалета и коридора, расположенного на 1-ом этаже в административном здании по адресу г.Иваново, пл.Революции, 6.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Туалет		
1	1	Разборка перегородок из ДСП	100 м2	0,158
2	2	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,0883
3	3	Разборка потолков из пластика	100 м2 поверхности облицовки	0,0506
4	4	Разборка кирпичной кладки (подиум)	1 м3	0,25
5	5	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (разборка стен из ДСП)	100 м2 облицовки	0,056
6	6	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,1
7	7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3145
8	8	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,0855
9	9	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,069
10	10	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0,069
11	11	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,09
12	12	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,3
13	13	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,06
14	14	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,08
15	15	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0,414
16	16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,069
17	17	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке П-01-011-01	100 м2 стяжки	0,069
18	18	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0,069
19	19	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,4
20	21	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	100 м2 облицовки	0,069

21	27	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 отверстий	0,26
22	30	Демонтаж кабеля	100 м	0,2
23	31	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,06
24	33	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,4
25	35	Выключатель одноклавишный неутюпленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,03
26	37	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,01
27	39	Электрополотенце	1 шт.	2
28	41	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,4
29	43	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,2
30	47	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,2
31	49	Установка металлоконструкции под унитазы	100 кг изделия	0,48
32	50	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванны и т.д.	10 шт.	0,2
33	52	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м ²	1 решетка	3
34	54	Установка зеркала на клею	100 м ² облицовки	0,02
35	56	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1 вентилятор	1
36	58	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	1 шт.	1
37	60	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м ² поверхности воздуховодов	0,03
38	62	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м ² перегородок и барьеров	0,26
Коридор				
39	64	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м ² расчищенной поверхности	1,2
40	65	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	1,2
41	66	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м ² отделываемой поверхности	1,2
42	67	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ² поверхности облицовки	0,39
43	69	Установка и крепление отбойной доски	100 м коробок блоков	0,28
44	71	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,28
Туалет 2				
45	73	Разборка подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ² поверхности облицовки	0,12
46	74	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м ² поверхности облицовки	9,587

47	75	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,496
48	76	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,091
49	77	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плиточных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,587
50	79	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,12
51	80	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0,12
52	81	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,06
53	82	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,14
54	83	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,14
55	84	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,06
56	85	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0,72
57	86	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,12
58	87	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке П1-01-011-01	100 м2 стяжки	0,12
59	88	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	100 м2 покрытия	0,12
60	89	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2	100 м2 облицовки	0,12
61	95	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100 отверстий	0,41
62	98	Демонтаж кабеля	100 м	0,25
63	99	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,09
64	101	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	0,25
65	103	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04
66	105	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,01
67	107	Электроподогрев	1 шт.	2
68	109	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,25
69	111	Установка зеркала на клею	100 м2 облицовки	0,02
70	113	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванны и т.д.	10 шт.	0,2
71	115	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,03
72	117	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	5
73	119	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1 вентилятор	1

74	121	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	1 шт.	1
75	123	Смена умывальников	100 приборов	0,02
76	126	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	0,02
77	128	Смена унитазов	100 приборов	0,03
78	130	Установка металлоконструкции под унитазы	100 кг изделия	0,72
79	131	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0504
80	132	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0504
81		Погрузка и перевозка мусора	т	2,23



17.05.13