

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

" 20 " г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт уличного освещения по ул. 1-й Депутатской

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1883,088 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 1315,113 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 211,732 тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 37,701 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 87,216 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1075,47 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													
1	ФЕРм08-03-572-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) КОЭО. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЗМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (51 руб.); 95% от ФОТ (54 руб.) СП (35 руб.); 65% от ФОТ (54 руб.)	1	29,98 8,31	21,67 1,07		30	8	22 1		0,84	0,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР33-04-042-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одноствоечных (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЗМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (2519 руб.): 105% от ФОТ (2399 руб.) СП (1223 руб.): 51%=60% от ФОТ (2399 руб.)	17	160,56 11,25	149,31 12,06		2730	191	2539 205		1,24	21,08
3	ФЕР33-04-042-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одноствоечных с подкосом (1 опора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЗМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (4365 руб.): 105% от ФОТ (4157 руб.) СП (2120 руб.): 51%=60% от ФОТ (4157 руб.)	14	295,08 23,94	271,14 25,06		4131	335	3796 351		2,64	36,96
4	ФЕРм08-02-146-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Демонтаж. Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЗМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (80 руб.): 95% от ФОТ (84 руб.) СП (65 руб.): 65% от ФОТ (84 руб.)	0,2	367,29 38,56	328,73 29,16		73	8	65 6		4,01	0,8
5	ФЕР33-04-041-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 (1 ответвление) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЗМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (1164 руб.): 105% от ФОТ (1109 руб.) СП (566 руб.): 51%=60% от ФОТ (1109 руб.)	34	8,01 5,39	2,62		272	183	89		0,66	22,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕРм08-02-366-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Демонтаж. Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей: 3 (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗМ=0,3; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (1699 руб.): 95% от ФОТ (1788 руб.) СП (1162 руб.): 65% от ФОТ (1788 руб.)	68	20,4 2,69	17,71 1,65		1387	183	1204 112		0,28	19,04
7	ФЕР33-04-040-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ (1 опора (3 провода)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (2902 руб.): 105% от ФОТ (2764 руб.) СП (1410 руб.): 51% от ФОТ (2764 руб.)	31	45,19 10,64	34,55 4,06		1401	330	1071 126		1,27	39,37
8	ФЕРм08-02-363-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Демонтаж. Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗМ=0,3; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (1140 руб.): 95% от ФОТ (1200 руб.) СП (780 руб.): 65% от ФОТ (1200 руб.)	16	54,7 7,99	46,71 4,38		875	128	747 70		0,82	13,12
9	ФЕРм08-02-369-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (541 руб.): 95% от ФОТ (569 руб.) СП (370 руб.): 65% от ФОТ (569 руб.)	16	18,1 4,61	13,49 1,23		290	74	216 20		0,44	7,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦпг01-01-01-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (ж/б приставка) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки ОЗП=5,55; ЗМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	14,4	10,71	10,71		154		154			
11	ФССЦпг01-01-02-003 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки ОЗП=5,55; ЗМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	14,4	10,71	10,71		154		154			
12	ФССЦпг01-01-01-007 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого (опора деревянная) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки ОЗП=5,55; ЗМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	24,3	12,12	12,12		295		295			
13	ФССЦпг01-01-02-007 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки ОЗП=5,55; ЗМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	24,3	12,12	12,12		295		295			
14	ФССЦпг03-01-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стенowych и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки ОЗП=5,55; ЗМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	38,7	12,65	12,65		490		490			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							12577	1440	11137			160,69
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах							75509	8726	66783			160,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
Раздел 2. Монтажные работы												
15	ФЕРм08-03-572-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (184 руб.); 95% от ФОТ (194 руб.) СП (126 руб.); 65% от ФОТ (194 руб.)	1	381,62 27,7	72,23 3,57	281,69	382	28	72 4	282	2,79	2,79
16	ФЕРм08-03-600-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (40 руб.); 95% от ФОТ (42 руб.) СП (27 руб.); 65% от ФОТ (42 руб.)	1	9,27 6,9	1,94 0,11	0,43	9	7	2		0,7	0,7
17	ФЕРм08-02-146-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (АВВГ 4x50+СИП) (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК/08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (777 руб.); 95% от ФОТ (818 руб.) СП (532 руб.); 65% от ФОТ (818 руб.)	0,6	2630,86 128,52	1095,77 97,18	1406,57	1579	77	657 58	845	13,36	8,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕР33-04-003-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (13967 руб.). 105% от ФОТ (13302 руб.) СП (6784 руб.). 51%=60% от ФОТ (13302 руб.)	17	565,67 101,68	381,79 27,4	82,2	9616	1729	6490 466	1397	11,48	195,16
19	ФЕР33-04-003-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (11804 руб.). 105% от ФОТ (11242 руб.) СП (5733 руб.). 51%=60% от ФОТ (11242 руб.)	27	313,1 56,65	174,25 12,04	82,2	8454	1530	4705 325	2219	6,39	172,53
20	ФЕР33-04-016-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (4747 руб.). 105% от ФОТ (4521 руб.) СП (2306 руб.). 51%=60% от ФОТ (4521 руб.)	61	61,32 4,13	57,19 8,1		3741	252	3489 494		0,51	31,11
21	ФЕР33-04-016-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (599 руб.). 105% от ФОТ (570 руб.) СП (291 руб.). 51%=60% от ФОТ (570 руб.)	17	18,54 2,82	15,72 2,7		315	48	267 46		0,35	5,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФЕР33-04-016-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (809 руб.): 105% от ФОТ (770 руб.) СП (393 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ (770 руб.)	27	16,11 2,35	13,76 2,36		435	63	372 64		0,29	7,83
23	ФЕР33-04-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов (3хА- 35, 4050 м - перенавеска) (1 км неизолированного провода при 20 опорах) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (6496 руб.): 105% от ФОТ (6187 руб.) СП (3155 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ (6187 руб.)	4,05	867,65 188,66	480,69 63,5	198,3	3514	764	1947 257	803	20,55	83,23
24	ФЕР33-04-013-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (перенавеска) (1 ответвление) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (6770 руб.): 105% от ФОТ (6448 руб.) СП (3288 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ (6448 руб.)	34	110,37 20,55	88,38 10,73	1,44	3753	699	3005 365	49	2,27	77,18



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФЕРм08-02-150-01 И/4-Пр. Минрегион от 29.12.11 №632	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (СИП 2 А 3х35+1х54,6+2х16) (1000 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (9217 руб.); 95% от ФОТ (9702 руб.) СП (6306 руб.); 65% от ФОТ (9702 руб.)	1,9	8965,91 496,34	2511,05 346,22	5958,52	17035	943	4771 658	11321	52,19	99,16
26	ФЕРм08-02-150-03 И/4-Пр. Минрегион от 29.12.11 №632	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к норме 08-02-150-01 (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (1940 руб.); 95% от ФОТ (2042 руб.) СП (1327 руб.); 65% от ФОТ (2042 руб.)	15	290,82 12,14	73,8 10,3	204,88	4362	182	1107 155	3073	1,22	18,3
27	ФЕРм08-02-472-08 И/2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Проводник заземляющий открытый по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (1663 руб.); 95% от ФОТ (1751 руб.) СП (1138 руб.); 65% от ФОТ (1751 руб.)	1,9	817,81 151,15	43,06 1,19	623,6	1554	287	82 2	1185	16,08	30,55
28	ФЕРм08-02-471-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (ЗП-ЗМ) (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (696 руб.); 95% от ФОТ (733 руб.) СП (476 руб.); 65% от ФОТ (733 руб.)	1,9	465,18 62,34	43,56 1,51	359,28	884	118	83 3	683	6,63	12,6



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФЕРм08-02-373-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Провод на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия сечением: до 35 мм2 (1 переход 1 проводом) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо №30424-КК08 от 20.08.2010 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЗМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (1480 руб.): 95% от ФОТ (1558 руб.) СП (1013 руб.): 65% от ФОТ (1558 руб.)	19	55,61 9,31	46,11 4,22	0,19	1057	177	876 80	4	0,91	17,29
30	ФЕР33-04-014-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЗМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (9781 руб.): 105% от ФОТ (9315 руб.) СП (4751 руб.): 51%=60% от ФОТ (9315 руб.)	44	119,59 23,33	95,75 11,6	0,51	5262	1027	4213 510	22	2,63	115,72
31	ФЕР47-01-109-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника (1 дерево) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЗМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06 НР (4482 руб.): 115% от ФОТ (3897 руб.) СП (3001 руб.): 77%=90% от ФОТ (3897 руб.)	47	56,18 8,1	48,08 5,58		2640	381	2259 262		0,78	36,66
32	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки ОЗП=5,55; ЗМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	11,75	10,88	10,88	128		128				
33	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км III класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): автом. перевозки ОЗП=5,55; ЗМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	11,75	18,87	18,87	222		222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Монтажные работы												
Раздел 3. Неучтенные материалы												
34	Стойка СВ 110-3,5 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	61	1149,52	1149,52		1149,52	70121					
35	Стяжка Х-89 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	17	250	250		250	4250			4250		
36	Провод СИП 2А 3х35+1х54,6+2х16 мм2 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	1940	12,86	12,86		12,86	24948			24948		
37	Кабель АВВГ 4х50 мм2 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	20	19,44	19,44		19,44	389			389		
38	Анкерный кронштейн CS10-3 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	56	27,72	27,72		27,72	1552			1552		
39	Зажим анкерный РА 1500 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	56	52,05	52,05		52,05	2915			2915		
40	Проводник ЗП-3М (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	19	114,01	114,01		114,01	2166			2166		
41	Зажим ТТД 051 FJ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	171	16,88	16,88		16,88	2886			2886		
42	Зажим ТТД 151 FJ (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	82	19,41	19,41		19,41	1592			1592		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43		<b>Зажим TTD 201 FJ</b> (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	63	27,52		27,52	1734			1734		
44		<b>Наконечник НБ1 35-50</b> (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	25	20,22		20,22	506			506		
45		<b>Металлическая лента IF 207</b> (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	223	7,89		7,89	1759			1759		
46		<b>Скрепка CF 20</b> (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	252	1,24		1,24	312			312		
47		<b>Стяжной хомут СС19-180</b> (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	300	0,55		0,55	165			165		
48		<b>Герметичный колпачок GRE 3</b> (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	60	4,43		4,43	266			266		
49		<b>Герметичный колпачок GRE 4</b> (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	60	4,59		4,59	275			275		
50		<b>Лента SCT-20</b> (рул.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	4	100,56		100,56	402			402		
51		<b>Кронштейн КС-1</b> (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	44	93,85		93,85	4129			4129		
52		<b>Светильник ЖКУ 250</b> (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	6	454,65		454,65	2728			2728		
53		<b>Светильник ЖКУ 100</b> (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06	38	433,17		433,17	16460			16460		

Страница 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы							1426264	59097	277171	1052295		1075,47
Сметная прибыль							89913		28119			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Линии электропередачи:												
Итого Поз. 2-3, 5, 7, 18-24, 30							43624	7151	31983	4490		808,56
Всего с учетом "2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"							264361	43335	193817	27209		808,56
Накладные расходы 105% ФОТ (от 62 782)							65921					
Сметная прибыль 51% = 60%*0,85 ФОТ (от 62 782)							32019					
Итого с накладными и см. прибылью							362301					808,56
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 10-13, 32							1026		1026			
Всего с учетом "автом. перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55"							5694		5694			
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 14, 33							712		712			
Всего с учетом "автом. перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55"							3952		3952			
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 31							2640	381	2259			36,66
Всего с учетом "2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"							15999	2309	13690			36,66
Накладные расходы 115% ФОТ (от 3 897)							4482					
Сметная прибыль 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 3 897)							3001					
Итого с накладными и см. прибылью							23482					36,66
Материалы:												
Итого Поз. 34-59							148787			148787		
Всего с учетом "Транспортные расходы - п. 4.60 МДС 81-35.2004 ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02)"							151763			151763		
Всего с учетом "2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"							919684			919684		
Итого							1315113					845,22
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 1, 4, 6, 8-9, 15-17, 25-29							29517	2220	9904	17393		230,25
Всего с учетом "2 кв. 2013 г. ОЗП=6,06; ЭМ=6,06; ЗПМ=6,06; МАТ=6,06"							178873	13453	60018	105402		230,25
Накладные расходы 95% ФОТ (от 20 537)							19510					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 20 537)							13349					
Итого с накладными и см. прибылью							211732					230,25
Итого							211732					230,25
Итого по Оборудованию												
Оборудование:												
Итого Поз. 60-61							11255					
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы - п. 4.64 МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)"							11390					
Всего с учетом "оборудование МАТ=3,31"							37701					
Итого							37701					
Итого							1564546					1075,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ							1052295					
Оборудование							277171					
Накладные расходы							87216					
Сметная прибыль							37701					
Непредвиденные затраты 2%							89913					
Итого с непредвиденными							48369					
НДС 18%							31291					
ВСЕГО по смете							1595837					
							287251					
							1883088					1075,47

Составил

 Херувимова С.В.

Согласовано

 Третьяков С.В.

Бобышев С.Н.



МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>Евгений Александрович</i>	2006.03	
Заместитель директора	<i>Евгений Александрович</i>	2006.03	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Евгений Александрович</i>	2006.03	
Начальник отдела технического надзора			