

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

" 11 " 2013 г.

ДОКУМЕНТ

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

## Ремонт дорог

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 200000,000 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2788,829 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 30032,54 чел.час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Содержание и ремонт проезжей части дорог</b>												
1	ФЕР27-03-012-02 И6-Пр. Миррегион от 29.12.11 №631	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (до 7 см) (100 м2 асфальтобетонного покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЭЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЭЛМ=5,8; МАТ=5,8 НР (162578,64 руб.); 142% от ФОТ (114492 руб.) СП (92738,52 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (114492 руб.)	1680	1525,03 4,68	1520,1 7,07	0,25	2562050,4	7862,4	2553768 11877,60	420	0,49	823,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	23284,8	11,42	11,42		265912,42		265912,42				
3	ФЕРр68-12-7 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с толщиной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (19756,73 руб.); 104% от ФОТ (18996,86 руб.) СП (11398,12 руб.); 60% от ФОТ (18996,86 руб.)	11,8	4814,87 67,39	4747,48 210,18		56815,47	795,2	56020,27 2480,12			8,64	101,95
4	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1165,725	11,42	11,42		13312,58		13312,58				
5	ФЕР27-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	Отсыпка дорог асфальтобетонной крошкой (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (366383,29 руб.); 142% от ФОТ (272100,91 руб.) СП (220401,74 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (272100,91 руб.)	123,487	2960,42 144,98	2798,36 234,93	17,08	365573,38	17903,15	345561,08 29010,80		2109,15	18,08	2232,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	24450,525	11,42	11,42		279225		279225			
7	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (4769,47 руб.): 142% от ФОТ (3358,78 руб.) СП (2720,61 руб.): 81%=95% от ФОТ (3358,78 руб.)	50,4	1591,83	89,4 11,49	1532,23	80218,15		2993,76 579,10	77224,39		
8	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-51,91	1487,6			-77221,32			-77221,32		
9	ФССЦ-101-1566 И/б-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	51,91	1690			87727,9			87727,9		
10	ФЕРр68-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (384130,79 руб.): 104% от ФОТ (369356,53 руб.) СП (221613,92 руб.): 60% от ФОТ (369356,53 руб.)	75,27264	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94	3857201,16	26438,76	333288,97 37243,40	3497463,43	35,99	2709,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-7603	459,91		459,91	-3496695,73			-3496695,73		
12	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	7603	571,6	571,6	571,6	4345874,8			4345874,8		
13	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОэф. К ПОЗИЦИИ: Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на дороге ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (2937,37 руб.): 142% от ФОТ (2068,57 руб.) СГ (1675,54 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2068,57 руб.)	31,04	1591,63	59,4 11,49	1532,23	49404,2		1843,78 356,65	47560,42		
14	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-31,97	1487,6		1487,6	-47558,57			-47558,57		
15	ФССЦ-101-1556 И/б-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	31,97	1690		1690	54029,3			54029,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР27-06-020-06 И/В-Пр. Минрегион от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(нижний слой) (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на одну сторону ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (766331,09 руб.): 142% от ФОТ (541078,23 руб.) СП (438273,37 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (541078,23 руб.)	103,464	45921,1 508,46	3570,38 393,2	41842,26	4761160,69	52607,31	369405,8 40682,04	4329167,58	52,85	5468,07
17	ФССЦ-410-0022 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-9570	451,75		451,75	-4323247,5			-4323247,5		
18	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	9570	459,91		459,91	4401338,7			4401338,7		
19	ФЕР27-06-021-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на одну сторону ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (2045,08 руб.): 142% от ФОТ (1440,2 руб.) СП (1166,56 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1440,2 руб.)	206,928	5248,25 1,2	4,38	5242,67	1086009,88	248,31	906,34	1084855,23	0,12	24,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦ-410-0022 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-2400	451,75	451,75	451,75	-1084200			-1084200		
21	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	2400	459,91	459,91	459,91	1103784			1103784		
22	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 г) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (4769,47 руб.): 142% от ФОТ (3358,78 руб.) СП (2720,61 руб.): 81%=95% от ФОТ (3358,78 руб.)	50,4	1591,63	59,4 11,48	1532,23	80218,15		2993,76 579,10	77224,39		
23	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-51,91	1487,6	1487,6	1487,6	-77221,32			-77221,32		
24	ФССЦ-101-1556 И/Б-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	51,91	1690	1690	1690	87727,9			87727,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФЕР27-06-020-02 ИВ-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м <sup>3</sup> и более (верхний слой) (1000 м <sup>2</sup> покрытия) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на дороге ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (1248424,07 руб.); 142% от ФОТ (879171,88 руб.) СП (712129,22 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (879171,88 руб.)	168	58958,58 508,46	3579,33 393,81	54870,79	9905041,44	85421,28	601327,44 66160,08	9218292,72	52,85	8878,8
26	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-17136	535,5	535,5	-9176328	-9176328			-9176328		
27	ФССЦ-410-0002 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	17136	519	519	8893584	8893584			8893584		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФЕР27-06-021-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (1000 м2 покрытия) КОэф. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР(3320,76 руб.): 142% от ФОТ (2338,56 руб.) СП (1894,23 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (2338,56 руб.)	336	5793,72 1,2	4,38	5788,14	1946689,92	403,2	1471,68	1944815,04	0,12	40,32
29	ФССЦ-410-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-4301	452		452	-1944052			-1944052		
30	ФССЦ-410-0002 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	4301	519		519	2232219			2232219		
31	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОэф. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (334,96 руб.): 142% от ФОТ (235,89 руб.) СП (191,07 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (235,89 руб.)	3,54	1591,63	59,4 11,49	1532,23	5634,37		210,28 40,67	5424,09		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-3,646	1487,6	1487,6	1487,6	-5423,79			-5423,79		
33	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	3,646	1690	1690	1690	6161,74			6161,74		
34	ФЕРр68-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на ддуеб ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (36013,21 руб.); 104% от ФОТ (34628,09 руб.) СП (20776,85 руб.); 60% от ФОТ (34628,09 руб.)	7,057	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94	361622,35	2478,7	31247,62 3491,66	327896,03	35,99	253,98
35	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-712,8	459,91			-327823,85			-327823,85		
36	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	712,8	571,6			407436,48			407436,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Розлив вяжущих материалов (1 т) КОэф. К ПОЗИЦИИ: Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (334,96 руб.); 142% от ФОТ (235,89 руб.) СП (191,07 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (235,89 руб.)	3,54	1591,63	59,4 11,49	1532,23	5634,37		210,28 40,67	5424,09		
38	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-3,646	1487,6		1487,6	-5423,79			-5423,79		
39	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	3,646	1690		1690	6161,74			6161,74		
40	ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегион от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОэф. К ПОЗИЦИИ: Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (87686,96 руб.); 142% от ФОТ (61751,38 руб.) СП (50018,62 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (61751,38 руб.)	11,8	47999,42 508,46	3579,33 393,81	43911,63	566393,16	5999,83	42236,09 4646,96	518157,24	52,85	623,63
41	ФССЦ-410-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-1140	452		452	-515280			-515280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	1140	480		480	547200			547200		
43	ФЕР27-06-021-01 Пр. Минрегион от 17.11.09 № 253	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом дежнении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (233,25 руб.); 142% от ФОТ (164,26 руб.) СП (133,05 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (164,26 руб.)	23,6	6487,77 1,2	4,65	6481,92	153111,37	28,32	109,74	152973,31	0,12	2,83
44	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-285,6	535,5		-152938,8				-152938,8		
45	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	285,6	480		137088				137088		
46	ФЕРр66-22-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 Прим.	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (36306,14 руб.); 108% от ФОТ (33616,8 руб.) СП (22859,42 руб.); 68% от ФОТ (33616,8 руб.)	150	864,25 38,64	8,72	816,89	129637,5	5796	1308	122533,5	4,53	679,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ФССЦ-101-2536 И/З-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Люки чугунные тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-150	569,52	569,52	85428	85428			-85428		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Содержание и ремонт проезжей части дорог												
Раздел 2. Устройство бортовых камней												
48	ФЕРр68-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.114 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (39627,35 руб.): 104% от ФОТ (38103,22 руб.) СП (22861,93 руб.): 60% от ФОТ (38103,22 руб.)	8	1774,7 707,72	1066,98 113,47	14197,6	5661,76	8535,84 907,76			81,91	655,28
49	ФССЦг01-01-01- 041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	86,393	42,98 42,98		3713,17	3713,17					
50	ФССЦг03-21-01- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	86,393	11,42	11,42	986,61	986,61					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) ЮЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прил. 27.3 л.3.1 Производство работ на одной половине прежней части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (326666,73 руб.): 142% от ФОТ (230187,84 руб.) СП (186452,15 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (230187,84 руб.)	44	4697,73 888,22	119,46 13,77	3690,05	206700,12	39081,68	5256,24 605,88	162362,2	104,99	4619,56
52	ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Камни бортовые БР 100.30.15 (бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	4400	63,12		277728				277728		
53	ФЕР68-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (поребрик) (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (49534,54 руб.): 104% от ФОТ (47629,37 руб.) СП (28577,62 руб.): 60% от ФОТ (47629,37 руб.)	12	1478,92 589,77	889,15 94,56		17747,04	7077,24	10669,8 1134,72		68,26	819,12
54	ФССЦлг01-01-01- 041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	38,88	42,98 42,98		1671,06	1671,06					
55	ФССЦлг03-21-01- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	38,88	11,42	11,42	444,01		444,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФЕР27-02-010-02 Пр. Милрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (поребрик) (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8 НР (146578,11 руб.); 142% от ФОТ (104632,47 руб.) СП (84752,3 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (104632,47 руб.)	24	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	108714,96	17764,56	2389,2 275,52	88561,2	87,49	2099,76
57	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-1,44	519,8		519,8	-748,51			-748,51		
58	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	-141,6	592,76		592,76	-83934,82			-83934,82		
59	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	0,475	519,8		519,8	246,91			246,91		
60	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	121,776	592,76		592,76	72183,94			72183,94		
61	Грайс	Камни бортовые БР 100.20.8 (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8	2400	45,3		45,3	108720			108720		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по разделу 2 Устройство бортовых камней</b>												
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по смете:</b>												
Автомобильные дороги:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 1, 5, 7, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 37, 40, 43, 51, 56												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 2 216 615,64)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2 216 615,64)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 2, 4, 6, 50, 55												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55"												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 3, 10, 34, 48, 53												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 508 714,06)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 508 714,06)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы:												
Итого Поз. 8-9, 11-12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 26-27, 29-30, 32-33, 35-36, 38-39, 41-42, 44-45, 47, 52, 57-61												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 46												
Всего с учетом "Прочие работы ОЗП=5,8; ЭМ=5,8; ЗПМ=5,8; МАТ=5,8"												
Накладные расходы 108% ФОТ (от 33 616,80)												
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 33 616,80)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 49, 54												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,55; ЭМ=5,55; ЗПМ=5,55; МАТ=5,55"												
Итого												
НДС 18%												
<b>ВСЕГО по смете</b>												

Составил  Бороздина Н.С.  
 Объемы предоставлены  Федорова Л.М.  
 Согласовано  Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»

ПРОВЕРЕНО

Должность	Подпись	Дата
Директор		27.06/13
Заместитель директора		27.06/13
Начальник отдела проектно-сметной документации		
Начальник отдела технического надзора		