

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова  
" " " 2013 г.  
Смирнов А.В.



# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт дорожного покрытия ул.Ореховая (от ул. Некрасова)

Сметная стоимость строительных работ 150,015 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 0,789 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 38,93 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР01-02-027-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (8,5 руб.); 72%=80%*0,9 от ФОТ (11,8 руб.) СП (4,48 руб.); 38%=45%*0,85 от ФОТ (11,8 руб.)	0,6105	133,13	133,13 19,33		81,28		81,28 11,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР27-04-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий толщиной 15 см при укладке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см <sup>2</sup> ): однослойных (1000 м <sup>2</sup> покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Прочие работы СМР=5,8 НР (1103,61 руб.): 142% от ФОТ (777,19 руб.) СП (629,52 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (777,19 руб.)	0,6105	29738,04 529,82	5929,53 743,21	23278,69	18155,07	323,46	3619,98 453,73	14211,63	63,76	38,93
3	ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. автотом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-171,378	19,29	19,29		-3305,88		-3305,88			
4	ФССЦпг03-21-01-060 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2013г. автотом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	171,378	31,1	31,1		5329,86		5329,86			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы							20260	323	5725	14212		38,93
Сметная прибыль							1112		466			
Итого по смете:							634					
Итого по Поз. 1-2 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 1							81		81			
Накладные расходы 72% = 80%*0,9 ФОТ (от 11,80)							9		12			
Сметная прибыль 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 11,80)							4					
Итого с накладными и см. прибылью							94					
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 2							18155	323	3620	14212		38,93
Накладные расходы 142% ФОТ (от 777,19)							1104		454			
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 777,19)							630					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого с накладными и см. прибылью						19888					38,93
	Итого						19982					38,93
	Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"						115898					38,93
	Итого по Поз. 3-4 "автом. перевозки СМР=5,55"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 3-4						2024		2024			
	Итого						2024					
	Всего с учетом "автом. перевозки СМР=5,55"						11233					
	Итого						127131					38,93
	НДС 18%						22884					
	ВСЕГО по смете						150015					38,93

Составил  Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены  Федорова Л.М.

Согласовано  Бобышев С.Н.



МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>С.И.И.И.</i>	12.07.13	
Заместитель директора			
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>С.И.И.И.</i>	12.07.13	
Начальник отдела технического надзора			