

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
"_____" _____ 2013 г.
Смирнов А.В.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Благоустройство территории переулок Чапаева, дом 26

Сметная стоимость строительных работ _____ 500,050 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 2,310 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 165,87 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Подготовительные работы													
1	ФЕР01-01-030-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (31 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ (36 руб.) СП (15 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (36 руб.)	0,1675	970,73	970,73 213,48		163		163 36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР01-01-030-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (27 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ (31 руб.) СП (13 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ (31 руб.)	0,1675	830,3	830,3 182,59		139		139 31			
3	ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	276,38	4,27	4,27		1180		1180			
4	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	276,38	11,42	11,42		3156		3156			
5	ФЕР46-04-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (371 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ (375 руб.) СП (225 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ (375 руб.)	1,3	1252,32 183,48	1068,84 104,32		1628	239	1389 136		21,51	27,96
6	ФЕР01-02-119-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (47 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ (65 руб.) СП (25 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (65 руб.)	1,5	43,46 43,46			65	65			5,09	7,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ФЕР68-1-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород (1 пеня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (120 руб.): 104% от ФОТ (115 руб.) СП (69 руб.): 60% от ФОТ (115 руб.)	4	175,11 28,64	2,62	143,85	700	115	10	575	3,7	14,8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Подготовительные работы												
Раздел 2. Устройство тротуаров												
8	ФЕР27-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (513 руб.): 142% от ФОТ (361 руб.) СП (292 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (361 руб.)	1,206	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	3786	308	413 53	3065	30,18	36,4
9	ФССЦ-408-0391 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-20,98	145,8	145,8	-3059	-3059			-3059		
10	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	20,98	108,4	108,4	2274	2274			2274		
11	ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (278 руб.): 142% от ФОТ (196 руб.) СП (159 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (196 руб.)	1,206	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	4344	195	87 1	4062	17,39	20,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-8,611	455,39		455,39	-3921					
13	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	8,611	571,6		571,6	4922			4922		
14	ФЕР27-07-001-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001 01 (100 м2 покрытия) КОЭф. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (128 руб.): 142% от ФОТ (90 руб.) СП (73 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (90 руб.)	3,618	586,3 24,78	10,5	551,02	2121	90	38	1993	2,67	9,66
15	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-4,378	455,39		455,39	-1994			-1994		
16	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	4,378	571,6		571,6	2502			2502		
17	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (поребрик) (100 м бортового камня) КОЭф. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (43 руб.): 142% от ФОТ (30 руб.) СП (24 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (30 руб.)	0,04	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	181	30	4	147	87,49	3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,0024	519,8		519,8	-1			-1		
19	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,236	592,76		592,76	-140			-140		
20	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,001	519,8		519,8	1			1		
21	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,203	592,76		592,76	120			120		
22	ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	4	22,36		22,36	89			89		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							11225	623	542	10060		70,53
Накладные расходы							961		54			
Сметная прибыль							548					
Итого по разделу 2 Устройство тротуаров							73857					70,53
Раздел 3. Дорога												
23	ФЕР27-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы(отсыпка дорог асфальтобетонной крошкой) (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (160 руб.): 142% от ФОТ (113 руб.) СП (92 руб.): 81%-95% от ФОТ (113 руб.)	0,3	2960,42 144,98	2798,36 234,93	17,08	888	43	840 70	5	18,08	5,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФССЦлг03-21-01-003 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	58,646	4,8	4,8		282		282			
25	ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (152 руб.): 142% от ФОТ (107 руб.) СП (87 руб.): 81%=95% от ФОТ (107 руб.)	0,1863	4418,74 225,06	4176,6 351,23	17,08	823	42	778 65	3	27,82	5,18
26	ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	23,47	103		103	2417			2417		
27	ФССЦлг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	-35,126	19,29	19,29		-678		-678			
28	ФССЦлг03-21-01-060 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 60 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013. Автомобильные перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	35,126	31,1	31,1		1092		1092			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							4824	85	2314 135	2425		10,6
Накладные расходы												
Сметная прибыль							312					
							178					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 3 Дорога												
Раздел 4. Площадка перед зданием												
29	ФЕР27-04-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных (1000 м ² основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (470 руб.): 142% от ФОТ (331 руб.) СП (268 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (331 руб.)	0,31943	27547,94 347,25	5456,99 687,98	21743,7	8800	111	1743 220	6946	42,5	13,58
30	ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-60,37	103		103	-6218			-6218		
31	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	60,37	108,4		108,4	6544			6544		
32	ФЕР27-04-006-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (1000 м ² основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (85 руб.): 142% от ФОТ (60 руб.) СП (49 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (60 руб.)	1,59715	1595,81	298,01 37,69	1297,8	2549		476 60	2073		
33	ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-20,12	103		103	-2072			-2072		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	20,12	108,4		108,4	2181			2181		13
35	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (3 руб.): 142% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.): 81%-95%-0,85 от ФОТ (2 руб.)	0,16	1581,73	49,5 9,58	1532,23	253		8 2	245		
36	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,1648	1487,6		1487,6	-245			-245		
37	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,1648	1690		1690	279			279		
38	ФЕРр68-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (162 руб.): 104% от ФОТ (156 руб.) СП (94 руб.): 60% от ФОТ (156 руб.)	0,2211	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	11154	65	816 91	10273	29,99	6,63
39	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-22,33	459,91		459,91	-10270			-10270		
40	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	22,33	571,6		571,6	12764			12764		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	0,096	1581,73	49,5 9,58	153,23	152		5 1	147		13
42	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,09888	1487,6		1487,6	-147			-147		
43	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,09888	1690		1690	167			167		
44	ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (341 руб.): 142% от ФОТ (240 руб.) СП (194 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (240 руб.)	0,31943	47318,12 423,72	2982,78 328,18	43911,62	15115	135	953 105	14027	44,05	14,07
45	ФССЦ-410-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-30,86	452		452	-13949			-13949		
46	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	30,86	480		480	14813			14813		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ФЕР27-06-021-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1 руб.)	0,63886	6486,8 1	3,88	6481,92	4144	1	2	4141	0,1	0,06
48	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-7,73	535,5		535,5	-4139			-4139		
49	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	7,73	480		480	3710			3710		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Площадка перед зданием												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1-2												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 67)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 67)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-2, 5-23, 25-26, 29-49 "Прочие работы СМР=5,8"												
Земля												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 5							1628	239	1389 136			27,96
Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 375)												
Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 375)							371					
Итого с накладными и см. прибылью							225					
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):							2224					27,96
Итого Поз. 6												
Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 65)							65	65				7,64
Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 65)							47					
Итого с накладными и см. прибылью							25					
Благоустройство (ремонтно-строительные):							137					7,64
Итого Поз. 7, 38												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 271)							11854	180	826 91	10848		21,43
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 271)							282					
Итого с накладными и см. прибылью							163					
Автомобильные дороги:							12299					21,43
Итого Поз. 8, 11, 14, 17, 23, 25, 29, 32, 35, 41, 44, 47												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1 532)							43156	955	5347 577	36854		108,84
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 532)							2175					
Итого с накладными и см. прибылью							1241					
Материалы:							46572					108,84
Итого Поз. 9-10, 12-13, 15-16, 18-22, 26, 30-31, 33-34, 36-37, 39-40, 42-43, 45-46, 48-49												
Итого							6628			6628		
Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"							68249					165,87
Итого по Поз. 3-4, 24, 27-28 "Автомобильные перевозки СМР=5,55"							395843					165,87
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 3												
Перевозка грузов автотранспортом:							1180		1180			
Итого Поз. 4, 24, 27-28												
Итого							3852		3852			
Всего с учетом "Автомобильные перевозки СМР=5,55"							5032					
Итого							27928					
НДС 18%							423771					165,87
ВСЕГО по смете							76279					165,87
							500050					165,87

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор	<i>Директор</i>	<i>12.08.13</i>	
Заместитель директора			
Заместитель отдела проектно-технической документации	<i>Л. С.</i>	<i>12.08.13</i>	
Начальник отдела технического надзора			