

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова  
Смирнов А.В.  
" " 2013 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Ремонт асфальтового покрытия по ул. 8-я Миневская от ул. Фрунзе в сторону домов 67, 67а, 69

Сметная стоимость строительных работ 500,050 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,889 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 47,75 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

| №<br>пп | Шифр и номер<br>позиции норматива                     | Наименование работ и затрат, единица<br>измерения  | Количество | Стоимость единицы, руб. |                       |           |         | Общая стоимость, руб. |                       |           |                        | Затраты труда<br>рабочих, чел.-ч, не<br>занятых<br>обслуживанием |       |
|---------|---|--|------------|-------------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------|------------------------|--|-------|
|         |   |  |            | всего                   | эксплуатации<br>машин | материалы | Всего   | оплаты<br>труда       | эксплуатация<br>машин | материалы | в т.ч. оплаты<br>труда | на<br>единицу  | всего |
| 1       | 2   | 3  | 4          | 5                       | 6                     | 7         | 8       | 9                     | 10                    | 11        | 12                     | 13   | 13    |
| 1       | ФЕР27-04-001-04<br>Пр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и<br>выравнивающих слоев оснований: из<br>щебня<br>(100 м3 материала основания (в плотном<br>теле))<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8<br>НР (90,03 руб.): 142% от ФОТ (63,4 руб.)<br>СП (51,35 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (63,4 руб.) | 0,11       | 4418,74<br>225,06       | 4176,6<br>351,23      | 17,08     | 486,07  | 24,76                 | 459,43<br>38,64       | 1,88      | 27,82                  | 3,06   | 3,06  |
| 2       | ФССЦ-408-0015<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308   | Щебень из природного камня для<br>строительных работ марка 800, фракция<br>20-40 мм<br>(м3)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8  | 13,84      | 108,4                   |                       | 108,4     | 1500,26 |                       |                       | 1500,26   |                        |  |       |

| 1 | 2   | 3   | 4       | 5                 | 6                 | 7        | 8         | 9     | 10               | 11        | 12    | 13   |
|---|---|---|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------|-------|------------------|-----------|-------|------|
| 3 | ФЕР27-06-026-01<br>Пр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов<br>(1 т)<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8<br>НР (3,28 руб.): 142% от ФОТ (2,31 руб.)<br>СП (1,87 руб.): 81%=95% от ФОТ (2,31 руб.) | 0,241   | 1581,73           | 49,5<br>9,58      | 1532,23  | 381,2     |       | 11,93<br>2,31    | 369,27    |       |      |
| 4 | 101-1561  | Битумы нефтяные дорожные жидкие,<br>класс МГ, СГ<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8   | -0,2482 | 1487,6            |                   | 1487,6   | -369,22   |       |                  | -369,22   |       |      |
| 5 | ФССЦ-101-1556<br>И6-Пр. Минрегион<br>от 05.05.12 №190 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-<br>60/90, БНД 90/130<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8   | 0,2482  | 1690              |                   | 1690     | 419,46    |       |                  | 419,46    |       |      |
| 6 | ФЕРр68-10-1<br>Пр. Минрегион от<br>13.10.08 № 207     | Устройство выравнивающего слоя из<br>асфальтобетонной смеси: с<br>применением укладчиков<br>асфальтобетона<br>(100 т смеси)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8<br>НР (223,92 руб.): 104% от ФОТ (215,31 руб.)<br>СП (129,19 руб.): 60% от ФОТ (215,31 руб.)  | 0,3054  | 50446,55<br>292,7 | 3689,91<br>412,32 | 46463,94 | 15406,38  | 89,39 | 1126,9<br>125,92 | 14190,09  | 29,99 | 9,16 |
| 7 | ФССЦ-410-0021<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308   | Асфальтобетонные смеси дорожные,<br>аэродромные и асфальтобетон (горячие<br>и теплые для пористого асфальтобетона<br>щебеночные и гравийные), марка I<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8  | -30,85  | 459,91            |                   | 459,91   | -14188,22 |       |                  | -14188,22 |       |      |
| 8 | ФССЦ-410-0008<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308   | Асфальтобетонные смеси дорожные,<br>аэродромные и асфальтобетон (горячие<br>и теплые для плотного асфальтобетона<br>мелко и крупнозернистые, песчаные),<br>марка II, тип Г<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8   | 30,85   | 571,6             |                   | 571,6    | 17633,86  |       |                  | 17633,86  |       |      |

| 1  | 2  | 3   | 4       | 5                  | 6                 | 7        | 8         | 9      | 10                | 11        | 12    | 13    |
|----|--|---|---------|--------------------|-------------------|----------|-----------|--------|-------------------|-----------|-------|-------|
| 9  | ФЕР27-06-026-01<br>Пр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253    | Розлив вяжущих материалов<br>(1 т)<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8<br>НР (3,28 руб.); 142% от ФОТ (2,31 руб.)<br>СП (1,87 руб.); 81%=95% от ФОТ (2,31 руб.)  | 0,241   | 1581,73            | 49,5<br>9,58      | 1532,23  | 381,2     |        | 11,93<br>2,31     | 369,27    |       |       |
| 10 | 101-1561   | Битумы нефтяные дорожные жидкие,<br>класс МГ, СГ<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8   | -0,2482 | 1487,6             |                   | 1487,6   | -369,22   |        |                   | -369,22   |       |       |
| 11 | ФССЦ-101-1556<br>И6-Пр. Минрегион<br>от 05.05.12 №190    | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-<br>60/90, БНД 90/130<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8   | 0,2482  | 1690               |                   | 1690     | 419,46    |        |                   | 419,46    |       |       |
| 12 | ФЕР27-06-020-01<br>И8-Пр. Минрегиона<br>от 29.06.12 №262 | Устройство покрытия толщиной 4 см из<br>горячих асфальтобетонных смесей<br>плотных мелкозернистых типа АБВ,<br>плотность каменных материалов: 2,5-2,9<br>т/м3<br>(1000 м2 покрытия)<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8<br>НР (857,37 руб.); 142% от ФОТ (603,78 руб.)<br>СП (488,06 руб.); 81%=95% от ФОТ (603,78 руб.) | 0,803   | 47318,13<br>423,72 | 2982,78<br>328,18 | 43911,63 | 37996,46  | 340,25 | 2395,17<br>263,53 | 35261,04  | 44,05 | 35,37 |
| 13 | ФССЦ-410-0005<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308      | Асфальтобетонные смеси дорожные,<br>аэродормные и асфальтобетон (горячие<br>и теплые для плотного асфальтобетона<br>мелко и крупнозернистые, песчаные),<br>марка II, тип А<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8   | -77,57  | 452                |                   | 452      | -35061,64 |        |                   | -35061,64 |       |       |
| 14 | ФССЦ-410-0007<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308      | Асфальтобетонные смеси дорожные,<br>аэродормные и асфальтобетон (горячие<br>и теплые для плотного асфальтобетона<br>мелко и крупнозернистые, песчаные),<br>марка II, тип В<br>(т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8   | 77,57   | 480                |                   | 480      | 37233,6   |        |                   | 37233,6   |       |       |



Гранд-СМЕТА

| 1  | 2   | 3  | 4      | 5           | 6    | 7       | 8         | 9    | 10   | 11        | 12  | 13    |
|--|---|--|--------|-------------|------|---------|-----------|------|------|-----------|-----|-------|
| 15   | ФЕР27-06-021-01<br>Пр. Минрегион от<br>17.11.08 № 253 | На каждые 0,5 см изменения толщины<br>покрытия добавлять или исключать: к<br>расценке 27-06-020-01<br>(1000 м2 покрытия)<br>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:<br>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений<br>работы, аналогичные технологическим процессам в<br>новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8<br>НР (2,29 руб.) 142% от ФОТ (1,61 руб.)<br>СП (1,3 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ (1,61 руб.) | 1,606  | 6486,8<br>1 | 3,88 | 6481,92 | 10417,8   | 1,61 | 6,23 | 10409,96  | 0,1 | 0,16  |
| 16   | ФССЦ-410-0001<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308   | Асфальтобетонные смеси дорожные,<br>аэродромные и асфальтобетон (горячие<br>и теплые для плотного асфальтобетона<br>мелко и крупнозернистые, песчаные),<br>марка I, тип А<br>(г)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8   | -19,43 | 535,5       |      | 535,5   | -10404,77 |      |      | -10404,77 |     |       |
| 17   | ФССЦ-410-0007<br>Пр. Минрегион от<br>28.07.09 № 308   | Асфальтобетонные смеси дорожные,<br>аэродромные и асфальтобетон (горячие<br>и теплые для плотного асфальтобетона<br>мелко и крупнозернистые, песчаные),<br>марка II, тип В<br>(г)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8  | 19,43  | 480         |      | 480     | 9326,4    |      |      | 9326,4    |     |       |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                                |   |  |        |             |      |         |           |      |      |           |     |       |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.   |   |  |        |             |      |         | 71209     | 456  | 4012 | 66741     |     | 47,75 |
| Накладные расходы                              |   |  |        |             |      |         | 1180      |      | 433  |           |     |       |
| Сметная прибыль                                |   |  |        |             |      |         | 675       |      |      |           |     |       |
| Итого по смете:                                |   |  |        |             |      |         |           |      |      |           |     |       |
| Автомобильные дороги:                          |   |  |        |             |      |         |           |      |      |           |     |       |
| Итого Поз. 1, 3, 9, 12, 15                     |   |  |        |             |      |         | 49663     | 367  | 2885 | 46411     |     | 38,59 |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 673,41)         |   |  |        |             |      |         | 956       |      |      |           |     |       |
| Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 673,41) |   |  |        |             |      |         | 545       |      |      |           |     |       |
| Итого с накладными и см. прибылью              |   |  |        |             |      |         | 51164     |      |      |           |     | 38,59 |
| Материалы:                                     |   |  |        |             |      |         |           |      |      |           |     |       |
| Итого Поз. 2, 4-5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17    |   |  |        |             |      |         | 6140      |      |      | 6140      |     |       |
| Благоустройство (ремонтно-строительные):       |   |  |        |             |      |         |           |      |      |           |     |       |
| Итого Поз. 6                                   |   |  |        |             |      |         | 15406     | 89   | 1127 | 14190     |     | 9,16  |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 215,31)         |   |  |        |             |      |         | 224       |      | 126  |           |     |       |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 215,31)            |   |  |        |             |      |         | 130       |      |      |           |     |       |
| Итого с накладными и см. прибылью              |   |  |        |             |      |         | 15760     |      |      |           |     | 9,16  |
| Итого  |   |  |        |             |      |         | 73064     |      |      |           |     | 47,75 |

Гранд-СМЕТА

| 1                                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    |
|--|---|---|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|-------|
| Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8" |   |   |   |   |   |   |        |   |    |    |    |       |
| НДС 18%                                |   |   |   |   |   |   |        |   |    |    |    |       |
| ВСЕГО по смете                         |   |   |   |   |   |   |        |   |    |    |    |       |
|  |   |   |   |   |   |   | 423771 |   |    |    |    | 13    |
|  |   |   |   |   |   |   | 76279  |   |    |    |    | 47,75 |
|  |   |   |   |   |   |   | 500050 |   |    |    |    | 47,75 |

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы представлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

| МКУ «ПДС и ТК»                                 |                   |          |  |
|--|-------------------|----------|--|
| ПРОВЕРЕНО                                      |                   |          |  |
| Должность                                      | Подпись           | Дата     |  |
| Директор                                       | <i>В.И.Иванов</i> | 18.04.13 |  |
| Заместитель директора                          |                   |          |  |
| Начальник отдела проектно-сметной документации | <i>Зав.с</i>      | 18.04.13 |  |
| Начальник отдела технического надзора          |                   |          |  |