

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города ИвановаСмирнов А. В.  
" " " 2013 г.

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на асфальтирование территории ТОО им. Ю.А. Гагарина

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 200,020 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,344 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 19,46 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци и машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци и машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР68-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (42,95 руб.): 104% от ФОТ СП (24,78 руб.): 60% от ФОТ	0,05858	50446,55 292,7	3689,91 412,32	46463,94	2955,16	17,15	216,15 24,15	2721,86	29,99	1,76	
2	ФСЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-5,915	459,91		459,91	-2720,37			-2720,37			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	5,915	571,6	571,6	571,6	3381,01			3381,01		
4	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (1,56 руб.): 142% от ФОТ СП (0,89 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,115	1581,73	49,5 9,58	1532,23	181,9		5,69 1,10	176,21		
5	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,118	1487,6		1487,6	-175,54			-175,54		
6	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,118	1690		1690	199,42			199,42		
7	ФЕР27-06-020-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (427,08 руб.): 142% от ФОТ СП (243,62 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,4	47318,12 423,72	2982,78 328,18	43911,62	18927,25	169,49	1193,11 131,27	17564,55	44,05	17,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-410-0005 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-38,64	452		452	-17465,28			-17465,28		
9	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	38,64	480		480	18547,2			18547,2		
10	ФЕР27-06-021-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (1,14 руб.): 142% от ФОТ СП (0,65 руб.): 81%=95% от ФОТ	0,8	6486,8 1	3,88	6481,92	5189,44	0,8	3,1	5185,54	0,1	0,08
11	ФССЦ-410-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-9,68	535,5		535,5	-5183,64			-5183,64		
12	ФССЦ-410-0007 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	9,68	480		480	4646,4			4646,4		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
							28482,95	187,44	1418,05	26877,46		19,46



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							472,73					
Сметная прибыль							269,93					
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1							2955,16	17,15	216,15 24,15	2721,86		1,76
Накладные расходы 104% ФОТ (от 41,30)							42,95					
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 41,30)							24,78					
Итого с накладными и см. прибылью							3022,89					1,76
Материалы:												
Итого Поз. 2-3, 5-6, 8-9, 11-12							1229,2			1229,2		
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 4, 7, 10							24298,59	170,29	1201,90 132,37	22926,4		17,7
Накладные расходы 142% ФОТ (от 302,66)							429,78					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 302,66)							245,15					
Итого с накладными и см. прибылью							24973,52					17,7
Итого							29225,61					19,46
Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"							169508,47					19,46
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы							26877,46					
Машины и механизмы							1418,05					
ФОТ							343,96					
Накладные расходы							472,73					
Сметная прибыль							269,93					
НДС 18%							30511,53					
ВСЕГО по смете							200020					19,46

Составил

Херувимова С.В.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

ЛКУ «ПДС И ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>Заместитель</i>	15.04.13	
Печатник отдела провизор-инженер документации	<i>Зах</i>	15.04.13	
Мультипликатор			
Инженер			