

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Ивана

Смирнов А.В.

2013 г.

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Оборудование тротуара (подход к спортивной площадке) во дворе дома № 6 по ул. Светлая

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 100,010 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,705 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 69,38 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (65,12 руб.): 142% от ФОТ (45,86 руб.) СП (37,15 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (45,86 руб.)	0,125	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	354,6	18,12	334,96 27,74	1,52	18,08	2,26	
2	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ средний (м <sup>3</sup> ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	13,703	55,26		55,26	757,23			757,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР27-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (530,8 руб.): 142% от ФОТ (373,8 руб.) СП (302,78 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (373,8 руб.)	1,25	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	3924,31	319,11	427,95 54,69	3177,25	30,18	37,73
4	ФССЦ-408-0391 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-21,8	145,8		145,8	-3178,44			-3178,44		
5	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	21,8	108,4		108,4	2363,12			2363,12		
6	ФЕР27-07-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (-23,15 руб.): 142% от ФОТ (-16,3 руб.) СП (-13,2 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (-16,3 руб.)	-2,5	235,21 5,26	11,25 1,26	218,7	-588,03	-13,15	-28,13 -3,15	-546,75	0,62	-1,55
7	ФССЦ-408-0391 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	3,75	145,8		145,8	546,75			546,75		
8	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-3,75	108,4		108,4	-406,5			-406,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПИ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (0,85 руб.): 142% от ФОТ (0,6 руб.) СП (0,49 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (0,6 руб.)	0,063	1581,73	49,5 9,58	1532,23	99,65		3,12 0,60	96,53		13
10	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-0,0649	1487,6		1487,6	-96,55			-96,55		
11	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	0,0649	1690		1690	109,68			109,68		
12	ФЕР68-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (37,95 руб.): 104% от ФОТ (36,49 руб.) СП (21,89 руб.): 60% от ФОТ (36,49 руб.)	0,02944	50517,35 824,63	3228,78 414,6	46463,94	1487,23	24,28	95,06 12,21	1367,89	85,72	2,52
13	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-2,97	459,91		459,91	-1365,93			-1365,93		
14	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	2,97	571,6		571,6	1697,65			1697,65		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР27-07-001-01 ИТ-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (287,98 руб.): 142% от ФОТ (202,8 руб.) СП (164,27 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (202,8 руб.)	1,25	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	4502,5	201,91	90,13 0,89	4210,46	17,39	21,74
16	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-8,92	455,39		455,39	-4062,08			-4062,08		
17	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, азродомные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	8,92	571,6		571,6	5098,67			5098,67		
18	ФЕР27-07-001-02 ИТ-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07- 001-01 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8 НР (87,97 руб.): 142% от ФОТ (61,95 руб.) СП (50,18 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (61,95 руб.)	2,5	586,3 24,78	10,5	551,02	1465,75	61,95	26,25	1377,55	2,67	6,68
19	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	-3,03	455,39		455,39	-1379,83			-1379,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, азродомные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2013 Прочие работы СМР=5,8	3,03	571,6		571,6	1731,95			1731,95		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
							13061,73	612,22	949,34	11500,17		69,38
Накладные расходы									92,98			
Сметная прибыль							987,52					
Итого по смете:							563,55					
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1, 3, 6, 9, 15, 18							9758,78	587,94	854,28	8316,56		66,86
Накладные расходы 142% ФОТ (от 668,71)									80,77			
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 668,71)							949,57					
Итого с накладными и см. прибылью							541,66					
Материалы:							11250,01					66,86
Итого Поз. 2, 4-5, 7-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20												
Благоустройство (ремонтно-строительные):							1815,72			1815,72		
Итого Поз. 12												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 36,49)							1487,23	24,28	95,06	1367,89		2,52
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 36,49)							37,95		12,21			
Итого с накладными и см. прибылью							21,89					
Итого							1547,07					2,52
Всего с учетом "Прочие работы СМР=5,8"							14612,8					69,38
НДС 18%							84754,24					69,38
ВСЕГО по смете							15255,76					
							100010					69,38

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Бобышев С.Н.

МКУ «ГДС ИТК»		
ПРОВЕРЕНО		Дата
Должность	Подпись	
Директор	<i>Иванов И.И.</i>	
Заместитель директора	<i>Сидорова С.С.</i>	
Менеджер отдела маркетинга	<i>Захаров А.А.</i>	23.07.23
Специалист по документации		
Менеджер отдела		
Менеджер отдела		