

СОГЛАСОВАНО

Основание
Чертежи №ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на капитальный ремонт фасада по адресу: г. Иваново, ул. Лжегневская, д.115Сметная стоимость - 5099,542 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 7891,29 чел-ч
Сметная заработная плата - 61,057 тыс.руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	На ед.ин.
			Основной зарплаты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРр61-12-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,5	3 518,6945	0	1 140,23	1 759,35	1 189,23	0	570,12	236,64	136,068
	(0)	ЗП=2068,23*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=236,64*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 отремонтиро ванной поверхности	2 068,23	0				0		0	0
1,1	509-9900	Строительный мусор	2,42 т			0				0		

2	ФЕРр53-21-07	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ЗП=309,68*1,15; ЗММ=6005,27*1,15; ЗПм=267,79*1,15; ТЗТ=31,73*1,15; ТЗТм=21,02*1,15	6,87	7 262,1925	6 005,27	0	49 891,26	2 446,63	47 444,64	0	31,73	250,68287
	МДС38,пр.3.11.1 (0)	100 м восстановле нной герметизаци и стыков		309,68	267,79				2 115,67		21,02	166,06851
2,1	101-9091	Мастика герметизирующая (толщина шва 24мм; норма расхода=100г*8=800г/м)	549,6 кг			21,057				11 572,93		
3	ФЕР07-05-039-06 (0)	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	5,35	2 992,102425	840,34	1 558,72	16 007,75	1 205,86	6 462,74	8 339,15	18,79	132,9463
		3П=170,43*1,15*1,15; ЗММ=840,34*1,25*1,15; ЗПм=36,92*1,25*1,15; ТЗТ=18,79*1,15*1,15; ТЗТм=3,67*1,25*1,15	100 м шва	170,43	36,92				283,94		3,67	28,22459

4	ФЕРр62-41-03	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек	52,45	329,199	0	0	17 266,49	17 266,49	0	36,7	2 213,65225	
	(0) МДС3,пр.1,т.3. 11.1	ЗП=286,26*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=36,7*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 расчищено и поверхности	286,26	0	0	0	0	0	0	0	
5	ФЕРр62-25-03	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с люлек	52,45	440,576	51,91	295,63	23 108,21	4 471,34	3 131,08	15 505,79	8,58	517,52415
	(0)	ЗП=74,13*1,15; ЭММ=51,91*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=8,58*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 обработано и поверхности	74,13	0	0	0	0	0	0	0	
6	ФЕРр62-25-09	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с люлек	52,45	1 222,221	1,74	847,85	64 105,49	19 530,81	104,95	44 469,73	37,96	2 289,6523
	(0)	ЗП=323,8*1,15; ЭММ=1,74*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=37,96*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 обработано и поверхности	323,8	0	0	0	0	0	0	0	

7	ФЕР26-01-046-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким теплоизоляционным покрытием (грунтовка+покрывочный слой) с леек	52,45	272,986475	14,53	0,084	14 318,14	13 218,22	1 095,52	4,41	19,21	1 332,50405
	(0) МДС35,пр.1,т.3. 11.1; МДС35,п.4.7	ЗП=190,56*1,15*1,15; ЭММ=14,53*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=19,21*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	190,56	0				0		0	
7,1		Жидко-керамическое покрытие "Изолат-01" Ц=494,5.1.18.5,73	9 523,871 л			73,136			696 537,83			
8	ФЕР26-01-046-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-046-01 V=52,45; (0) МДС35,пр.1,т.3. 11.1; МДС35,п.4.7	-52,45	100,87895	4,54	0,032	-5 291,1	-4 947,12	-342,3	-1,68	6,61	-458,50348
		ЗП=71,32*1,15*1,15; ЭММ=4,54*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=6,61*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	71,32	0				0		0	
8,1		Жидко-керамическое покрытие "Изолат-01" Ц=494,5.1.18.5,73	-3 450,6855 л			73,136			-252 369,33			

9	ФЕР62-22-07	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски более 35% с земли и лесов (цоколь)	1,132	1 427,466	17,6	865,99	1 615,89	612,68	22,91	980,3	53,12	69,15162
	(0)	ЗП=470,64*1,15; ЭММ=17,6*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=53,12*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	470,64	0				0		0	0
10	ФЕР62-22-09	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски более 35% с ленток (экраны поджиг)	3,6	1 903,5085	17,43	865,99	6 852,63	3 662,91	72,16	3 117,56	99,86	413,4204
	(0)	ЗП=884,76*1,15; ЭММ=17,43*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=99,86*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	884,76	0				0		0	0
11	ФСЦП01-01-01-04	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	2,42	42,98	42,98	0	104,01	0	104,01	0	0	0
	(0)		1 т	0	0				0		0	0
12	ФСЦП03-21-020-01	Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 5 т, на расстояние до 20км	2,42	15,35	15,35	0	37,15	0	37,15	0	0	0
	(0)		1 т	0	0				0		0	0
ИТОГО:						189 775,27	58 657,05	58 132,86	2 399,61	72 985,38		6 897,09846
												194,2931

Наименование и значение множителей				Значение		Прямые	
Зарплата				58 657,05	1	58 657	
Машины и механизмы				58 132,86	1	58 133	
Материалы				72 985,38	1	72 985	
Итого по неучтенным материалам						455741	
Итого						645516	

е и железобетонные сборные конструкции в строительстве:жилищно-гражданском. Ремонт (3)			
ые расходы	(1205,86+283,94)*1,395	1,395	2 078
прибыль	(1205,86+283,94)*0,85	0,85	1 266
ые работы при ремонте. Ремонт (4, 5, 6, 9, 10)			
ые расходы	(45544,23+0)*0,8	0,8	36 435
прибыль	(45544,23+0)*0,5	0,5	22 772
при ремонте. Ремонт (2)			
ые расходы	(2446,63+2115,67)*0,86	0,86	3 924
прибыль	(2446,63+2115,67)*0,7	0,7	3 194
оляционные работы. Ремонт (7, 8)			
ые расходы	(8271,1+0)*0,9	0,9	7 444
прибыль	(8271,1+0)*0,595	0,595	4 921
урные работы при ремонте. Ремонт (1)			
ые расходы	(1189,23+0)*0,79	0,79	939
прибыль	(1189,23+0)*0,5	0,5	595
а-разгрузка. Ремонт (11)			
ые расходы	(0+0)*0,9	0,9	0
прибыль	(0+0)*0,51	0,51	0
ка. Ремонт (12)			
ые расходы	(0+0)*0,9	0,9	0
прибыль	(0+0)*0,51	0,51	0
акладные расходы	50820	1	50 820
метная прибыль	32748	1	32 748
СМР			
о оборудованию	72908*(5,73-1)	5,73	3 448 567
ые здания и сооружения			
удорожание	4177651*0	0	4177651
исленные расходы	4177651*0,01419	1419%	0
	4236932*0,02	2%	4177651
	4321671*0,18	18%	59 281
			4236932
			84 739
			4321671
			777 901
			5099572

АВИЛ
ЕРИЛ

инженер-сметчик ОАО ГУО ЖК №2

Рязанова Н.В.