

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.

2013 г.

Для
документов

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство аллеи по ул. Каравайковой между 14-ым и 15-ым Проездами с устройством универсальной зоны отдыха
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1500,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда 6,706 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 678,5 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци и машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци и машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство качелей на металлических стойках (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (228,44 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (140,58 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,02	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	269,53	195,23	9,1 0,02	65,2	984	19,68	
2	Прайс-лист код 4153	Качели на металлических стойках с жесткой подвеской (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	2	2094,05		2094,05	4188,1			4188,1			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство качелей на стойках двойные (100 шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (228,44 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (140,58 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,02	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	269,53	195,23	9,1 0,02	65,2	984	19,68
4	Прайс-лист код 4155	Качели на стойках двойные (шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	3016,43		3016,43	3016,43			3016,43		
5	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство качелей на стойках (100 шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (228,44 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (140,58 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,02	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	269,53	195,23	9,1 0,02	65,2	984	19,68
6	Прайс-лист код 4141	Качели на стойках (шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	2335,67		2335,67	2335,67			2335,67		
7	Прайс-лист код 4968	Сиденья для качелей (шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	3	402,71		402,71	1208,13			1208,13		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство качалки балансира Б (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (114,22 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (70,29 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,01	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	134,77	97,61	4,55 0,01	32,61	984	9,84
9	Прайс-лист код 4101	Качалка балансир Б (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	1530,27		1530,27	1530,27			1530,27		
10	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство качалки балансира М (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (114,22 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (70,29 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,01	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	134,77	97,61	4,55 0,01	32,61	984	9,84
11	Прайс-лист код 4102	Качалка балансир М (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	1430,55		1430,55	1430,55			1430,55		
12	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство качалки на пружине (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (228,44 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (140,58 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,02	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	269,53	195,23	9,1 0,02	65,2	984	19,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Прайс-лист код 4114	Качалка на пружине "Ромашка" (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	2214,86		2214,86	2214,86			2214,86		
14	Прайс-лист код 4112	Качалка на пружине "Мотоцикл" (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	2316,49		2316,49	2316,49			2316,49		
15	Прайс-лист код 3305	Фундамент (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	2	272,3		272,3	544,6			544,6		
16	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство стола со скамьей (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (114,22 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (70,29 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,01	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	134,77	97,61	4,55 0,01	32,61	984	9,84
17	Прайс-лист код 2606	Стол со скамьей (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЗМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	1752,71		1752,71	1752,71			1752,71		
18	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство Качалки на пружине (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (114,22 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (70,29 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,01	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	134,77	97,61	4,55 0,01	32,61	984	9,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Прайс-лист код 4189	Качалка на пружине "Цветочек" (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	2214,86		2214,86	2214,86			2214,86		
20	Прайс-лист код 3305	Фундамент (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	2	272,3		272,3	544,6			544,6		
21	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство карусели (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (114,22 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (70,29 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,01	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	134,77	97,61	4,55 0,01	32,61	984	9,84
22	Прайс-лист код 4194	Карусель с рулем (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	4186,18		4186,18	4186,18			4186,18		
23	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство песочного двора (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (228,44 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (140,58 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,02	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	269,53	195,23	9,1 0,02	65,2	984	19,68
24	Прайс-лист код 4256	Песочный дворик (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	7062,61		7062,61	7062,61			7062,61		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство домика-беседки (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (114,22 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (70,29 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,01	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	134,77	97,61	4,55 0,01	32,61	984	9,84
26	Прайс-лист код 4320	Домик-беседка Цветочек (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	2467,98		2467,98	2467,98			2467,98		
27	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство детского игрового комплекса (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (913,76 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (562,31 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,08	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	1078,13	780,9	36,41 0,09	260,82	984	78,72
28	Прайс-лист код 5611	Детский игровой комплекс Ривьера (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	33374,36		33374,36	33374,36			33374,36		
29	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство детского спортивного комплекса (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (913,76 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (562,31 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,08	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	1078,13	780,9	36,41 0,09	260,82	984	78,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Прайс-лист код 6309	Детский игровой комплекс Ривьера (шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	20263,55		20263,55	20263,55			20263,55		
31	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство спирали вертикальной (100 шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (228,44 руб.); 117%=130%*0.9 от ФОТ СП (140,58 руб.); 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,02	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	269,53	195,23	9,1 0,02	65,2	984	19,68
32	Прайс-лист код 6723	Спираль вертикальная (шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	1691,34		1691,34	1691,34			1691,34		
33	ФЕР07-01-055-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 прим.	Устройство детского игрового комплекса (100 шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (571,1 руб.); 117%=130%*0.9 от ФОТ СП (351,45 руб.); 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,05	13476,68 9761,26	455,14 1,16	3260,28	673,83	488,06	22,76 0,06	163,01	984	49,2
34	Прайс-лист код 5527	Детский игровой комплекс (шт.) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	21072,79		21072,79	21072,79			21072,79		
35	ФЕРр51-4-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м (100 ям) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (163,76 руб.); 75% от ФОТ СП (98,26 руб.); 45% от ФОТ	0,05	4367,06 4367,06			218,35	218,35			554,9	27,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (68,88 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (39,88 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0378	59193,25 1614,6	1988,16 303,75	55590,49	2237,5	61,03	75,15 11,48	2101,32	207	7,82
37	ФЕР06-01-015-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (58,39 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (33,8 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,02727	9094,99 2251,11	43,88 2,54	6800	248,02	61,39	1,2 0,07	185,43	248,19	6,77
38	ФССЦ-204-0064 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутия, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-0,02727	6800		6800	-185,44			-185,44		
39	ФЕР09-06-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 прим.	Монтаж МАФ (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (24,75 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (22 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,03	1198,73 1015,77	114,01 2,7	68,95	35,96	30,47	3,42 0,08	2,07	119,08	3,57
40	ФССЦ-101-1019 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-0,0000582	4920		4920	-0,29			-0,29		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	Прайс-лист код 7001	Сетка пирамида (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1	29303,24		29303,24	29303,24			29303,24		
42	ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (797,1 руб.): 142% от ФОТ СП (454,69 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,53	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	4340,35	221,82	4099,86 339,52	18,67	18,08	27,66
43	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	168,3	55,26		55,26	9300,26			9300,26		
44	ФЕР01-01-013-14 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (устройство корыта) (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (10,48 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (5,24 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,0138	5333,73 135,26	5194,13 747,54	4,34	73,61	1,87	71,68 10,32	0,06	17,34	0,24
45	ФССЦг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013г. автомоб. перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	19,128	11,42	11,42		218,44		218,44			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФЕР27-04-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (29,96 руб.): 142% от ФОТ СП (17,09 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,0575	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	163,12	8,34	154,08 12,76	0,7	18,08	1,04
47	ФССЦ-408-0122 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	6,325	55,26		55,26	349,52			349,52		
48	ФЕР27-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (244,17 руб.): 142% от ФОТ СП (139,28 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,575	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	1805,18	146,79	196,86 25,16	1461,53	30,18	17,35
49	ФССЦ-408-0391 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-10	145,8		145,8	-1458			-1458		
50	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	10	108,4		108,4	1084			1084		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФЕР27-07-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см) (100 м2 дорожек и тротуаров) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (-10,65 руб.): 142% от ФОТ СП (-6,08 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	-1,15	235,21 5,26	11,25 1,26	218,7	-270,49	-6,05	-12,94 -1,45	-251,5	0,62	-0,71
52	ФССЦ-408-0391 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1,725	145,8		145,8	251,51			251,51		
53	ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-1,725	108,4		108,4	-186,99			-186,99		
54	ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (132,47 руб.): 142% от ФОТ СП (75,56 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,575	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	2071,15	92,88	41,46 0,41	1936,81	17,39	10
55	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-4,106	455,39		455,39	-1869,83			-1869,83		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	4,106	571,6		571,6	2346,99			2346,99		
57	ФЕР27-07-001-02 ИТ-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4 см) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (40,47 руб.): 142% от ФОТ СП (23,09 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,15	586,3 24,78	10,5	551,02	674,25	28,5	12,08	633,67	2,67	3,07
58	ФССЦ-410-0054 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-1,391	455,39		455,39	-633,45			-633,45		
59	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	1,391	571,6		571,6	795,1			795,1		
60	ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (2134,74 руб.): 142% от ФОТ СП (1217,71 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	9059,58	1480,38	199,1 22,96	7380,1	87,49	174,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	ФССЦ-402-0004 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-0,12	519,8	519,8	519,8	-62,38			-62,38		
62	ФССЦ-402-0004 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	0,0396	519,8	519,8	519,8	20,58			20,58		
63	ФССЦ-401-0006 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	-11,8	592,76	592,76	592,76	-6994,57			-6994,57		
64	ФССЦ-401-0006 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	10,148	592,76	592,76	592,76	6015,33			6015,33		
65	прайс-лист	Камни бортовые (поребрик) (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	200	44,83	44,83	44,83	8966			8966		
66	прайс-лист	Скамейки (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	9	1593,11	1593,11	1593,11	14337,99			14337,99		
67	прайс-лист	Урны металлические (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86	12	247,82	247,82	247,82	2973,84			2973,84		
68	ФЕР06-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2013 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (4,04 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (2,34 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,00132	13388,41 3209,64	75,31 4,23	10103,46	17,67	4,24	0,1 0,01	13,33	362,26	0,48
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							203918,07	6156,91	5237,97 421,74	192523,19		663,78
Накладные расходы							8153,13					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-44, 46-68 "Прочие объекты СМР=5,86"												
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 1, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33							5255,89	3806,9	177,48 0,42	1271,51		383,76
Накладные расходы 117% = 130%*0.9 ФОТ (от 3 807,32)							4454,56					
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 3 807,32)							2741,27					
Итого с накладными и см. прибылью							12451,72					383,76
Материалы:												
Итого Поз. 2, 4, 6-7, 9, 11, 13-15, 17, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 41, 43, 47, 49-50, 52-53, 55-56, 58-59, 61-67							177955,22			177955,22		
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 35							218,35	218,35				27,75
Накладные расходы 75% ФОТ (от 218,35)							163,76					
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 218,35)							98,26					
Итого с накладными и см. прибылью							480,37					27,75
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 36-38, 68							2317,75	126,66	76,45 11,56	2114,64		15,07
Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 138,22)							131,31					
Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 138,22)							76,02					15,07
Итого с накладными и см. прибылью							2525,08					
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 39-40							35,67	30,47	3,42 0,08	1,78		3,57
Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 30,55)							24,75					
Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 30,55)							22					
Итого с накладными и см. прибылью							82,42					3,57
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 42, 46, 48, 51, 54, 57, 60							17843,14	1972,66	4690,50 399,36	11179,98		233,39
Накладные расходы 142% ФОТ (от 2 372,02)							3368,27					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 2 372,02)							1921,34					233,39
Итого с накладными и см. прибылью							23132,75					
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 44							73,61	1,87	71,68 10,32	0,06		0,24
Накладные расходы 86% = 95%*0.9 ФОТ (от 12,19)							10,48					
Сметная прибыль 43% = 50%*0.85 ФОТ (от 12,19)							5,24					0,24
Итого с накладными и см. прибылью							89,33					663,78
Итого							216716,89					663,78
Всего с учетом: "Прочие объекты СМР=5,86"							1269960,98					
Итого по Поз. 45 "автомоб. перевозки СМР=5,61"												
Перевозка грузов автотранспортом:												

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 45						218,44		218,44			
	Итого						218,44					
	Всего с учетом "автомоб. перевозки СМР=5,61"						1225,46					
	Итого						1271186,44					663,78
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы						192523,19					
	Машины и механизмы						5237,97					
	ФОТ						6578,65					
	Накладные расходы						8153,13					
	Сметная прибыль						4864,13					
	НДС 18%						228813,56					
	ВСЕГО по смете						1500000					663,78

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

С.Н. Бобышев

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор		23.08.13
Заместитель директора		23.08.13
Начальник отдела проектно-сметной документации		23.08.13
Начальник отдела технического надзора		

104