



Ведомость объемов работ на ремонт кабинета психолога МБОУ гимназия №44

Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	0,49
	100 м2 поверхности облицовки
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	0,13
	100 шт.
Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,55
	100 м
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,55
	100 м
Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	0,06
	100 шт
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	0,20
	100 м борозд
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	0,10
	100 шт.
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	0,40
	100 м2 поверхности
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,81
	100 м2 покрытия
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	0,40
	100 м2 окрашиваемой поверхности
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,03
	100 коробок
Снятие дверных полотен	0,05
	100 м2 полотен
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,05
	100 м2
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,47
	100 м плинтуса
Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,49
	100 м 2 покрытий
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,49
	100 м2 стяжки
Устройство покрытий из линолеума (коммерческого)насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,49
	100 м2 покрытия

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,47
	100 м плинтуса
Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	0,03
	100 шт.
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	0,40
	100 м трубопровода
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полистиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	0,40
	100 м трубопровода
Установка радиаторов Биметаллических (прим)	0,06
	100 кВт радиаторов и конвекторов
Окрашивание водозмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35%	0,81
	100 м2 окрашиваемой поверхности
Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	0,656
	т
Отвозка мусора. Расстояние перевозки: от 12.1 до 13.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	0,656
	т

Составил :

Проверил :

