

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Е.В. Балитин

г. Иванова



ремонт жилого дома по адресу: ул. Рылеева, д. 7А  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлена 2000-3 кв 2013г

193801 руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Единица измерения	Всего оплаты труда	экспл. машин	материалов	Возв. мате-риалов	Всего оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	46-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,0854	1767,24	241,95	--	151	130	21	--	188,54	16
			100 м2	1525,29	89,78	--	137		8		7,74	1
				1598,92			82					
				960,97			370					
2	10-01-034-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,2 к=1,15 к=1,25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	0,0854	14138,30	731,93	11144,29	1207	193	63	951	258,82	22
			100 м2 проемов	2262,08	30,63	--	208		3		2,64	--
				2434,86			105					
				1227,75			1520					
3		Оконные блоки ПВХ <i>ДВУХКАМЕРНЫЕ</i>	8,54	686,04	--	686,04	5859	--	--	5859	--	--
			м2	--	--	--						



10	46-04-008-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,06	153,59	41,43	--	9	7	2	--	14,38	1
							7					
							4					
							20					
11	46-04-012-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных	0,016	1082,58	241,95	--	17	13	4	--	103,91	2
							15					
							9					
							41					
12	58-1-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	0,06	160,11	39,74	--	10	7	2	--	15,16	1
							6					
							5					
							21					
13	58-1-2 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок	0,06	208,54	25,06	--	13	11	2	--	22,68	1
							9					
							7					
							29					
14	53-1-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен	0,146	143,39	50,40	--	21	14	7	--	12,30	2
							12					
							10					
							43					
15	53-1-4 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	0,146	701,83	321,41	--	102	56	47	--	51,20	7
							53					
							43					
							198					
16	57-1-4 ФЕР- 2001 пр. МРР № 207	Разборка полов дощатых	0,0418	116,22	--	--	5	5	--	--	14,90	1





28	15-02-016-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	0,146	2195,36	137,05	1130,37	321	135	20	166	98,72	14
		100 м2 оштукатуриваемой поверхности	927,94	80,75	--	139	65	12	12	7,86	1	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)	953,21			69						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)	471,56			529						
		Сметная стоимость										
29	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	0,146	1715,27	17,13	1255,61	250	65	3	182	49,34	7
		100 м2 окрашиваемой поверхности	442,53	0,29	--	61					0,03	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)	418,46			30						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)	207,02			341						
		Сметная стоимость										
30	09-04-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1,6	76,94	23,84	25,72	123	44	38	41	2,76	4
		1 м2 проема	27,38		--	35						
		НР от ОЗП+ЗПМ - 81% (=90х0,9)	22,18			32						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85х0,85)	19,78			190						
		Сметная стоимость										
31		Металлический дверной блок 0,8,2	1	1448,30	--	1448,30	1448	--	--	1448	--	--
		КОМП										
32	69-16-1 ФЕР- 2001 пр. МРР № 197	Ремонт отсыпки асфальтобетонной толщиной 14 см	0,48	6745,01	2316,17	3935,22	3238	237	1112	1889	64,78	31
		100 м2 отсыпки	493,62	75,45	--	180					7,50	
		НР от ОЗП+ЗПМ - 66%	375,59			178						
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%	369,90			3596						
		Сметная стоимость										
33	01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную	1,885108	42,98	--	--	81	--	--	--	--	--
		1 т груза										
34	03-21-01-020 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 20 км I класс груза	1,885108	15,35	--	--	29	--	--	--	--	--
		1 т груза										
		Итого прямые затраты по смете:	руб.				25342	2062	1755	21415		237

