



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

Ремонт объектов озеленения

Сметная стоимость строительных работ _____ 4025,057 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 392,274 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 4889,88 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕРр68-5-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (28999,96 руб.): 104% от ФОТ СП (16730,75 руб.): 60% от ФОТ	574	8,29 8,29			4758,46	4758,46			0,98
2	ФЕР47-01-114-02 ИТ-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Вырезка сухих ветвей на дереве: с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м (10 ветвей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (99107,13 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (73377,4 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	940	93,58 7,31	86,27 9,99		87965,2	6871,4	81093,8 9390,60		0,76
											13
											562,52
											714,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦ-101-0462 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	0,0564	20551,08		20551,08	1159,08			1159,08		13
4	ФССЦлг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	244,32	10,88	10,88		2658,2		2658,2			
5	ФССЦлг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	244,32	18,87	18,87		4610,32		4610,32			
6	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	488,64	15,91		15,91	7774,26			7774,26		
7	ФЕР47-01-110-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (619,68 руб.): 104%=115% от ФОТ СП (458,8 руб.): 77%=90% от ФОТ	2	195,15 31,94	163,21 18,9		390,3	63,88	326,42 37,80		2,88	5,76
8	ФЕР47-01-110-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: свыше 30 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (1240,7 руб.): 104%=115% от ФОТ СП (918,59 руб.): 77%=90% от ФОТ	2	390,41 63,99	326,42 37,8		780,82	127,98	652,84 75,60		5,77	11,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР47-01-110-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола свыше 50 см при количестве срезов: свыше 30 (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (2'167,11 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (1604,5 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	3	454,57 74,52	380,05 44,01		1363,71	223,56	1140,15 132,03			20,16
10	ФССЦ-101-0462 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	0,0007	20551,08		20551,08	14,39			14,39		
11	ФССЦлг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16,869	10,88	10,88		183,53		183,53			
12	ФССЦлг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16,869	18,87	18,87		318,32		318,32			
13	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	33,72	15,91		15,91	536,49			536,49		
14	ФЕРр68-34-1 И2-Пр. Минрегион от 24.12.10 №776	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (130150,06 руб.): 104% от ФОТ СП (75086,57 руб.): 60% от ФОТ	356,82	417,78 34,74	383,04 25,11		149072,26	12395,93	136676,33 8959,75		3,83	1366,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕРр68-34-2 И2-Пр. Минрегион от 24.12.10 №776	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (36049,72 руб.): 104% от ФОТ СП (20797,91 руб.): 60% от ФОТ	124,4	332,33 27,57	304,76 19,98		41341,85	3429,71	37912,14 2485,51		3,04	378,18
16	ФЕРр68-34-3 И2-Пр. Минрегион от 24.12.10 №776	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (15075,78 руб.): 104% от ФОТ СП (8697,56 руб.): 60% от ФОТ	118,7	145,92 12,06	133,86 8,78		17320,7	1431,52	15889,18 1042,19		1,33	157,87
17	ФЕРр68-34-4 И2-Пр. Минрегион от 24.12.10 №776	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (18994,05 руб.): 104% от ФОТ СП (10958,11 руб.): 60% от ФОТ	179,53	121,26 10,07	111,19 7,29		21769,81	1807,87	19961,94 1308,77		1,11	199,28
18	ФЕРр68-3-5 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (37556,55 руб.): 104% от ФОТ СП (21667,24 руб.): 60% от ФОТ	191,5	47,81 32,18	15,63		9155,62	6162,47	2993,15		3,84	735,36
19	ФЕРр68-3-6 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗГ=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (7650,6 руб.): 104% от ФОТ СП (4413,81 руб.): 60% от ФОТ	20,3	91,92 61,84	30,08		1865,98	1255,35	610,62	0,01	7,38	149,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕРр68-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,66; ЭМ=5,66; ЗПМ=5,66; МАТ=5,66 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (144,37 руб.): 104% от ФОТ СП (83,29 руб.): 60% от ФОТ	1,1	31,97 21,54	10,43		35,17	23,69	11,47	0,01	2,57	2,83
21	ФЕРр68-3-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,66; ЭМ=5,66; ЗПМ=5,66; МАТ=5,66 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (229,33 руб.): 104% от ФОТ СП (132,31 руб.): 60% от ФОТ	1	55,9 37,63	18,27		55,9	37,63	18,27		4,49	4,49
22	ФЕРр68-3-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм (1 складочный м3 кряжей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,66; ЭМ=5,66; ЗПМ=5,66; МАТ=5,66 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (2578,72 руб.): 104% от ФОТ СП (1487,72 руб.): 60% от ФОТ	17	37 24,89	12,11		629	423,13	205,87		2,97	50,49
23	ФССЦлг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток и кряжей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1464,924	10,88	10,88		15938,37		15938,37			
24	ФССЦлг03-21-02-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка кряжей на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	707,245	13,43	13,43		9498,3		9498,3			
25	ФССЦлг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	757,679	18,87	18,87		14297,4		14297,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	2525,69	15,91		15,91	40183,73			40183,73		
27	ФЕР01-02-119-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (17746,08 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (9363,99 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	111,3	37,79 37,79			4206,03	4206,03			4,43	493,06
28	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	556,5	10,88	10,88		6054,72		6054,72			
29	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	556,5	18,87	18,87		10501,16		10501,16			
30	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	1113	15,91		15,91	17707,83			17707,83		
31	ФЕР68-6-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пень до 70 % (1 м живой изгороди) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (183,38 руб.): 104% от ФОТ СП (105,8 руб.): 60% от ФОТ	17	1,77 1,77			30,09	30,09			0,23	3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,425	10,88	10,88		4,62		4,62			
33	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,425	18,87	18,87		8,02		8,02			
34	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	0,85	15,91	15,91		13,52		13,52			
35	ФССЦпг01-01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: веток с улиц города (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16	10,88	10,88		174,08		174,08			
36	ФССЦпг03-21-03-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток с улиц города на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16	18,87	18,87		301,92		301,92			
37	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	32	15,91	15,91		509,12		509,12			
38	ФЕРр68-1-2 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (707,56 руб.): 104% от ФОТ СП (408,21 руб.): 60% от ФОТ	3	185,17 38,7	2,62	143,85	555,61	116,1	7,86	431,55	5	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ФЕР68-1-4 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (877,35 руб.); 104% от ФОТ СП (506,17 руб.); 60% от ФОТ	2	328,79 71,98	6,97	249,84	657,58	143,96	13,94	499,68	9,3	18,6
40	ФССЦп01-01-008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: кряжей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,13	10,88	10,88		12,29		12,29			
41	ФССЦп03-21-02-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка кряжей на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,13	13,43	13,43		15,18		15,18			
42	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	1,9	15,91		15,91	30,23			30,23		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 14-22, 31, 38-39												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 104% ФОТ (от 268 459,08)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 268 459,08)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 2, 7-9												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 104% = 115%*0,9 ФОТ (от 99 167,91)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 99 167,91)						76359,29					
	Итого с накладными и см. прибылью						709824,1					751,86
Материалы:												
	Итого Поз. 3, 6, 10, 13, 26, 30, 34, 37, 42						67928,65			67928,65		
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"						398061,89			398061,89		
Погрузо-разгрузочные работы:												
	Итого Поз. 4, 11, 23, 28, 32, 35, 40						25025,81		25025,81			
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"						140394,79		140394,79			
Перевозка грузов автотранспортом:												
	Итого Поз. 5, 12, 24-25, 29, 33, 36, 41						39550,62		39550,62			
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61"						221878,98		221878,98			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
	Итого Поз. 27						4206,03	4206,03				493,06
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"						24647,34	24647,34				493,06
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 24 647,34)						17746,08					
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 24 647,34)						9365,97					493,06
	Итого с накладными и см. прибылью						51759,39					4889,88
	Итого						3411064,91	93				
	НДС 18%						613991,68					
	ВСЕГО по смете						4025056,59					4889,88

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Шалафан Т.С.

Тюсина В.В.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор		22.10.13	
Заместитель директора			
Заместитель директора по административно-хозяйственной части		22.10.13	
Начальник отдела			
Главный бухгалтер			

РРР