


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А.В.
"_____" 2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ликвидацию стихийных свалок

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 4361,731 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1196,189 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5913,6 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013 г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4 8960	3,53	3,53	7	8 31629	9	10 31629	11	12	13		
2	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 Прим.	38,4 Доработка слежавшегося мусора вручную (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 квартал 2013г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (194615 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (102713 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	38,4	1201,2 1201,2			46126	46126			154	5913,6		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3840	42,98 42,98			165043	165043				
4	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	4 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 г. Автомобильные перевозки ОЗП=5,61; ЭМ=5,61; ЗПМ=5,61; МАТ=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	12800	11,42	11,42		146176		146176			
5	Прайс-лист	5 Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): з квартал 2013 г. Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86	12800	16,07		16,07	205696			205696		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Погрузо-разгрузочные работы												
Земляные работы, выполняемые ручным способом												
Перевозка грузов автотранспортом												
Материалы												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												
								594670	211169	177805	205696	5913,6
								3399054	1196189	997486	1205379	5913,6
								194615				
								102713				
								1103330				
								567626				
								820047				
								1205379				
								3696382				5913,6
								665349				
								4361731				5913,6

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Э.В. Курбатова

Согласовано

Г.А. Сафронова