

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки

Сметная стоимость строительных работ _____ 4999,930 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 603,796 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3344,46 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской (эмалью)												
1	ФЕР27-09-018-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 Прим.	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхность обработки) (100 м2 линии горизонтальной разметки) (Прил. 27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (20013 руб.): 142% от ФОТ СП (11416 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	35,9475	1868,05 23,51	302,05 43,4	1542,49	67152	845	10858 1560	55449	2,44	87,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ВрСНиРС_доп.1-06-010-10	Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.14.1, длина полосы 4 м (100 м разметки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2013г ВрСНиРС ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Содержание дорог: НР (451099 руб.): 110% от ФОТ СП (205045 руб.): 50% от ФОТ	123,2	9915,5 688,23	1787,27 493,4	7440	1221590	84790	220192 60787	916608	18,18	2239,78
3	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2013г ВрСНиРС ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Содержание дорог	-4,928	30000		30000	-147840			-147840		
4	101-9846	Краска для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2013г ВрСНиРС ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Материалы для строительных работ	-12,81	60000		60000	-768600			-768600		
5	ФССЦ-101-5889 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Краска разметочная дорожная белая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	12,81	19696,1		19696,1	252307			252307		
6	ФССЦ-101-2775 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2013 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	4,928	437,82		437,82	2158			2158		
Раздел 2. Нанесение вертикальной дорожной разметки краской (эмалью)												
7	ВрСНиРС-04-010-3	Нанесение вертикальной разметки: 2.7 на бордюрный камень (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2013г ВрСНиРС ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Содержание дорог: НР (197573 руб.): 110% от ФОТ СП (69806 руб.): 50% от ФОТ	159,4	1153,58 225,63	542,3 174,37	385,65	183881	35965	86443 27795	61473	6,38	1016,97
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1							67152	845	10858 1560	55449		87,71
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Накладные расходы 142% ФОТ (от 14 094)												
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 14 094)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Содержание дорог:												
Итого Поз. 2-3, 7							1257631	120755	306635 88582	830241		3256,75
Всего с учетом "ВрСНиРС ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817"												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 589 702)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 589 702)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы для строительных работ:												
Итого Поз. 4							-768600			-768600		
Всего с учетом "ВрСНиРС ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817"												
Материалы:												
Итого Поз. 5-6							254465			254465		
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Итого							4237229			1491165		3344,46
НДС 18%							762701					
ВСЕГО по смете							4999930					3344,46

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.
Аботуров И.Ю.
Бобышев С.Н.

10.12.2013г.