

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова" 14 " 2013 г.
А. В. Смирнов

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство территории воинских захоронений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 2197,960 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 5982,41 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Ремонт воинских захоронений														
1	ФЕРр62-35-4 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (383 руб.); 80% от ФОТ СП (240 руб.); 50% от ФОТ	0,55	1662,2 870,05	0,87	791,28	914	479		435	100,7	55,39		
2	ФЕРр62-32-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (146 руб.); 80% от ФОТ СП (92 руб.); 50% от ФОТ	0,28	1168,43 652,05	0,87	515,51	327	183		144	80,6	22,57		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр62-29-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (366 руб.): 80% от ФОТ СП (241 руб.): 50% от ФОТ	4	432,4 120,44	0,87	311,09	1730	482	3	1245	13,78	55,12
4	ФЕРр62-24-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (2105 руб.): 80% от ФОТ СП (1316 руб.): 50% от ФОТ	12	381,88 219,29	4,53	158,06	4583	2631	54	1898	25,09	301,08
5	ФЕРр62-21-7 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (220 руб.): 80% от ФОТ СП (138 руб.): 50% от ФОТ	0,93	793,24 295,92	8,89	488,43	738	275	8	455	33,4	31,06
6	ФЕРр62-24-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (126 руб.): 80% от ФОТ СП (79 руб.): 50% от ФОТ	0,6	423,75 261,33	4,36	158,06	254	157	3	94	29,9	17,94
7	ФЕРр53-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м трещин) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (126 руб.): 86% от ФОТ СП (102 руб.): 70% от ФОТ	6	34,73 24,31		10,42	208	146		62	2,71	16,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕРрб1-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (4738 руб.): 79% от ФОТ СП (2999 руб.): 50% от ФОТ	3,4	2905,52 1764,08	1,21	1140,23	9879	5998	4	3877	201,84	686,26
9	ФЕРрб1-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке б1-10-1 (до 40 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1699 руб.): 79% от ФОТ СП (1075 руб.): 50% от ФОТ	6,8	886,51 316,21	0,61	569,69	6028	2150	4	3874	36,18	246,02
10	ФЕРрб1-17-1 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (2392 руб.): 79% от ФОТ СП (1514 руб.): 50% от ФОТ	1,3	3470,95 2329,56	1,16	1140,23	4512	3028	2	1482	250,76	325,99
11	ФЕРрб1-17-2 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке б1-17-1 (до 40 мм) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (666 руб.): 79% от ФОТ СП (422 руб.): 50% от ФОТ	2,6	894,31 324,04	0,58	569,69	2325	843	2	1480	34,88	90,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕРр61-13-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1597 руб.): 79% от ФОТ СП (1011 руб.): 50% от ФОТ	0,7	5170,44 2888,52	2,31	2279,61	3619	2022	2	1595	318,47	222,93
13	ФЕР15-04-019-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (756 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (374 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	5,4	721,18 147,43	8,91	564,84	3894	796	48	3050	15,87	85,7
14	ФЕРр62-16-4 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоземельсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземельсионной краской с расчиской старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1627 руб.): 80% от ФОТ СП (1017 руб.): 50% от ФОТ	7,92	1859,47 255,74	8,36 1,16	1595,37	14727	2025	66 9	12636	29,6	234,43
15	ФЕРр62-36-4 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (83 руб.): 80% от ФОТ СП (52 руб.): 50% от ФОТ	0,15	823,62 691,08	0,87	131,67	124	104		20	78	11,7
16	ФЕРр59-5-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Ремонт ступеней: бетонных (100 ступеней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (156 руб.): 76% от ФОТ СП (123 руб.): 60% от ФОТ	0,23	1459,55 888,97	22,14 3,36	548,44	336	204	5 1	127	102,89	23,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	30	42,98 42,98			1289	1289				
18	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	30	11,42 11,42	11,42		343	343	343			
19	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	16,6	16,07		16,07	267	267		267		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Ремонт воинских захоронений :												
Итого Поз. 1-16, 19 " СМР=5,8"												
Итого Поз. 17-18 "автом. перевозки СМР=5,55"												
Итого												
Итого по разделу 1 Ремонт воинских захоронений												
Раздел 2. Валка деревьев, вырезка порослей, корчевка пней												
20	ФЕРр68-34-2 И2-Пр. Минрегион от 24.12.10 №776	12 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см (1 м3 дерева) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (594 руб.): 104% от ФОТ СП (343 руб.): 60% от ФОТ	12	332,33 27,57	304,76 19,98		3988	331	3657 240		3,04	36,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕРр68-1-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород (1 пень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (149 руб.): 104% от ФОТ СП (86 руб.): 60% от ФОТ	5	175,11 28,64	2,62	143,85	876	143	13	720	3,7	18,5
22	ФССЦлг01-01-01- 008 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузка кражей и веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автот. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	11	10,88	10,88		120		120			
23	ФССЦлг03-21-02- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка кражей (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автот. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,5	13,43	13,43		128		128			
24	ФССЦлг03-21-03- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка веток (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автот. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,5	18,87	18,87		28		28			
25	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	16,5	16,07		16,07	265			265		
26	ФЕР47-01-113-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Вырезка порослей: тополя, ивы (100 деревьев) КОэф. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (632 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (468 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	1,8	338,03 338,03			608				39,63	71,33
27	ТНВ 1.2.1. №1а	Очистка газонов и цветников от опавших листьев, сучьев и мусора при сильной засоренности (100 м2) НР (185037 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (100929 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1680	125,16 125,16			210269				1,55	2604

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФЕР46-04-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (5413 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (3281 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	19	1252,32 183,48	1068,84 104,32		23794	3486	20308 1982		21,51	408,69
33	ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (179 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (95 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,18	1381,38 1381,38			249	249			177,1	31,88
34	ФССЦпг01-01-01-045 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автотом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	71	17,95	17,95		1274		1274			
35	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автотом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	18	42,98 42,98			774	774				
36	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (от разборки стены, от разработки грунта, земля из стены) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автотом. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	89	11,42	11,42		1016		1016			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Прайс-лист	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	45	16,07	16,07	723	723			723		
38	ФЕР06-01-005-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (463 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (268 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,135	84900,61 3302,79	2627,89 305,83	78969,93	11462	446	355 41	10661	394,13	53,21
39	ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (22 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (11 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,036	838,35 838,35			30	30			111,78	4,02
40	ФЕР08-02-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (1990 руб.): 110%=122%*0,9 от ФОТ СП (1230 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	31	906,21 51,6	43,2 6,75	811,41	28093	1600	1339 209	25154	6,21	192,51

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФЕР08-02-007-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (12 руб.): 110%=122%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	0,019	7840,54 581,92	58,61 3,89	7200,01	149	11	1	137	73,29	1,39
42	ФЕР06-01-005-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 прим.	3 Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (Устройство ступеней) (100 м3 бетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (32 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (19 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,007	84723,52 4413,08	3164,29 403,13	77146,15	593	31	22 3	540	521,64	3,65
43	ФЕР06-01-005-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов (100 м3 бетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (15 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (9 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,007	9661,91 2099,84	732,19 75,81	6829,88	68	15	5 1	48	223,39	1,56
44	ФЕР27-07-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	3 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (14 руб.): 142% от ФОТ СП (8 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,024	2308,42 398,37	504,29 7,05	1405,76	55	10	12	33	48,76	1,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Прайс-лист	Плитка тротуарная 400x400x70 (М400) (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	2,4	73,06		73,06	175			175		
46	ФЕР47-01-049-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см (100 м2 цветников) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (70 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (62 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,157	3064,42 426,42		2638	481	67		414	53,71	8,43
47	ФЕР47-01-049-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 (32,5 см) (100 м2 цветников) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Увеличение до 32,5 см ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (20 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (15 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,157	1772,46 123,71		1648,75	278	19		259	15,58	2,45
48	ФССЦлг03-21-01- 010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Доставка растительной смеси на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013г. автот. перевозки СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,41	11,42	11,42		16		16			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							69230	6738	24348 2236	38144		708,96
Накладные расходы							8229					
Сметная прибыль							4994					
Итого по разделу 4 Ремонт подпорной стенки :												
Итого Поз. 32-33, 37-47 " СМР=5,8"							460363					708,96
Итого Поз. 34-36, 48 "автом. перевозки СМР=5,55"							17094					
Итого							477457					708,96
Итого по разделу 4 Ремонт подпорной стенки							477457					708,96
Раздел 5. Ремонт асфальтобетонного покрытия												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Розлив вяжущих материалов (1 т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭИР=1,25; ЗПИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,25	1581,73	49,5 9,58	1532,23	395		12 2	383		13
50	ФССЦ-101-1561 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	-0,258	1487,6		1487,6	-384			-384		
51	ФССЦ-101-1556 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Битумы нефтяные дорожные марки БНД- 60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	0,258	1690		1690	436			436		
52	ФЕРр68-10-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8 НР (997 руб.): 104% от ФОТ СП (575 руб.): 60% от ФОТ	0,774	50517,35 824,63	3228,78 414,6	46463,94	39100	638	2499 321	35963	85,72	66,35
53	ФССЦ-410-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	-78,17	459,91		459,91	-35951			-35951		
54	ФССЦ-410-0008 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2013 г. СМР=5,8	78,17	571,6		571,6	44682			44682		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 200Г.												
Накладные расходы							48278	638	2511	45129		66,35
Сметная прибыль								1000	323			
Итого по разделу 5 Ремонт асфальтобетонного покрытия :								577				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Автомобильные дороги						400					
	Материалы						8783					
	Благоустройство (ремонтно-строительные)						40672					66,35
	Итого						49855					66,35
	Всего с учетом "СМР=5,8"						289159					66,35
	Итого по разделу 5 Ремонт асфальтобетонного покрытия						289159					66,35
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Итого по Поз. 1-16, 19-21, 25-26, 30-33, 37-47, 49-54 "СМР=5,8"												
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
	Итого Поз. 1-6, 14-15						23397	6336	134	16927		729,29
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 6 345)						5076					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 6 345)						3173					
	Итого с накладными и см. прибылью						31646					729,29
Стены (ремонтно-строительные):												
	Итого Поз. 7						208	146		62		16,26
	Накладные расходы 86% ФОТ (от 146)						126					
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 146)						102					
	Итого с накладными и см. прибылью						436					16,26
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):												
	Итого Поз. 8-12						26363	14041	14	12308		1571,89
	Накладные расходы 79% ФОТ (от 14 041)						11092					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 14 041)						7021					
	Итого с накладными и см. прибылью						44476					1571,89
Отделочные работы:												
	Итого Поз. 13						3894	796	48	3050		85,7
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 796)						756					
	Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 796)						374					
	Итого с накладными и см. прибылью						5024					85,7
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):												
	Итого Поз. 16						336	204	5	127		23,66
	Накладные расходы 76% ФОТ (от 205)						156		1			
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 205)						123					
	Итого с накладными и см. прибылью						615					23,66
Материалы:												
	Итого Поз. 19, 25, 30-31, 37, 45, 50-51, 53-54						15085			15085		
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
	Итого Поз. 20-21, 52						43964	1112	6169	36683		121,33
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 1 673)						1740		561			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 673)						1004					
	Итого с накладными и см. прибылью						46708					121,33
	Озеленение. Защитные лесонасаждения:											
	Итого Поз. 26, 46-47						1367	694		673		82,21
	Накладные расходы 104% = 115%*0.9 ФОТ (от 694)						722					
	Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 694)						534					
	Итого с накладными и см. прибылью						2623					82,21
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):											
	Итого Поз. 32						23794	3486	20308			408,69
	Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 5 468)						5413		1982			
	Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 5 468)						3281					
	Итого с накладными и см. прибылью						32488					408,69
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
	Итого Поз. 33, 39						279	279				35,9
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 279)						201					
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 279)						106					
	Итого с накладными и см. прибылью						586					35,9
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 38, 42-43						12123	492	382	11249		58,42
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 537)						510		45			
	Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 537)						295					
	Итого с накладными и см. прибылью						12928					58,42
	Конструкции из кирпича и блоков:											
	Итого Поз. 40-41						28242	1611	1340	25291		193,9
	Накладные расходы 110% = 122%*0.9 ФОТ (от 1 820)						2002		209			
	Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 820)						1238					
	Итого с накладными и см. прибылью						31482					193,9
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 44, 49						450	10	24	416		1,17
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 12)						17		2			
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 12)						10					
	Итого с накладными и см. прибылью						477					1,17
	Итого						224574					3328,42
	Всего с учетом " СМР=5,8"						1302529					3328,42
	Итого по Поз. 17-18, 22-24, 28-29, 34-36, 48 "автом. перевозка СМР=5,55"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 17, 22, 28, 34-35						8615	7221	1394			
	Перевозка грузов автотранспортом:											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 18, 23-24, 29, 36, 48						2901		2901			
	Итого						11516					
	Всего с учетом "автом. перевозки СМР=5,55"						63914					
	Итого						1366443					3328,42
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
	Благоустройство (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 27						210269	210269				2604
	Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 210 269)						185037					
	Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 210 269)						100929					
	Итого с накладными и см. прибылью						496235					2604
	Итого						496235					2604
	НДС 18%						1862678					5932,42
	ВСЕГО по смете						335282					5932,42
							2197960					5932,42

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Н.А. Козлова

Согласовано

Г.А. Сафронова

