

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаА.В. Смирнов
2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт уличного освещения ул. 1-я Булатовская

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 661,867 тыс. руб.
 строительных работ _____ 64,013 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 444,465 тыс. руб.
 оборудования _____ 41,428 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 4,357 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 376,42 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатац ии машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатац ия машин	в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Монтажные работы													
1	ФЕРм08-03-572-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо от 20.08.10 № 30424-кз/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	1	381,62 27,7	72,23 3,57	281,69	382	28	72 4	282	2,79	2,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРм08-03-600-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо от 20.08.10 № 30424-кк/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (7 руб.): 95% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	1	9,27 6,9	1,94 0,11	0,43	9	7	2			0,7
3	ФЕРм08-02-146-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо от 20.08.10 № 30424-кк/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (43 руб.): 95% от ФОТ СП (29 руб.): 65% от ФОТ	0,2	2630,86 128,52	1095,77 97,18	1406,57	526	26	219 19	281	13,36	2,67
4	ФЕР33-04-030-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка разрядников: вручную (1 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (93 руб.): 105% от ФОТ СП (45 руб.): 60% от ФОТ	2	71,53 44,63	23,98	2,92	143	89	48	6	5,04	10,08
5	ФЕР33-04-003-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (649 руб.): 105% от ФОТ СП (315 руб.): 60% от ФОТ	9	313,1 56,65	174,25 12,04	82,2	2818	510	1568 108	740	6,39	57,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР33-04-003-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (1 опора) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (271 руб.): 105% от ФОТ СП (132 руб.): 60% от ФОТ	2	565,67 101,68	381,79 27,4	82,2	1131	203	764 55	164	11,48	22,96
7	ФССЦп03-01-01-005 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	13,5	9,35	9,35		126		126			
8	ФЕРм08-02-150-01 Доп. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо от 20.08.10 № 30424-кк/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (825 руб.): 95% от ФОТ СП (564 руб.): 65% от ФОТ	1,03	7639,55 496,34	2511,05 346,22	4632,16	7869	511	2586 357	4772	52,19	53,76
9	ФЕРм08-02-373-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Провод на переходе через линии связи, сети освещения и другие препятствия сечением: до 35 мм2 (1 переход 1 проводом) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо от 20.08.10 № 30424-кк/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (26 руб.): 95% от ФОТ СП (18 руб.): 65% от ФОТ	2	55,61 9,31	46,11 4,22	0,19	111	19	92 8		0,91	1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕРм08-02-144-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм ² (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо от 20.08.10 № 30424-кк/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	0,02 ✓	119,31 116,98		2,33	2	2			12,16	0,24
11	ФЕР33-04-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (771 руб.): 105% от ФОТ СП (374 руб.): 60% от ФОТ	21 ✓	119,59 23,33	95,75 11,6	0,51	2511	490	2011 244	10	2,63	55,23
12	ФЕРм08-02-472-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо от 20.08.10 № 30424-кк/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (159 руб.): 95% от ФОТ СП (109 руб.): 65% от ФОТ	1,1 ✓	856,21 151,15	43,06 1,19	662	942	166	47 1	729	16,08	17,69
13	ФЕРм08-02-472-09 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо от 20.08.10 № 30424-кк/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (100 руб.): 95% от ФОТ СП (68 руб.): 65% от ФОТ	0,65 ✓	1053,87 160,18	58,55 2,06	835,14	685	104	38 1	543	17,04	11,08
Стоимость материалов, не учтенных ценником												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	прайс	Стойки железобетонные СВ110-3,5. (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	13 ✓	1114,42		1114,42	14487			14487		
15	прайс	Кронштейн У 4 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	6 ✓	86,74		86,74	520			520		
16	прайс	Зажим ПС1 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	84 ✓	17,99		17,99	1511			1511		
17	прайс	СИП -2А 3*35+1*54,6+2х16 мм2 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	1030 ✓	23,77		23,77	24483			24483		
18	прайс	Зажим пласечный CD35 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	10 ✓	14,91		14,91	149			149		
19	прайс	Кронштейн КС1 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	21 ✓	33,09		33,09	695			695		
20	ФССЦ-101-2542 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Сталь угловая 50х50 мм (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	0,04675 ✓	5761,86		5761,86	269			269		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	прайс	Хомут Х15 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	21 ✓	27,43		27,43	576			576		
22	прайс	Светильник ЖКУ 40-250-001 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	21 ✓	512,82		512,82	10769			10769		
23	прайс	Лампы ДНаТ-250 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	21 ✓	33,62		33,62	706			706		
24	прайс	Провод ПВС 3*2,5 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	31,5 ✓	6,22		6,22	196			196		
25	прайс	Зажим Р645 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	103 ✓	23,42		23,42	2412			2412		
26	прайс	Кабель АВВГ -1 сеч.4*50мм2 (м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	20 ✓	14,15		14,15	283			283		
27	прайс	Зажим соединительный для фазных жил и жил освещения МЖРТ (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	8 ✓	20,83		20,83	167			167		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	прайс	Зажим соединительный для нулевых жил МРВ 16 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	4 ✓	34,74		34,74	139			139		
29	прайс	Герметичный колпачок СЕ 25.150 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	4 ✓	6,96		6,96	28			28		
30	прайс	Герметичный колпачок СЕ 6.35 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 т.ч.п.4.60 МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06	2 ✓	6,12		6,12	12			12		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Монтажные работы												
Раздел 2. Оборудование												
31	прайс	Пункт включения И710-1Р-54 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=3,31	1 ✓				9258					
32	прайс	Счетчик "Ртуть-230-ART-03 PQCSIDN" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=3,31	1 ✓				1821					
33	прайс	Устройство защиты от перенапряжения УЗПН-0,4 кВ (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=3,31	2 ✓				1437					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого по разделу 2 Оборудование												
Раздел 3. Демонтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕРм08-02-394-03 Изм. Прик. Минрег. от 21.12.10 №747	3 Демонтаж Провод тросовый, сечение жил: до 35 мм2 (100 м линии) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письмо от 20.08.10 № 30424-кк/08 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПИМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПИМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (1093 руб.): 95% от ФОТ СП (748 руб.): 65% от ФОТ	10,56 ✓	148,56 106,94	41,62 2,04		1569	1129	440 22		11,38	120,17
35	ФЕР47-01-109-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника (1 дерево) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (199 руб.): 115% от ФОТ СП (132 руб.): 90% от ФОТ	15 ✓	45,51 7,04	38,47 4,46		683	106	577 67		0,68	10,2
36	ФЕР01-02-119-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06 НР (65 руб.): 80% от ФОТ СП (31 руб.): 45% от ФОТ	3,08 ✓	26,36 26,36			81	81			3,09	9,52
37	ФССЦпг01-01-01-003 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=5,55 НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ	0,2	10,69	10,69		2		2			
38	ФССЦпг03-01-01-008 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка материалов от разборки автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 8 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,2	11,33	11,33		2		2			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							2337	1316	1021 89			139,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы							1357					
Сметная прибыль							911					
Итого по разделу 3 Демонтажные работы							27904					139,89
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							89510	3471	8594 886	64929		376,42
Накладные расходы							4332					
Сметная прибыль							2592					
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Итого по Поз. 4-6, 11, 35-36 "Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06"												
Линии электропередачи:												
Итого Поз. 4-6, 11							6603	1292	4391 407	920		145,78
Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 699)							1784					
Сметная прибыль 60%*0,85 ФОТ (от 1 699)							866					
Итого с накладными и см. прибылью							9253					145,78
Озеленение. Защитные лесонасаждения:												
Итого Поз. 35							683	106	577 67			10,2
Накладные расходы 115% ФОТ (от 173)							199					
Сметная прибыль 90%*0,85 ФОТ (от 173)							132					
Итого с накладными и см. прибылью							1014					10,2
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):												
Итого Поз. 36							81	81				9,52
Накладные расходы 80% ФОТ (от 81)							66					
Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 81)							31					
Итого с накладными и см. прибылью							177					9,52
Итого							10444					165,5
Всего с учетом "Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06"							63291					165,5
Итого по Поз. 7, 37-38 "Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=5,55"												
Перевозка грузов автомобильным транспортом:												
Итого Поз. 7, 38							128		128			
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:												
Итого Поз. 37							2		2			
Накладные расходы 100% ФОТ (от 0)												
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)												
Итого с накладными и см. прибылью							2					
Итого							130					
Всего с учетом "Письмо Минрегиона №1951-ВТ/10 от 12.02.2013 г. СМР=5,55"							722					
Итого							64013					165,5
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 1-3, 8-10, 12-13, 34							12095	1992	3496 412	6607		210,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 2 404)											
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 404)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Материалы для монтажных работ:											
	Итого по Поз. 20											
	Итого Поз. 20											
	Итого по Поз. 14-19, 21-30											
	Итого Поз. 14-19, 21-30											
	Итого											
	Итого											
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона №1951-BT/10 от 12.02.2013 г. СМР=6,06"											
	Итого по Оборудованию											
	Оборудование:											
	Итого Поз. 31-33											
	Итого											
	Итого											
	Всего с учетом "Письмо Минрегиона №1951-BT/10 от 12.02.2013 г. СМР=3,31"											
	Итого											
	Непредвиденные затраты 2%											
	Итого с непредвиденными											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил

Херувимова С.В.

Согласовано

Третьяков С.В.

Бобышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>Иванов</i>	25.08.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Иванов</i>	25.08.13	
Начальник отдела технического надзора			

Исполнитель по договору № 1.20132