

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ «Восток»
Терентьев А.В.



Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) 1/0,31	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход 0,31
2	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 10 см 2/0,31	1000 м2 основания или покрытия 0,31
3	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 3/-0,31	1000 м2 основания или покрытия -0,31
4	Устройство покрытий керамической смесью 4/3,13	100 м2 дорожек и тротуаров 3,13
5	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 6/0,09	100 м3 грунта 0,09
6	Монтаж опорных стоек и 3 трубы квадратного сечения с изготовлением металлических элементов рам из уголков и полосы. 7/3,39	1 т конструкций 3,39
7	Бетонирование стоек 8/0,09	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,09
8	Устройство обшивки из досок 9/0,9	100 м2 0,9
9	Устройство оградительной полипропиленовой сетки (прим) 11/0,75	100 м2 0,75
10	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических (без стоимости материалов) 12/0,02	100 шт. 0,02
11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 14/1,44	100 м2 окрашиваемой поверхности 1,44
12	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 15/1,44	100 м2 окрашиваемой поверхности 1,44

13	Окраска деревянного ограждения с двух сторон 16/1,8	100 м2 окрашиваемой поверхности 1,8
14	Устройство ворот гандбольных 17/0,02	100 шт. 0,02
15	Устройство рукохода 20/0,02	100 шт. 0,02
16	Устройство турника 22/0,01	100 шт. 0,01
17	Устройство брусьев 24/0,02	100 шт. 0,02



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ "Восток"
Терентьев А.В.



Ведомость неучтенных материалов

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл.	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
					Основной зарплаты			В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	На един.
№2 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	408-9181	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава	31,3 м3	60		1878				
2	408-9181	Песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь оптимального гранулометрического состава	0,31 м3	0		0				
3	прайс-лист	Теннисит спецсмесь керамическая на основе кирпичных высевок (просеянный дробленый кирпич). толщиной до 6 см	19,78 м3	1 030,9		20 391,2				
4	прайс	Конструкции стальные. труба 80х80х3мм- 104 м; угол 50х50х5мм- 525м; полоса 40 х 4мм - 160м; арматура 6мм - 288 м; Труба 40х20х2мм -64 м.	3,39 т	4 656,36		15 785,06				
5	102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	2,33 м3	-1242,2		-2894,33				
6	прайс	Доски обрезные шпунтованные толщ 40мм	2,331 м3	2 287,54		5 332,26				
7	прайс-лист	Штора защитная оградительная из сетки полипропиленовой.	75 м2	42,8		3210				
8	прайс	Конструкции стальные. труба 80х80х3мм-2х2,7 м.	0,039 т	4 656,36		181,6				
9	Прайс-код 6601	Гандбольные ворота без сетки	2 шт.	2 038,44		4 076,88				
10	Прайс-код 6904	Сетка для гандбольных ворот	2 шт.	323,79		647,58				
11	Прайс-код 6705	Детский рукоход с брусьями и шведской стенкой	1 шт.	6 473,73		6 473,73				
12	Прайс-код 6715	Турник детский	1 шт.	1 360,32		1 360,32				
13	Прайс-код 6719	Брусья параллельные	1 шт.	863,58		863,58				

ИТОГО:

57 305,88