


СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УЖКХ

БАДИНИ Е.В.

УТВЕРЖДАЮ



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт подъезда № 3 с частичной заменой оконных блоков  
ул. Ташкентская, д.64

Сметная стоимость - 70,000 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 76,54 чел-ч  
Сметная заработная плата - 0,668 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены I квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Колоче ство	Стоимость на единицу, руб					Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего		Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины		
			Основной зарплаты		В т.ч. зарплаты	На едн.							Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	ФЕР46-04-012-0 1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,1054 72	1767,24	241,95	0	186,39	160,88	25,52	0	188,54	19,89			
	(0)		100 м2	1525,29	89,78				9,47		7,74	0,82			
2	ФЕР10-01-034-0 6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,1054 72	252217,73 42	613,83	249846,35	26601,91	185,37	64,74	26351,79	201,0936	21,21			

	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	ЗП=1273,59*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,25*1,2; ЗПм=7,66*1,25*1,2; ТЗТ=145,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*1,25*1,2	100 м2 проемо в	1757,5542	11,49				1,21		0,99	0,1
2.1	203-0993	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	10,547 2 м2		-2415,48					-25476,55		
2.2		Оконный блок ПВХ 1,38х1,4	10,547 2 м2		610,17					6435,59		
3	ФЕР10-01-035-0 2 (0) МДС35.п.4.7; МДС36.пр.3.2	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах  ЗП=181,35*1,15*1,2; ЭММ=18,13*1,25*1,2; ЗПм=0,58*1,25*1,2; ТЗТ=21,26*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2	0,06  100 п. м	3512,558	27,195	3235,1	210,75	15,02	1,63	194,11	29,3388	1,76
3.1	101-9138	Доски подоконные ПВХ	6 м		42,13					252,78		
4	ФЕР61-7-01  (0)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,044  100 м2 отремо нтиров анной поверх ности	5751,92	36,26	2279,61	253,08	151,19	1,6	100,3	383,06	16,85
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,3564 т		0					0		
				3436,05	13,46				0,59		1,16	0,05

5	ФЕРр62-7-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,044	1134,36	8,36	683,72	49,91	19,46	0,37	30,08	51,19	2,25
	(0)		100 м2 окраши ваемой поверх ности	442,28	1,16				0,05		0,1	0
6	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,0334	5286,31	2,31	2279,61	176,56	100,35	0,08	76,14	323,4	10,8
	(0)		100 м2 отремо нтиров анной поверх ности	3004,39	0				0		0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,3233 12 т			0				0		
7	ФЕР15-04-012-0 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=130,52*1,15*1,2; ЭММ=10,87*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=14,39*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	0,0334	1686,3726	16,305	1489,95	56,32	6,02	0,54	49,76	19,8582	0,66
	(0) МДС35.п.4.7; МДС36.п.р.3.2		100 м2 окраши ваемой поверх ности	180,1176	0				0		0	0
8	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (пожков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,052	2516,07	5,99	2156,85	130,84	18,37	0,31	112,16	41,41	2,15
	(0)		100 м	353,23	0,93				0,05		0,08	0



Отделочные работы (7)			
Накладные расходы	(6,02+0)*1,05*0,9	0,95	5,72
Сметная прибыль	(6,02+0)*0,55*0,85	0,47	2,83
Крыши, кровли при ремонте (8)			
Накладные расходы	(18,37+0,05)*0,83	0,83	15,29
Сметная прибыль	(18,37+0,05)*0,65	0,65	11,97
<Нет вида работ> (9, 10)			
Накладные расходы	(0+0)*0	0	0
Сметная прибыль	(0+0)*0	0	0
Итого Накладные расходы	618,2	1	618,2
Итого Сметная прибыль	361,73	1	361,73
Итого			9970,09
Индекс СМР	9970,09*5,95	5,95	59322,03
Итого			59322,03
НДС	59322,03*0,18	18%	10677,97
Итого			70000,00
СОСТАВИЛ			
ПРОВЕРИЛ			

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УЖКХ

БАДИГИН Е.В.

УТВЕРЖДАЮ




## ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт подъезда № 3 с частичной заменой оконных блоков  
Ул. Ташкентская, д.64

## Наименование работ

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	2	3	4	5	6
1	ФЕР46-04-012-01 1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 1/0,105472	100 м2	0,105472	
2	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 2/0,105472	100 м2 проемов	0,105472	
3	ФЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах 3/0,06	100 п. м	0,06	
4	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором 4/0,044	100 м2 отремонта рованной поверхности	0,044	
5	ФЕРр62-7-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% 5/0,044	100 м2 окраски емой поверхности	0,044	
6	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 6/0,0334	100 м2 отремонта рованной поверхности	0,0334	
7	ФЕР15-04-012-01 1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая 7/0,0334	100 м2 окраски емой поверхности	0,0334	

8	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (посков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,052	
9	ФСЦм01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,80746	
10	ФСЦм03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 30 км.	1 т груза	1,80746	

МКУ «ПДС и ТК»  
**ПРОВЕРЕНО**  
 25.02.2018 г.  
 (подпись) 

25.02.19. 