

СОГЛАСОВАНО

" " 201 г.

Наименование стройки -
ОбъектОснование
Чертежи №

НАЧАЛЬНИК УЖЖХ

БАДИГИН Е.В.

УТВЕРЖДАЮ



201 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на снос аварийного дома, расположенного по адресу г.Иваново, ул.1-ая Отрядная, д.14

Сметная стоимость - 250,191 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 465,60 чел-ч

Сметная заработная плата - 4,081 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 1 квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины		
												На един.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ФЕР01-02-119-03	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколесья вручную при густой поросли	3,36	88,872	0	0	298,61	298,61	0	0	10,419	35,00784		
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=77,28*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,06*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2	88,872	0				0		0	0		
2	ФЕР46-06-001-04	Разборка налеземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности	12,42	105,46	13,12	0	1309,81	1146,86	162,95	0	11,63	144,4446		

№1 <Нет раздела>

	(0)		10 м3 строительного объема	92,34	1,58				19,62	0,14	1,7388	
3	ФЕР46-06-001-0 5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов кирпичных зданий 1, 2-этажных	4,85	237,85	131,66	0	1153,57	515,02	638,55	0	12,29	59,6065
	(0)		10 м3 строительного объема	106,19	15,15				73,48	1,39	6,7415	
4	ФЕР46-06-004-0 1	Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня	6,54	431,06	202,45	0	2819,13	1495,11	1324,02	0	24,32	159,0528
	(0)		10 м2 площади застройк и	228,61	23,17				151,53	2,08	13,6032	
5	ФЕР46-06-002-0 3	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов	2	111,96	0	0	223,92	223,92	0	0	13,96	27,92
	(0)		10 м2 площади застройк и	111,96	0				0	0	0	0
6	ФЕР01-01-035-0 1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), грунта грунтов 1 (погреб) 1 м кирпичный бой, 1 м песок	0,0045	328,65	328,65	0	1,48	0	1,48	0	0	0

	(0) МДС35.п4.7	ЗП=0*1,15; ЭММ=262,92*1,25; ЗПм=26,73*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,98*1,25	1000 м3 грунта	0	33,4125							0,15		2,475	0,01114
7	408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	4,5			59,99	269,96					269,96			
8	ФЕР46-04-001-0 4 (0)	Разборка кирпичных стен	0,8	180,03	107,02	0	144,02	58,41	85,62	0	8,24	6,592			
9	ФЕР01-03-033-0 1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов I м	0,1366	328,65	328,65	0	44,89	0	44,89	0	0	0			
	(0) МДС35.п4.7	ЗП=0*1,15; ЭММ=262,92*1,25; ЗПм=26,73*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=1,98*1,25	1000 м3 грунта	0	33,4125				4,56		2,475	0,33809			
10	ФЕР01-03-033-0 7	При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке 01-03-033-01	0,1366	1015,875	1015,875	0	138,77	0	138,77	0	0	0			
	(0) МДС35.п4.7	ЗП=0*1,15*6; ЭММ=135,45*1,25*6; ЗПм=13,77*1,25*6; Мат=0*6; ТЗТ=0*1,15*6; ТЗТм=1,02*1,25*6	1000 м3 грунта	0	103,275				14,11		7,65	1,04499			
11	408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	136,6			59,99	8194,63				8194,63				
12	ФЕРР68-26-03 (0)	Разборка деревянных заборов глухих из строганных досок	0,2	350,25	0	0	70,05	70,05	0	0	42,87	8,574			
	(0)		100 м2 забора	350,25	0				0		0	0			


12.	509-9900	Строительный мусор	0,13			0			0	
1		т								
13	ФСЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	200	42,98	0	0	8596	0	0	
		т	0	0				0		
14	ФСЦш01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	306	3,53	0	0	1080,18	0	0	
		т	0	0				0		
15	ФСЦш03-21-01-012	Расстояние перевозок: от 11.1 до 12.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	506	12,2	0	0	6173,2	0	0	
		т	0	0				0		
Итого:							6204,25	3807,98	2396,28	0
										441,19774
										24,39772

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	3807,98	1
Машины и механизмы	2396,28	1
Материалы	0	1
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		8464,59
Итого		14668,85
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (1)		
Накладные расходы	(298,61+0)*0,8*0,9	0,72
Сметная прибыль	(298,61+0)*0,45*0,85	0,38
		113,47

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 3, 4, 5, 8)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(3439,32+253,89)*1,1*0,9$	0,99		3656,28
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (6, 9, 10)	$(3439,32+253,89)*0,7*0,85$	0,6		2215,93
Накладные расходы	$(0+18,82)*0,95*0,9$	0,86		16,19
Сметная прибыль	$(0+18,82)*0,5*0,85$	0,43		8,09
Накладные расходы	$(0+0)*0,95$	0,95		0
Сметная прибыль	$(0+0)*0,5$	0,5		0
Благоустройство при ремонте (12, 13, 14, 15)				
Накладные расходы	$(70,05+0)*1,04$	1,04		72,85
Сметная прибыль	$(70,05+0)*0,6$	0,6		42,03
Итого Накладные расходы	3960,32	1		3960,32
Итого Сметная прибыль	2379,52	1		2379,52
Итого				21008,69
Индекс СМР	21008,69*5,86	5,86		123110,92
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	6173,2*5,61	5,61		34631,65
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	9676,18*5,61	5,61		54283,37
Итого				212025,94
Временные здания и сооружения	212025,94*0	0		0
Итого				212025,94
Зимнее удорожание	212025,94*0	0		0
Итого				212025,94
Непредвиденные расходы	212025,94*0	0		0
Итого				212025,94
НДС	212025,94*0,18	18%		38164,67
Итого				250190,61

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ


Начальник УЖКХ
Балигин Е.В.



Дефектная ведомость
на снос аварийного дома, расположенного по адресу г.Иваново, ул.1-ая Отрадная д.6

Поз или я	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы устранения
1	2	3	4	5
	ФЕР01-02-119-03	100 м2	3,36	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли
			3,36	
	ФЕР46-06-001-04	10 м3 строительного объема	12,42	Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности
			12,42	
	ФЕР46-06-001-05	10 м3 строительного объема	4,85	Разборка надземной части без сохранения годных материалов кирпичных зданий 1, 2-этажных
			4,85	
	ФЕР46-06-004-01	10 м2 площади застройки	6,54	Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня
			6,54	
	ФЕР46-06-002-03	10 м2 площади застройки	2	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов
			2	
	ФЕР01-01-035-01	1000 м3 грунта	0,0045	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), грунта грунтов 1 (погреб) 1 м кирпичный бой, 1 м песок
			0,0045	
	408-0124	м3	4,5	Песок природный для строительных работ мелкий
			4,5	
	ФЕР46-04-001-04	1 м3	0,8	Разборка кирпичных стен
			0,8	
	ФЕР01-03-033-01	1000 м3 грунта	0,1366	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), грунша грунтов 1 м
			0,1366	

ФЕР01-03-033-07	1000 м3 грунта	0,1366	При перемещении грунта на каждые последующие 5м добавлять к расценке 01-03-033-01 0,1366
408-0124	м3	136,6	Песок природный для строительных работ мелкий 136,6
ФЕР68-26-03	100 м2 забора	0,2	Разборка деревянных заборов глухих из строганных досок 0,2
ФСЦм01-01-01-041	т	200	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 200
ФСЦм01-01-01-043	т	306	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 306
ФСЦм03-21-01-012	т	506	Расстояние перевозки: от 11,1 до 12,0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 506



21.04.14