



Муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

Утверждаю
Директор МКУ ПДС и ТК
Томс А.Р.

Юмеш 07.05 2014г.

Заключение (справка) № 03-01-419

по сметной документации на ремонт мягкой кровли над актовым залом и учебными кабинетами 3 этажа МБОУО гимназия №36


1. Предмет проверки - сметная документация
2. Заказчик - МБОУО гимназия № 36
3. Необходимость наличия свидетельства СРО – не требуется
4. Уровень цен – 1 кв 2014
5. Сметная стоимость – 500 000 руб

Начальник сметного отдела

Захарова Г.И.

Согласовано

Утверждаю Директор МБОУ гимназия №36



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт мягкой кровли над актовым залом и учебными кабинетами 3 этажа в МБОУ гимназия №36,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 500,000 тыс.руб.
Средства на оплату труда 9,278 тыс.руб.

Составлена 1 кв 2014г

руб.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	в т.ч. оплаты труда	возвр. материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Кабинет №30														
1	46-04-008-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов и примыканий	3,59 100м2	153,59	41,43	--	551	403	149	--	14,38	52		
				112,16	--	--	--	--	--	--				
				111,04			399							
				66,74			240							
							1190							
2	12-01-017-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=0,8	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	3,36 100 м2	340,52	152,38	--	1144	632	512	--	21,78	73		
				188,14	17,49	--		59	1,55	5				
				222,08			746							
				113,61			382							
							2272							

3	12-01-017-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=0,8 к=15	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01	3,36	135,60	31,92	--	456	348	107	--	12,00	40
		100 м2 стяжки		103,68	4,08	--			14		0,36	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		116,38			391					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		59,54			200					
		Сметная стоимость					1047					
4	12-01-014-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Утепление покрытий керамзитом	16,79	236,68	37,71	171,70	3974	458	633	2883	3,50	59
		1 м3 утеплителя		27,27	4,79	--			80		0,43	7
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		34,62			581					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		17,71			297					
		Сметная стоимость					4852					
5	12-01-015-03 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	3,36	970,04	39,74	851,50	3259	265	134	2860	9,02	30
		100 м2 изолируемой поверхности		78,80	2,20	--			7		0,16	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		87,48			294					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		44,75			150					
		Сметная стоимость					3703					
6	12-01-017-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	3,36	1340,53	238,10	831,97	4504	909	800	2795	31,30	105
		100 м2		270,46	27,33	--			92		2,42	8
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		321,60			1081					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		164,52			553					
		Сметная стоимость					6138					
7	12-01-017-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25 к=15	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01	3,36	994,22	49,88	795,30	3341	501	168	2672	17,25	58
		100 м2 стяжки		149,04	6,38	--			21		0,56	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		167,85			564					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		85,87			289					
		Сметная стоимость					4194					

8	12-01-016-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под волоконноармированный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приотоплением и примыканий	3,59 100м2	238,64 44,83	4,36	189,45	857	161	16	680	5,13	18
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		48,41			174					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		24,77			89					
		Система стоимость					1120					
9	12-01-002-09 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя										
		100 м2 кровли	3,36	390,69	53,13	182,33	1313	522	179	612	16,51	55
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		155,23	3,38				11		0,25	1
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		171,29			576					
		Система стоимость		87,63			294					
		Система стоимость					2183					
10	101-2213 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Линокрот ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя)										
		382,78 м2	15,08		--	15,08	5773	--	--	5773	--	--
			--		--	--						
11	101-2214 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)										
		389,5 м2	14,11		--	14,11	5496	--	--	5496	--	--
			--		--	--						
12	12-01-004-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков										
		100 м примыканий	0,36	956,97	119,24	462,96	345	135	43	167	40,82	15
				374,77	11,99	--			4		0,89	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120х0,9)		417,70			150					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)		213,69			77					
		Система стоимость					572					
13	101-2213 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Линокрот ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя)										
		57,42 м2	15,08		--	15,08	866	--	--	866	--	--
			--		--	--						

14	58-20-2 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов, парапетов) шириной до 0,7 м	0,19 100 м	4273,73 539,27	9,61 1,89	3724,85 --	812	102	2	708	63,22 0,14	12
		НР от ОЗП+ЗПМ - 83%		449,16			85					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		351,75			67					
		Сметная стоимость					964					
15	60-10-1 ФЕРр-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Исправление кладки дымовой трубы	0,5 100 кирпичей	164,27 124,95 98,30 79,40	8,96 1,08	30,36 --	82	62	4	16	14,77 0,08	7
		НР от ОЗП+ЗПМ - 78%					49		1			
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%					40					
		Сметная стоимость					171					
16	404-0005 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,05 1000 шт.	1752,60 --	--	1752,60 --	88	--	--	88	--	--
17	07-05-030-11 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=0,8	Разборка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	0,03 100 шт. сборных конструкций	1107,10 889,37	217,73 34,02	-- --	33	27	7	--	98,06 2,52	3
		НР от ОЗП+ЗПМ - 139,5% (=155x0,9)		1288,13			39		1			
		СП от ОЗП+ЗПМ - 85% (=100x0,85)		784,88			24					
		Сметная стоимость					96					
18	07-05-030-11 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	0,03 100 шт. сборных конструкций	3334,01 1278,47	340,20 53,16	1715,34 --	100	38	10	52	140,96 3,94	4
		НР от ОЗП+ЗПМ - 139,5% (=155x0,9)		1857,62			56		2			
		СП от ОЗП+ЗПМ - 85% (=100x0,85)		1131,88			34					
		Сметная стоимость					190					
19	прайс	Бетонная плита перекрытия 0,9x0,4	3 шт	243,27 --	--	243,27 --	730	--	--	730	--	--
		Актовый зал										
20	46-04-008-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов и примыканий	3,28 100м2	153,59 112,16	41,43 --	-- --	504	368	136	--	14,38 --	47


26	12-01-017-02 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25 к=15	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017- 01	2,97	994,22	49,88	795,30	2953	443	148	2362	17,25	51
		100 м2 стяжки		149,04	6,38	--			19		0,56	2
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		167,85			499					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		85,87			255					
		Сметная стоимость					3707					
27	12-01-016-01 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготвлением и примыканий	3,28	238,64	4,36	189,45	783	147	14	622	5,13	17
		100м2		44,83	--	--			--		--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		48,41			159					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		24,77			81					
		Сметная стоимость					1023					
28	12-01-002-09 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	2,97	390,69	53,13	182,33	1160	461	158	541	16,51	49
		100 м2 кровли		155,23	3,38	--			10		0,25	1
		НР от ОЗП+ЗПМ - 108% (=120x0,9)		171,29			509					
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65x0,85)		87,63			260					
		Сметная стоимость					1929					
29	101-2213 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Линокрот ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	338,58	15,08	--	15,08	5107	--	--	5107	--	--
		м2		--	--	--			--		--	--
30	101-2214 ФССЦ- 2001 Минстрой РФ пр. № 31	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	344,52	14,11	--	14,11	4861	--	--	4861	--	--
		м2		--	--	--			--		--	--
31	12-01-004-04 ФЕР-2001 Минстрой РФ пр. № 31 к=1,15 к=1,25	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,52	956,97	119,24	462,96	498	195	62	241	40,82	21
		100 м примыканий		374,77	11,99	--			6		0,89	--



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

на ремонт мягкой кровли над актовым залом и учебными кабинетами 3 этажа в МБОУ гимназия №36,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
Кабинет №30				
1	1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов и примыканий	100м2	3,59
2	2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	3,36
3	3	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3,36
4	4	Утепление покрытий керамзитом	1 м3 утеплителя	16,79
5	5	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,36
6	6	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	3,36
7	7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	3,36
8	8	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением и примыканий	100м2	3,59
9	9	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	3,36
10	12	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,36
11	14	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов, парапетов) шириной до 0,7 м	100 м	0,19
12	15	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,5
13	17	Разборка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,03
14	18	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,03
Актовый зал				
15	20	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов и примыканий	100м2	3,28
16	21	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	2,97
17	22	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	2,97
18	23	Утепление покрытий керамзитом	1 м3 утеплителя	14,85
19	24	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,97
20	25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	2,97
21	26	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	2,97
22	27	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением и примыканий	100м2	3,28
23	28	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	2,97
24	31	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,52
25	33	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов, парапетов) шириной до 0,7 м	100 м	0,24
26	34	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,5
27	36	Разборка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,02
28	37	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,02
29	39	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,08
30	40	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	1 т груза	1,08



Согласовано

Утверждаю Директор МБОУ гимназия №36



РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ремонт мягкой кровли над актовым залом и учебными кабинетами 3 этажа в МБОУ

руб.

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	цена	Стоимость (Всего)
				на единицу с НДС	
1	4	5	6	7	10
1	Линокрот ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	м2	734,02	89	65327,78
2	Бетонная плита перекрытия 0,9х0,4	шт	5	1530	7650
3	Линокрот ТКП, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	м2	856,9	95	81405,5
	Всего	руб.			154383