


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаА.Н. Бобров
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на содержание территорий общего пользования (благоустройство аллеи славы спасателей)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 5072,837 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 32,183 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3503,74 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство дорожек из тротуарной плитки												
1	ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (267 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (133 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,46876	4519,79 102,35	4413,1 558,4	4,34	2119	48	2069 262	2	13,1215	6,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. Автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	773,454	11,42	11,42		8833		8833			
3	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (1265 руб.): 142% от ФОТ СП (722 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,3438	2960,42 144,98	2798,36 234,93	17,08	6939	340	6559 551	40	18,078	42,37
4	ФССЦ-408-0200 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Смесь песчано-гравийная природная (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86	285,94	60		60	17156			17156		
5	ФЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (3115 руб.): 142% от ФОТ СП (1777 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,3438	25530,39 347,25	4695,54 588,9	20487,6	59838	814	11005 1380	48019	42,504	99,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	ФЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (до 10 см) (1000 м2 основания) (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (-628 руб.); 142% от ФОТ СП (-358 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	-2,3438	7701,86	1490,06 188,44	6211,8	-18052			-3492 -442	-14560		
7	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2 поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (1189 руб.); 142% от ФОТ СП (678 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,3438	908,49 280,78	626,93 76,24	0,78	2129	658	1469 179	2	35,3625	82,88	
8	ФССЦ-101-2695 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86	2414,114	5,46		5,46	13181			13181			
9	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (9532 руб.); 142% от ФОТ СП (5438 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	8,93	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	40451	6610	889 103	32952	87,492	781,3	
10	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86	-0,5358	519,8		519,8	-279			-279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86	-52,69	592,76		592,76	-31233			-31233		
12	ФССЦ-402-0004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86	0,1768	519,8		519,8	92			92		
13	ФССЦ-401-0006 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86	45,313	592,76		592,76	26860			26860		
14	Прайс	Камни бортовые БР 100.20.8 (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86	893	46,86		46,86	41846			41846		
15	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) 2 155,60 = 9 165,60 - 100 x 70,10 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПИ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (13493 руб.): 142% от ФОТ СП (7697 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	23,438	2308,42 398,37	504,29 7,05	1405,76	54105	9337	11820 165	32948	48,76	1142,84
16	ФССЦ-403-8708 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, серая (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86	2391	75,21		75,21	179827			179827		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							403812	17807	39152 2198	346853		2155,16
Накладные расходы							28234					
Сметная прибыль							16086					
Итого по разделу 1 Устройство дорожек из тротуарной плитки							2623845					2155,16
Раздел 2. Устройство щебеночного основания												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17	ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (17 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (9 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,0312	4519,79 102,35	4413,1 558,4	4,34	141	3	138 17			13,1215	0,41
18	ФССЦпг03-21-01- 010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014г. Автомобильные перевозки СМР=5,61 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	51,48	11,42	11,42	588		588					
19	ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (78 руб.): 142% от ФОТ СП (45 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,144	2960,42 144,98	2798,36 234,93	17,08	426	21	403 34	2	18,078	2,6	
20	ФССЦ-408-0200 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смесь песчано-гравийная природная (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86	17,57	60		60	1054			1054			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²); однослойных (1000 м ² основания) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (207 руб.): 142% от ФОТ СП (118 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,156	25530,39 347,25	4695,54 588,9	20487,6	3983	54	733 92	3196	42,504	6,63
22	ФЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (до 10 см) (1000 м ² основания) (ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (-41 руб.): 142% от ФОТ СП (-23 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	-0,156	7701,86	1490,06 188,44	6211,8	-1201		-232 -29	-969		
23	ФЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м ² поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (80 руб.): 142% от ФОТ СП (45 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,156	908,49 280,78	626,93 76,24	0,78	142	44	98 12		35,3625	5,52
24	ФССЦ-101-2695 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м ² (м ²) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86	160,68	5,46		5,46	877			877		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							6010	122	1728 126	4160		15,16
Накладные расходы							341					
Сметная прибыль							194					
Итого по разделу 2 Устройство щебеночного основания							38207					15,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 3. Ограждение												
25	ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (5206 руб.): 142% от ФОТ СП (2969 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	7,85	1449,74 467	127,49	855,25	11380	3666	1001	6713	55,729	437,47
26	Прайс	Пешеходные ограждения (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86	785	199,57		199,57	156662			156662		
27	ФССЦ-401-0061 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86	32,03	520		520	16656			16656		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						184698			1001	180031		437,47
Накладные расходы						5206						
Сметная прибыль						2969						
Итого по разделу 3 Ограждение						1130236						437,47
Раздел 4. Озеленение.												
28	ФЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (6335 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (6393 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	25,824	2307,03 320,32	8,21 1,19	1978,5	59577	8272	212 31	51093	40,342	1041,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (5 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0016	13388,41 3209,64	75,31 4,23	10103,46	21	5		16	362,2615	0,58
35	Прайс-лист	Урны металлические (шт.) (транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86	20	250,77	250,77	5015				5015		
36	ФЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2014 г. Прочие объекты СМР=5,86 НР (5 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0016	13388,41 3209,64	75,31 4,23	10103,46	21	5		16	362,2615	0,58
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 Малые архитектурные формы												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1, 3-17, 19-36 "Прочие объекты СМР=5,86"												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1, 17												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 330)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 330)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 3, 5-7, 9, 15, 19, 21-23, 25												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Поз. 3, 5-7, 9, 15, 19, 21-23, 25												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 23 589)						33496					
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 23 589)						19107					
	Итого с накладными и см. прибылью						212743					2601,23
	Материалы для строительных работ:											
	Итого Поз. 4, 8, 20, 24						32268			32268		
	Материалы:											
	Итого Поз. 10-14, 16, 26-27, 31-33, 35						419555			419555		
	Озеленение. Защитные лесонасаждения:											
	Итого Поз. 28-30						42351	7197	9941 1057	25213		894,79
	Накладные расходы 104% = 115%*0.9 ФОТ (от 8 254)						8584					
	Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 8 254)						6356					
	Итого с накладными и см. прибылью						57291					894,79
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 34, 36						42	10		32		1,16
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 10)						10					
	Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 10)						6					
	Итого с накладными и см. прибылью						58					1,16
	Итого						724601					3503,74
	Всего с учетом "Прочие объекты СМР=5,86"						4246162					3503,74
	Итого по Поз. 2, 18 "Автомобильные перевозки СМР=5,61"											
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 2, 18						9421		9421			
	Итого						9421					
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки СМР=5,61"						52852					
	Итого						4299014					3503,74
	Справочно, в ценах 2001г.:											
	Материалы						585413					
	Машины и механизмы						51822					
	ФОТ						32183					
	Накладные расходы						42374					
	Сметная прибыль						25611					
	НДС 18%						773823					
	ВСЕГО по смете						5072837					3503,74

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Л.М. Федорова

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ПДС и ТК»

ПРОВЕРЕНО

Должность	Подпись	Дата
Директор		
Заместитель директора	<i>[Handwritten Signature]</i>	16.05.14
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Handwritten Signature]</i>	16.05.14
Начальник отдела технического надзора		