

СОГЛАСОВАНО:

" " 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

директор МБОУ гимназии №30
" " 2014 г.
Е.А. Маслова

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательная гимназия №30
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Капитальный ремонт помещений холла 1 этажа и умывальной комнаты (Литер В) и частичная замена окон (Литер А) - МБОУ гимназия №30, г. Иваново, ул. Степанова, д. 9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1012,251 тыс. руб.
Средства на оплату труда 20,337 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2123,16 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации и машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж											
1	ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,964792	641 595,99	45,01 19,44	43 19	618	575	43 19	69,87	67,41
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 68%				475 404 1497				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕРр57-3-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки (100 м плитуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,4657	111,38 111,38		52	52		14,28	6,65
3	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	80% 68%			42 35 129				
		Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1,2 ЭМ=1,2 к расх. ЗПМ=1,2 ТЗ=1,2 ТЗМ=1,2 ОЗП=0,8 ЭМ=0,8 к расх. ЗПМ=0,8 МАТ=0 к расх. ТЗ=0,8 ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,965	343,63 301,16	42,47 16,46	332	291	41 16	37,93	36,6
4	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123%*0,9 75%*0,85			340 196 868				
		Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30 мм к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1,2 ЭМ=1,2 к расх. ЗПМ=1,2 ТЗ=1,2 ТЗМ=1,2 ОЗП=0,8 ЭМ=0,8 к расх. ЗПМ=0,8 МАТ=0 к расх. ТЗ=0,8 ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	1,93	11,22 3,81	7,41 2,73	22	7	15 5	0,48	0,93
5	ФЕРр63-7-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123%*0,9 75%*0,85			13 8 43				
		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,3878	748,3 584,74	163,56 21,23	290	227	63 8	74,3	28,81
6	ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	77% 50%			181 118 589				
		Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,067128	1082,58 840,63	241,95 104,49	73	57	16 7	103,91	6,98
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110%*0,9 70%*0,85			63 38 174				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.35	1 327264	947.45 119.53	2.13	1258	159	3	14.63	19.42
8	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Демонтаж решеток (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расч. ЗПМ=1.2 ТЗ=1.2 ТЗМ=1.2 Прил. 9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0.7 ЭМ=0.7 к расч. ЗПМ=0.7 ТЗ=0.7 ТЗМ=0.7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.35	110%*0.9 70%*0.85 0 555259	557.54 363.92	111.65 1.36	310	202	62 1	42.67	23.69
9	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5.63	90%*0.9 85%*0.85 21.34	42.98 42.98		164 147 621 917				
10	ФССЦпр03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=5.63	21.34	13.38	13.38	917 286		286		
		НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП				286				
Раздел 2. Полы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ФЕР10-01-047-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,0322	157890,05 1204,12	621,78 10,54	5084	39	20	139,37	4,49
16	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	118%*0,9 63%*0,85	5751,92 3436,05	36,26 15,66	133 5146	80	1	383,06	8,88
		Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором; прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,02317							
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	79% 50%			63 40 236				
Раздел 4. Отделочные работы										
17	ФЕР45-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	2,3075	178 178,00		411	411		22,82	52,66
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	110%*0,9 70%*0,85			407 245 1063				
18	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	2,3075	2398,98 1113,53	136,08 83,82	5536 1063	2569	358 207	118,46	273,35
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105%*0,9 55%*1,85			267,3 1200 940				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5.35	1,4	88,91 86,95	1,78 0,22	124	122	2	9,04	12,66
20	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105%*0,9 55%*0,85			115 57 296				
21	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	18,2	15,09		275				
21	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	1,4	11261,08 2022,77	47,63 26,28	15766	2832	67 37	220,34	308,48
22	ФССЦ-101-0256 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105%*0,9 55%*0,85			2711 1341 19818				
22	ФССЦ-101-0256 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	-140	71,19		-9967				
23	прайс	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	140	106,24		14874				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ФЕР15-04-048-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями толщ. 0,7 мм (100 м2 отделываемой поверхности) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15. ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 ИД КС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5.35	0.9075	7722.19 488.32	33.77 0.61	7008	443	31 1	46.51	42.21
25	ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Наливные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15. ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 ИД КС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5.35	105%*0.9 55%*0.85 0.9075	970.01 400.19	13.49 0.18	880	363	12	45.17	40.99
26	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Наливные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1.15. ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 ИД КС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5.35	105%*0.9 55%*0.85 1.070116	7314.66 1329.11	650.15 15.40	343 170 1393	1422	698 16	141.4	151.31
		Наливные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105%*0.9 55%*0.85			1359 672 8259				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ФЕР10-05-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство коробов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 СМР=5,35	0,037944	6072,12 888,68	27,72	230	34	1	97,98	3,72
28	ФЕР10-05-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Облицовка балок и коробов по потолкам из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) (100 м2 потолка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 СМР=5,35	118%*0,9 63%*0,85 0,19127	6281,38 1214,11	30,07	1201	232	6	133,86	25,6
29	ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 СМР=5,35	118%*0,9 63%*0,85 0,069856	2398,99 1113,03	155,08 80,82	168	78	11	118,46	8,28
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105%*0,9 55%*0,85			79 39 263				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ФЕР10-05-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,2379	11234,82 1652,20	25,24	2673	393	6	182,16	42,34
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	118%*0,9 63%*0,85			417 210 3300				
31	прайс Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Утеплитель «ISOVER» (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	2,45	350,09		858				
32	ФЕР09-03-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж колонн, для усиления перегородок (1 т конструкций) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,148596	1268,75 316,02	859,69 85,32	189	47	128 13	35,23	5,24
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%*0,9 85%*0,85			49 43 281				
33	прайс Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	12,2	56,55		690				
34	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Опрусковка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 обрабатываемой поверхности) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,05	294,91 78,04	14,15 0,16	15	4	1	7,33	0,37
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%*0,9 85%*0,85			3 2 20				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ФЕР13 03-004-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических огутованных поверхностей; эмалью ХВ-124 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5.35	С.1	535.85 30.91	10.63 0.16	54	3	1	3.41	0.34
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%*0.9 70%*0.85			2 2 58				
Раздел 5. Лестница										
36	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек, цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5.35	0.14145	1626.35 432.92	66.36 25.73	230	61	9 4	54.53	7.71
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123%*0.9 75%*0.85			72 41 343				
37	ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек, на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30 мм к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5.35	0.2529	296.69 5.48	11.58 4.26	84	2	3 1	0.7	0.2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123%*0.9 75%*0.85			3 2 68				
38	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия из плит керамических на основании 30х30 см (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ОЗП=1.2; ЭМ=1.2 к расх.; ЗПМ=1.2; ТЗ=1.2; ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5.35	0.14145	22820.92 5744.64	37.3 26.02	9200	630	5 4	420.4	60.89
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123%*0.9 75%*0.85			3 2 68				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123%*0,9 75%*0,85			591 340 4131				
39	ФССЦ-101-2416 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Бетоноконтант», КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	3,6075	15,09		54				
40	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля из резины (100 м профиля) КОЗФ, К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,243	315,76 200,69	34,67	77	49	8	22,97	5,58
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	123%*0,9 75%*0,85			54 31 162				
41	прайс	Порог из резины Ц: 125/1, 18/5, 35*1,02 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	25,52	20,2		516				
42	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж металлических поручней (100 м плintуса) КОЗФ, К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,104	234,43 164,10	33,73	24	17	4	17,66	1,84
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90%*0,9 85%*0,85			14 12 50				
43	прайс	Поручни металлические хромированные Ц: 1130/1, 18/5, 35*1,02/2,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	10,4	73,03		760				
44	ФЕРр69-6-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов (100 м2 вертикальной проекции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,74578	8206,12 1190,05	209,21	6128	889	156	128,1	95,66
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	78% 50%			693 445 7286				

Раздел 6. Демонтаж окон

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ФЕР46-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,37	1767,24 1525,29	241,95 104,49	654	564	90 39	188,54	69,76
46	ФЕРр58-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	110%*0,9 70%*0,85 0,144	2516,07 353,23	5,99 0,93	362	51	1	41,41	5,96
47	ФССЦ-101-1875 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	83% 65% 0,0265	11200		297				
48	прайс	Отлив 180 (м/п) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	14,4	35,25		508				
49	ФЕРр53-21-14 примен. из Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Устройство заделки швов раствором (наружных) (100 м восстановленной герметизации стыков) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,6345	139,29 121,92	6,97	88	77	4	12,29	7,8
50	ФЕРр61-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно- известковым раствором, с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	86% 70% 0,095175	5286,31 3004,39	2,31	503	286		323,4	30,78
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	79% 50%			226 143 872				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ФЕР15-04-019-05 Покраска Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов акриловыми составами с песов вручную с подготовки поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЗФ К ПОЗИЦИИ ОЗП 1.15 ЭМ 1.25 краск. ЗПМ=1.25 ТЗ 1.15 ТЗМ=1.25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 СМР=5.35	0.0962	721.18 147.43	8.91	69	14	1	15.87	1.51
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105%*0.9 55%*0.85			13 7 89				
Раздел 7. Окна										
52	ФЕР10-01-034-02 И1-Гпр Минрегион от 15.01.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) КОЗФ К ПОЗИЦИИ ОЗП 1.15 ЭМ 1.25 краск. ЗПМ=1.25 ТЗ 1.15 ТЗМ=1.25 ОЗП=1.2 ЭМ 1.2 краск. ЗПМ=1.2 ТЗ=1.2 ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 СМР=5.35	0.369117	145223.14 1857.57	587.23 11.50	53673	612	217 4	189.65	70
53	ФССЦ-203-0939 И1-Гпр Минрегион от 03.08.10 №359	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	118%*0.9 63%*0.85			654 330 54957				
54	прайс И2-Гпр Минрегион от 15.12.10 №656	Блок оконный пластиковый глухой одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 СМР=5.35	36.91	1361.19		50742				
55	прайс И2-Гпр Минрегион от 15.12.10 №656	Блок оконный пластиковый (однокамерный) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 СМР=5.35	20.5055	520.57		10889				
56	ФЕР10-01-035-03 Покраска Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок оконный пластиковый (однокамерный) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 СМР=5.35	16.4052	520.57		8711				
		Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0.51 м (100 п.м) КОЗФ К ПОЗИЦИИ ОЗП 1.15 ЭМ 1.25 краск. ЗПМ=1.25 ТЗ 1.15 ТЗМ=1.25 ОЗП=1.2 ЭМ 1.2 краск. ЗПМ=1.2 ТЗ=1.2 ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 СМР=5.35	0.18	6571.1 251.68	47.52 1.43	1183	45	8	29.51	5.31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	118%*0,9 63%*0,85			48 24 1255				
57	прайс	Доски подоконные ПВХ, П 800х2000 мм Ц:990/1,18/5,35*1,02 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	18	159,96		2879				
58	ФЕР26-01-036-02 ИЗ-Пр. Минрегион от 29.06.12 №262	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: внутренних откосов оконных (100 м2 поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,5076	215,19 158,74	13 0,61	109	81	7	19,26	9,78
59	прайс ИЗ-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Утеплитель "ISOVER" (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	100%*0,9 70%*0,85 2,538	350,09		73 48 230 889				
60	ФССЦ-101-2797 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	12,6	6,62		83				
61	ФЕР10-06-037-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Облицовка откосов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 653) (100 м2 стен (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР=5,35	0,5076	6636,86 1088,94	32,47	3369	553	16	120,06	60,94
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	118%*0,9 63%*0,85			587 296 4252				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С2	ФЕР15-04-027-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Шпатлевка откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1.15, ЗМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗМ=1.25. ОЗП=1.2; ЗМ=1.2 к расх., ЗПМ=1.2, ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5.35	0.5076	564.27 157.34	4.39 0.18	286	90	2	16.55	8.4
С3	ФЕР15-04-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	105%*0.9 55%*0.85			76 37 399				
С3	ФЕР15-04-006-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрывте поверхностей грунтовкой глубокого проникновения, за 1 раз откосов (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1.15, ЗМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗМ=1.25. ОЗП=1.2; ЗМ=1.2 к расх., ЗПМ=1.2, ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5.35	0.5076	88.91 86.95	1.78 0.18	45	44	1	9.04	4.59
С4	ФССЦ-101-1944 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Грунтовка для внутренних работ ВАР-01-У (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5.35	105%*0.9 55%*0.85 0.0065	11309		42 21 108 75				
С5	ФЕР15-05-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка склеими стел по листовым материалам, гипсоватым и гипсолитовым перегородкам, перегородки и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обшиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1.15, ЗМ=1.25 к расх., ЗПМ=1.25, ТЗМ=1.25. ОЗП=1.2; ЗМ=1.2 к расх., ЗПМ=1.2, ТЗМ=1.2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5.35	0.5076	901.12 337.94	1.76 0.22	457	172	1	38.15	19.49
С6	ФССЦ-101-1817 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Наружные работы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Клей для отделки ГЛН (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5.35	105%*0.9 55%*0.85 0.0065			18 90 200 26				
С7	ФССЦ-101-1830 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Обои облицовочного клеевого (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5.35	0.5076	458		267				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ФССЦ-101-3576 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Клей для обоев KLEO SPECIAL (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5,35	0,7614	86,2		66				
69	Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Стеклообои (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5,35	58,37	8,64		504				
70	ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Вторая окраска откосов, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза (100 м2 поверхности стен) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; К расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; К расх. ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5,35	1,0152	111,25 111,25		113	113		11,57	11,75
71	прайс	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Краска BINDO 7 (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5,35	105%*0,9 55%*0,85 16,24	71,09		107 53 273 1155				
72	ФЕР10-01-036-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188	Установка уголков ПВХ на клею (100 п. м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; К расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; К расх. ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5,35	0,6345	413,86 78,86		263	50		9,25	5,87
73	ФССЦ-101-5958 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП Уголок ПВХ, размером 25х25 мм (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5,35	118%*0,9 63%*0,65 -63,45	2,93		53 27 343 190				
74	прайс И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190	Уголок ПВХ, размером 40х40 мм (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 СМР=5,35	63,45	4,43		281				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						130888	19891	2525 448		2123,16
Накладные расходы										
Сметная прибыль						19065				
Итого по смете						10528				
Итого по Пб-10,11-74 "СМР=5,35"										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 1-2										
Накладные расходы 80% ФОТ (от 646)										
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 646)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Полы:										
Итого Поз. 3-4, 11-13, 36-38, 40										
Накладные расходы 123%*0,9 ФОТ (от 5 070)										
Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 5 070)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 5										
Накладные расходы 77% ФОТ (от 235)										
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 235)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)										
Итого Поз. 6-7, 17, 45										
Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 1 237)										
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 237)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 8, 32, 42										
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 280)										
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 280)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Материалы:										
Итого Поз. 14, 20, 22-23, 24, 36, 39, 41, 43, 47-48, 53-55, 57, 59-63, 64, 66-68, 71, 73-74										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 15, 27-28, 30, 52, 56, 61, 72										
Накладные расходы 116%*0,9 ФОТ (от 1 962)										
Сметная прибыль 83%*0,85 ФОТ (от 1 962)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 16, 50										
Накладные расходы 76% ФОТ (от 365)										
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 365)										
Итого с накладными и см. прибылью										
Отделочные работы:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 18-19, 21, 24-26, 29, 51, 62-63, 65, 70						38280	8252	1182		882.89
Накладные расходы 105%*0,9 ФОТ (от 8 519)						8050				
Сметная прибыль 55%*0,85 ФОТ (от 8 519)						3983				882.89
Итого с накладными и см. прибылью						50313				
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:										
Итого Поз. 34-35						69	7	2		0,71
Накладные расходы 90%*0,9 ФОТ (от 7)						6				
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 7)						4				0,71
Итого с накладными и см. прибылью						79				
Прочие ремонтно-строительные работы:										
Итого Поз. 44						6128	889	166		95.66
Накладные расходы 78% ФОТ (от 889)						693				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 889)						445				95.66
Итого с накладными и см. прибылью						7266				
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 46						362	51	1		5,96
Накладные расходы 83% ФОТ (от 51)						42				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 51)						33				5,96
Итого с накладными и см. прибылью						437				
Стены (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 49						88	77	4		7,8
Накладные расходы 86% ФОТ (от 77)						66				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 77)						54				7,8
Итого с накладными и см. прибылью						208				
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 58						109	81	7		9,78
Накладные расходы 100%*0,9 ФОТ (от 81)						73				
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 81)						48				9,78
Итого с накладными и см. прибылью						230				2123,16
Итого						159078				2123,16
Всего с учетом "СМР=5,35"						851067				
Итого по Поз. 9-10 "СМР=5,63"										
Полуизо-разгрузочные работы:										
Итого Поз. 9						917	917			
Перевозка грузов автотранспортом										
Итого Поз. 10						286				
Итого						1203				
Всего с учетом "СМР=5,63"						6773				
Итого						657640				2123,16
Справочно: в ценах 2011г.										
Материалы						106272				
Накладные расходы						4525				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОТ						20337				
Накладные расходы						19065				
Сметная прибыль						10528				
НДС 18%						154411				
ВСЕГО по смете						1012251				2123,16

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)