

УТВЕРЖАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова
Бобров А.Н.
2014 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Благоустройство ул. Новая от д. 13 и д. 15 к ул. 1-я Сосневская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 200,020 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 8,026 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 141,12 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	оплаты в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ФЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (12,14 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (6,07 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,00336	4358,23 110,33	4244,65 602,95	3,25	14,64	0,37	14,26 2,03	0,01	14,15	13	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЗМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,788	11,42	11,42		54,68		54,68			
3	ФЕР06-01-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) (МДС-35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (903,98 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (523,36 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0336	84723,52 4413,08	3164,29 403,13	77146,15	2846,71	148,28	106,32 13,55	2592,11	521,64	17,53
4	ФЕР07-05-014-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка маршей: без сварки массой более 1 т (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (268,94 руб.): 140%=155%*0,9 от ФОТ СП (163,29 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ	0,01	8448,87 2374,53	5757,26 892,08	317,08	84,49	23,75	57,57 8,92	3,17	261,8	2,62
5	прайс	ЛМ 28-12 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЗМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	1	1530,9		1530,9	1530,9			1530,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (481,28 руб.): 142% от ФОТ СП (274,53 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1571	2836,83 144,98	2679,65 221,91	12,2	445,67	22,78	420,97 34,86	1,92	18,08	2,84
7	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	17,3	55,26		55,26	956			956		
8	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (3922,55 руб.): 142% от ФОТ СП (2237,51 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,571	3139,45 255,29	342,36 43,75	2541,8	4932,08	401,06	537,85 68,73	3993,17	30,18	47,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (2128,15 руб.): 142% от ФОТ СП (1213,95 руб.): 81%=95% от ФОТ	1,571	3602 161,53	72,1 0,71	3368,37	5658,74	253,76	113,27 1,12	5291,71	17,39	27,32
10	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	-11,22	455,39		455,39	-5109,48			-5109,48		
11	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	11,22	571,6		571,6	6413,35			6413,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (650,1 руб.); 142% от ФОТ СП (370,83 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	3,142	586,3 24,78	10,5	551,02	1842,15	77,86	32,99	1731,3	2,67	8,39
13	ФССЦ-410-0054 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	-3,802	455,39		-1731,39			-1731,39			
14	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги	3,802	571,6		571,6	2173,22		2173,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Установка сварных перил (устройство металлических пешеходных ограждений) (100 м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Автомобильные дороги: НР (1949,63 руб.); 142% от ФОТ СП (1112,11 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,5	1449,74 467	127,49	855,25	724,87	233,5	63,75	427,62	55,73	27,87
16	101-2037	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-13,5	26,94		26,94	-363,69			-363,69		
17	ФССЦ-101-1513 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Электроуды диаметром 4 мм Э42 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	0,000118	10315		10315	1,22			1,22		
18	ФССЦ-401-0061 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	2,04	520		520	1060,8			1060,8		
19	ФССЦ-103-0137 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	100	23,05		23,05	2305			2305		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР01-01-013-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (8,85 руб.): 86%=95%*0,9 от ФОТ СП (4,42 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	0,00245	4358,23 110,33	4244,65 602,95	3,25	10,68	0,27	10,4 1,48	0,01	14,15	0,03
21	ФССЦлр03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,043	11,42	11,42		46,17		46,17			
22	ФЕР23-01-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (10 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (32,8 руб.): 130% от ФОТ СП (19,17 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,042	1635,69 95,83	57,36 6,41	1482,5	68,7	4,02	2,41 0,27	62,27	11,73	0,49
23	408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	-0,525	118,6		118,6	-62,27			-62,27		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФССЦ-408-0015 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Материалы	0,525	108,4		108,4	56,91			56,91		
25	ФЕР23-01-007-02 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (522,31 руб.): 130% от ФОТ СП (305,35 руб.): 76%=89%*0,85 от ФОТ	0,05	39240,51 1220,48	1570,76 146,16	36449,27	1962,03	61,02	78,54 7,31	1822,47	131,38	6,57
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1, 20												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"												
Накладные расходы 86% = 95%*0,9 ФОТ (от 24,40)												
Сметная прибыль 43% = 50%*0,85 ФОТ (от 24,40)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 2, 21												
Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,63; ЭМ=5,63; ЗПМ=5,63; МАТ=5,63"												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:												
Итого Поз. 3												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 951,56)						904					
	Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 951,56)						523					
	Итого с накладными и см. прибылью						18166					17,53
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:											
	Итого Поз. 4						84	24	57 9	3		2,62
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"						497	140	338 52	19		2,62
	Накладные расходы 140% = 155%*0.9 ФОТ (от 192,10)						269					
	Сметная прибыль 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 192,10)						163					
	Итого с накладными и см. прибылью						929					2,62
	Материалы:											
	Итого Поз. 5, 16-19, 23-24						4529			4529		
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"						26630			26630		
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 6-15						16305	989	1169 105	14147		113,83
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"						95875	5815	6873 616	83187		113,83
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 6 430,77)						9132					
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 6 430,77)						5208					
	Итого с накладными и см. прибылью						110215					113,83
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:											
	Итого Поз. 22, 25						2031	65	81 8	1885		7,06
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,88; ЭМ=5,88; ЗПМ=5,88; МАТ=5,88"						11941	382	477 45	11082		7,06
	Накладные расходы 130% ФОТ (от 427,01)						554					
	Сметная прибыль 76% = 89%*0.85 ФОТ (от 427,01)						325					
	Итого с накладными и см. прибылью						12820					7,06
	Итого						169508					141,12
	НДС 18%						30512					
	ВСЕГО по смете						200020					141,12

Составил

Бороздина Н.С.

Объемы предоставлены

Федорова Л.М.

Согласовано

Безышев С.Н.

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	30.06.14	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	30.06.14	
Начальник отдела технического надзора			