

СОГЛАСОВАНО:

2014 г.

г. Иваново пр.Шереметевский,д.1

(наименование стройки)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ "Управления делами
Администрации города Иванова"
Е.И. Кодаченко
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

ремонт полов коридора 2-го этажа и лестничного марша административного здания по адресу г. Иваново. Пр. Шереметевский д. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 490,18961 тыс. руб.

Средства на оплату труда 41,455 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 843,17 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				эксплуатация		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатация	материалы	на единицу	всего	
				всего	оплаты труда								в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Демонтажные работы													3,39
1	ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы (ремонтно-строительные): НР (114,14 руб.): 80% от ФОТ СП (97,02 руб.): 68% от ФОТ	0,9	29,41 29,41			26,47	26,47			3,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
Полы (ремонтно-строительные)												
Полы												
Итого												
В том числе:												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
Раздел 2. Устройство полов из плитки Керамогранит												
7	ФЕР11-01-011-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Бетонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы: НР (3420,01 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (1969,52 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	1,286	11175,9 443,44	31,13 2,27	10701,33	14372,21	570,26	40,03 2,92	13761,92	51,98	66,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФССЦ-101-4163 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5.39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	-38,58	15,25		15,25	-588,35			-588,35		
9	ФССЦ-402-0194 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобождаемых от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5.39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	-1,157	11381,57		11381,57	-13168,48			-13168,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Прайс	Сухая выравнивающая смесь/смесь для полов "Ветонит" 5000 (25 кг) (Цена 550/25/1,18/5,39*1000) (т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	1,157	3459,01		3459,01	4002,07			4002,07		
11	Прайс	ВЕБЕР ВЕТОНИТ дисперсия для пола МД16 Грунтовка (10л) (Цена 2515,5/10/1,18/5,39) (кг) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	38,58	39,55		39,55	1525,84			1525,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР11-01-011-10 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 К=15 (Увеличение толщины до 20 мм) (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п.1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Увеличение толщины стяжки до 20 мм ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы: НР (3318,1 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СП (1910,83 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	1,286	31213,1 427,25	54,45 5,18	30731,4	40140,05	549,44	70,02 6,66	39520,59	50,09	64,42
13	ФССЦ-402-0194 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	-3,472	11381,57		11381,57	-39516,81			-39516,81		
14	Прайс	Сухая выравнивающая смесь для полов "Ветонит" 5000 (25 кг) (Цена 550/25/1,18/5,39*1000) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы	3,472	3459,01		3459,01	12009,68			12009,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР11-01-047-02 Пр. Минрегиона №339 от 13.07.11	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60х1 см (коридор) (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Полы: НР (21941,63 руб.): 123%*0,9 от ФОТ СП (12635,76 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	1,286	27952,2 2833,42	37,29 26,09	25081,49	35946,53	3643,78	47,96 33,55	32254,79	324,19	416,91
16	ФЕР15-01-045-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (применительно устройство сапожка из плитки керамогранит h=50 мм) (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Отделочные работы: НР (33118,15 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (1641,52 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,135	21914,23 4790,81	109,47 34,64	17013,95	2958,42	646,76	14,78 4,68	2296,88	521,87	70,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФССЦ-101-4484 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Отделочные работы	-13,77	122,04		122,04	-1680,49			-1680,49		13
18	ФССЦ-101-4488 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Отделочные работы	13,77	201,9		201,9	2780,16			2780,16		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Устройство полов из плитки Керамогранит :												
Полы												
Отделочные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Устройство полов из плитки Керамогранит												
Раздел 3. Уборка строительного мусора												
19	ФЕРрб9-15-1 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Затаривание строительного мусора в мешки (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (187,22 руб.). 78% от ФОТ СП (120,01 руб.). 50% от ФОТ	6,01	23,81 7,41		16,4	143,1	44,53		98,57	1,03	6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6,01	42,98 42,98			258,31	258,31				
21	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	6,01	11,42	11,42		68,63		68,63			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39)												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Уборка строительного мусора :												
Прочие ремонтно-строительные работы												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Уборка строительного мусора												
Раздел 4. Ремонт лестничной клетки 5-го этажа												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФЕР08-07-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (для демонтажных и отделочных работ) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ. 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35-2004) ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п.4.7 МДС 81-35-2004) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЗМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Конструкции из кирпича и блоков: НР (2043,39 руб.): 122% от ФОТ СП (1265,49 руб.): 80% от ФОТ	0,4125	1240,02 837,01	23,54	379,47	511,51	345,27	9,71	156,53	96,88	39,96
23	ФЕР46-04-007-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных подвесных потолков из плит. (Применительно разборка реечного подвесного потолка из панелей ПВХ на деревянном каркасе) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЗМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (1767,43 руб.): 110% от ФОТ СП (1062,24 руб.): 70% от ФОТ	0,4125	846,2 777,43	68,77 25,52		349,06	320,69	28,37 10,53		86,67	35,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	ФЕР15-01-047-15 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) КОЗФ. К ПОЗИЦИИ: 2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (прил. 1 табл. 3 п. 1 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЗМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Отделочные работы: НР (2820,4 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (1395,28 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	0,4125	7314,65 1329,11	650,15 13,23	5335,39	3017,29	548,26	268,19 5,46	2200,84	141,39	13	58,32
25	ФЕРр62-17-3 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водозащитными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозащитной краской, с расчетной старой краски до 35% (Применительно окраска ж/б лестничных маршей с низу) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЗМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (384,98 руб.): 80% от ФОТ СП (240,61 руб.): 50% от ФОТ	0,284	1808,5 313,20	8,36 1,16	1486,94	513,61	88,95	2,37 0,33	422,29	36,25	10,3	
26	ФЕРр62-16-3 ИЗ-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозащитной краской с расчетной старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Территориальный уровень цен на 4 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЗМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39 Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (269,59 руб.): 80% от ФОТ СП (168,5 руб.): 50% от ФОТ	0,257	1720,22 242,09	8,36 1,16	1469,77	442,1	62,22	2,15 0,30	377,73	28,02	7,2	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.							4833,57	1365,39	310,79 16,62	3157,39		151,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Территориальный уровень цен на 4 кв. 2013 г. для Ивановской области (едмнистративные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39)												
Накладные расходы							7285,79					
Сметная прибыль							4132,12					
Итого по разделу 4 Ремонт лестничной клетки 5-го этажа :												
Конструкции из кирпича и блоков							6065,93					39,96
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение)							4711,1					35,75
Отделочные работы							20478,87					58,32
Малярные работы (ремонтно-строительные)							6214,96					17,5
Итого							37470,86					151,53
В том числе:												
Материалы							17018,34					
Машины и механизмы							1675,15					
ФОТ							7449,05					
Накладные расходы							7285,79					
Сметная прибыль							4132,12					
Итого по разделу 4 Ремонт лестничной клетки 5-го этажа												
							37470,86					151,53
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							64672,29	7606,48	612,05	56453,76		843,17
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Территориальный уровень цен на 4 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39)							348583,67	40999,94	3298,96	304285,77		843,17
Накладные расходы							42505,37					
Сметная прибыль							24325,88					
Итого по смете:												
Полы (ремонтно-строительные):												
Итого по Поз. 1, 3 НР 80% ФОТ; СП 68% ФОТ							145,94	140,72	5,22			18,04
Итого Поз. 1, 3									1,94			
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 4 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39"							786,62	758,48	28,14			18,04
Накладные расходы 80% ФОТ (от 768,94)							615,15					
Сметная прибыль 68% ФОТ (от 768,94)							522,88					
Итого с накладными и см. прибылью							1924,65					
Итого по Поз. 2, 4, 6												
Итого Поз. 2, 4, 6												
Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 4 кв. 2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39) ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39"							1924,65					18,04
Итого												
Полы:												
Итого по Поз. 5, 7-12, 15 НР 123%*0,9 ФОТ; СП 75%*0,85 ФОТ							82671,78	5150,77	212,63	77308,38		596,96
Итого Поз. 5, 7-12, 15									61,31			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы 122%*0,9 ФОТ (от 1 861,01)						2043,39					13
	Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 1 861,01)						1265,49					
	Итого с накладными и см. прибылью						6065,93					39,96
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение											
	Итого Поз. 23						349,06	320,69	28,37 10,53			35,75
	Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39)						1881,43	1728,52	152,91 56,76			35,75
	ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39"											
	Накладные расходы 110%*0,9 ФОТ (от 1 785,28)						1767,43					
	Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 785,28)						1062,24					
	Итого с накладными и см. прибылью						4711,1					35,75
	Малярные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 25-26						955,71	151,17	4,52 0,63	800,02		17,5
	Всего с учетом "Территориальный уровень цен на 4 кв.2013 г. для Ивановской области (административные здания-5,39)						5151,28	814,81	24,36 3,40	4312,11		17,5
	ОЗП=5,39; ЭМ=5,39; ЗПМ=5,39; МАТ=5,39"											
	Накладные расходы 80% ФОТ (от 818,21)						654,57					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 818,21)						409,11					
	Итого с накладными и см. прибылью						6214,96					17,5
	Итого						415414,92					843,17
	В том числе:											
	Материалы						304285,77					
	Машины и механизмы						3298,96					
	ФОТ						41454,67					
	Накладные расходы						42505,37					
	Сметная прибыль						24325,88					
	НДС 18%						74774,69					
	ВСЕГО по смете						490189,61					843,17

Составил _____ Бабинцев В.К.

Проверил _____ Курский М.П.

ИЗУЩЕДНТ		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	21.01.14
Заместитель Директора	<i>[Signature]</i>	21.01.14
Начальник отдела проектно-метровой документации	<i>[Signature]</i>	21.01.14
Начальник отдела технического надзора		