

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УЖХ

БАДИГИН Е.В.



_____ 201__ г.

201__ г.

Наименование стройки -
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на выборочный ремонт фасада дома в пределах финансирования по адресу г.Иваново, ул.Садовая д.32

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 150,000 тыс.руб

Нормативная трудоемкость 529,21 чел-ч

Сметная заработная плата - 4,568 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены __2__ квартала 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего		Материал ы		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин		Материал ы	обслуживающ. машинны
					Основно й зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты						
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ФЕР46-02-009-0 2 (0)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных ЗП=178*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=22,82*1,15; ТЗТм=0*1,15	0,07 100 м2	204,7 204,7	0 0	0 0	14,33 14,33	14,33	0 0	0	26,243 0	1,83701 0		
2	ФЕР15-02-001-0 1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	0,07	1955,882 45	74,419375	979,69	136,91	63,12	5,21	68,58	93,7388	6,56172		

	(0) МДС35.п4.7	ЗП=681,87*1,15*1,15; ЭММ=51,77*1,15*1,25; ЗПм=24,77*1,15*1,25; ТЗТ=70,88*1,15*1,15; ТЗТм=2,78*1,15*1,25	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости	901,7730 75	35,606875							2,49		3,99625	0,27974
3	ФЕРр53-14-01 (0)	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором ЗП=24,31*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=2,71*1,15; ТЗТм=0*1,15	2,1	38,3765	0	80,59	58,71	0	21,88			0	3,1165	6,54465	
			10 м трещин	27,9565	0			0				0	0	0	
4	ФЕР07-05-038-0 2 (0) МДС35.п4.7	Заполнение кирпичных швов ЗП=476,67*1,15*1,15; ЭММ=7,85*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=53,8*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	0,327	1323,460 45	11,284375	432,77	206,14	681,78	222,94	71,1505	23,26621	3,69	0	0	
			100 м шва	630,3960 75	0							0	0	0	
5	ФЕРр53-15-02 (0)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 ЗП=3004,07*1,15; ЭММ=111,99*1,15; ЗПм=13,5*1,15; ТЗТ=361,5*1,15; ТЗТм=1*1,15	0,4	13945,94 9	128,7885	5578,38	1381,87	10362,48	4144,99	415,725	166,29	51,52	1,15	0,46	
			100 м2 отремон тирован ной поверхн ости стен	3454,680 5	15,525							6,21			
5.1	509-9900	Строительный мусор	9,92 т					0					0		

6	ФЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщину слоя до 20 мм ЗП=1764,08*1,15; ЭММ=1,21*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=201,84*1,15; ТЗТм=0*1,15	0,7	3170,313 5	1,3915	1140,23	2219,22	1420,08	0,97	798,16	232,116	162,4812
	(0)		100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	2028,692	0				0		0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	3,388 т			0				0		
7	ФЕР15-04-012-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ЗП=130,52*1,15*1,15; ЭММ=10,87*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=14,39*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	2,44	1678,188 325	15,625625	1489,95	4094,78	421,17	38,13	3635,48	19,030775	46,43509
			100 м2 окрашив аемой поверхн ости	172,6127	0				0		0	0
8	ФЕР08-07-001-0 2 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=375,84*1,15*1,15; ЭММ=6,1*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=43,5*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25	2	849,0371 5	8,76875	343,22	1698,07	994,1	17,54	686,44	57,52875	115,0575
			100 м2 вертикал ьной проекции и для наружн ых лесов	497,0484	0				0		0	0
9	ФСЦпр01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	0,031	42,98	0	0	1,33	0	0	0		

10	ФСЦлп03-21-01-017	Расстояние перевозки: от 16.1 до 17.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера	т	0	0	0	0,44	0	0	528,47338
ИТОГО:										0,73974
										8,7
										117,06
										4559,52
										14255,05
										9578,47
										0
										14
										9
										462
										229
										1244
										1013
										289
										175
										1122
										710
										1094
										676
										4225

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы			4559,52	1
Материалы			117,06	1
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			9578,47	1
Итого				0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)				14255
Накладные расходы			(14,33+0)*1,1*0,9	0,99
Сметная прибыль			(14,33+0)*0,7*0,85	0,6
Отделочные работы (2, 7)				14
Накладные расходы			(484,29+2,49)*1,05*0,9	0,95
Сметная прибыль			(484,29+2,49)*0,55*0,85	0,47
Стены при ремонте (3, 5)				229
Накладные расходы			(1440,58+6,21)*0,86	0,86
Сметная прибыль			(1440,58+6,21)*0,7	0,7
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (4)				1244
Накладные расходы			(206,14+0)*1,55*0,9	1,4
Сметная прибыль			(206,14+0)*1*0,85	0,85
Штукатурные работы при ремонте (6)				175
Накладные расходы			(1420,08+0)*0,79	0,79
Сметная прибыль			(1420,08+0)*0,5	0,5
Конструкции из кирпича и блоков (8, 9, 10)				1122
Накладные расходы			(994,1+0)*1,22*0,9	1,1
Сметная прибыль			(994,1+0)*0,8*0,85	0,68
Итого Накладные расходы			4225	1
				4225

Итого Сметная прибыль	2812	1	2812
Итого			21292
Индекс СМР		5,97	127113
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	21292*5,97	5,63	0
Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	0*5,63	5,63	6
Итого	1*5,63		127119
Временные здания и сооружения		0	0
Итого	127119*0		127119
Зимнее удорожание		0	0
Итого	127119*0		127119
Непредвиденные расходы		0	0
Итого	127119*0		127119
НДС		18%	22881
Итого	127119*0,18		150000

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

УЖЖ


НАЧАЛЬНИК

БАДИГИН Е.В.

Дефектная ведомость

выборочный ремонт фасада дома в пределах финансирования по адресу г.Иваново, ул.Садовая д.32

Позиция	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и виды работ
1	2	3	4	5
	ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,07	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных 0,07
	ФЕР15-02-001-01	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,07	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен 0,07
	ФЕРр53-14-01	10 м трещин	2,1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором 2,1
	ФЕР07-05-038-02	100 м шва	0,327	Заполнение кирпичных швов 0,327
	ФЕРр53-15-02	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 0,4
	ФЕРр61-10-01	100 м2 отремонтированной поверхности	0,7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 0,7
	ФЕР15-04-012-01	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,44	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая 2,44
	ФЕР08-07-001-02	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 2
	ФСЦпт01-01-01-041	т	0,031	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 0,031



ФСЦПг03-21-01-017	т	0,031	Расстояние перевозки: от 16.1 до 17.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера 0,031
-------------------	---	-------	---

МКУ «ПДС и ТК»
 ПРОВЕРЕНО
 «23» 11/01/2014 г.
 (подпись)
 23.01.14