

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А.Н. Бобров
2014 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство воинских мемориалов в м. Балино

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 5920,859 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 90,657 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 7280,36 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРрб1-10-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов; декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (241 руб.): 79% от ФОТ СП (153 руб.): 50% от ФОТ	0,097	4861,89 3148,83	1,75	1711,31	472	305		166	347,17	33,68
2	ФЕРрб2-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (4 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	0,032	162,24 162,24			5	5			20,8	0,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты. СМР=5,88 НР (4 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	0,032	1132,06 145,76	114,68	871,62	36	5	4	28	16,87	0,54
4	ФЕР46-02-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Замена ступеней: на косоурах (100 м ступеней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты. СМР=5,88 НР (120 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (73 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,072	16412,45 1651,8	311,92 22,01	14448,73	1182	119	22 2	1040	191,18	13,77
5	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты. СМР=5,88 НР (23 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (14 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,132	178 178			23	23			22,82	3,01
6	ФЕР46-04-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (1634 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (991 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	5,35	1194,62 204,21	967,96 104,32	22,45	6391	1093	5179 558	120	23,94	128,08
7	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (227 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (120 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,228	1381,38 1381,38			315	315			177,1	40,38
8	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	48,17	42,98 42,98			2070	2070				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	48,17	11,42	11,42	11,42	550		550			
10	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	29	16,72	16,72	16,72	485			485		
11	ФЕР06-01-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (317 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (184 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,0928	84900,61 3302,79	2627,99 305,83	78969,93	7879	306	244 28	7328	394,128	36,58
12	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (1223 руб.): 110%=122%*0,9 от ФОТ СП (756 руб.): 66%=80%*0,85 от ФОТ	19,06	906,21 51,6	43,2 6,75	811,41	17272	983	823 129	15465	6,21	118,36
13	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (52 руб.): 110%=122%*0,9 от ФОТ СП (32 руб.): 66%=80%*0,85 от ФОТ	0,08	7840,54 581,92	58,61 3,89	7200	627	47	5	576	73,2895	5,86

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	ФЕР47-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см (100 м2 цветников) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (129 руб.); 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (95 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,29	3064,42 426,42		2638	889	124			765	53,705	13 15,57
15	ФЕР47-01-049-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 (100 м2 цветников) (Увеличение до 50 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (89 руб.); 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (66 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,29	4253,91 296,91		3957	1234	86			1148	37,398	10,85
16	ФССЦп03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Доставка растительной смеси на 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автотомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	17,4	11,42	11,42		199		199				
17	ФЕР47-01-054-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных (1000 шт.) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (338 руб.); 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (250 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ	1,595	216,7 202,34	13,75 1,45	0,61	346	323	22 2	1	19,55	31,18	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФССЦ\гг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: До 10 км I класс груза (доставка воды) (1 т груза) (Автомобили-цистерны ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,3988	14,85	14,85		6		6			
19	Прайс	Цветы (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	1595	2,71	2,71	4322	4322			4322		
20	ФЕР47-01-046-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (102 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (75 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,2	545,16 490,28	19,25 2,03	35,63	109	98	4	7	57,477	11,5
21	ФССЦ\114-0068 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Удобрения органо-минеральное "Универсал" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	0,2	8,66	8,66		2			2		
22	ФССЦ\407-0014 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	2	135,6	135,6		271			271		
23	ФССЦ\414-0400 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	22	33,78	33,78		743			743		
24	ФЕР46-02-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Замена ступеней: на косоурах (100 м ступеней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (796 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (482 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,48	16412,45 1651,8	311,92 22,01	14448,73	7878	793	150 11	6935	191,18	91,77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,61	42,98 42,98			198	198				
26	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4,61	11,42	11,42		53	53				
27	Прайс	3 Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	2	16,72		16,72	33	33				
28	ФЕР46-04-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (305 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (185 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	1	1194,62 204,21	967,96 104,32	22,45	1195	204	968 104	22	23,94	23,94
29	ФЕРр63-7-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Разборка облицовки стен: из гранитных плит (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (3176 руб.): 77% от ФОТ СП (2063 руб.): 50% от ФОТ	0,84	5530,29 4818,01	712,28 92,51		4645	4047	598 78		612,2	514,25
30	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (7118 руб.): 104% от ФОТ СП (4106 руб.): 60% от ФОТ	10	1478,92 589,77	889,15 94,56		14789	5898	8892 946		68,26	682,6
31	ФЕРр68-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (61 руб.): 104% от ФОТ СП (35 руб.): 60% от ФОТ	0,411	142,34 142,34			59	59			18,68	7,68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФЕР46-02-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Замена ступеней: на косоурах (100 м ступеней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (405 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (245 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,2448	16412,45 1651,8	311,92 22,01	14448,73	4018	404	76 5	3537	191,18	46,8
33	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	123,04	42,98 42,98			5288	5288				
34	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	123,04	11,42	11,42		1405		1405			
35	Прайс	3 Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	51	16,72	16,72	16,72	853			853		
36	ФЕР15-01-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	3 Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (стен) (100 м2 поверхности облицовки) 8 110,45 = 20 558,53 - 102 x 122,04 (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (3209 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (1588 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,84	8649,44 3992,34	91,23 28,86	4565,87	7266	3354	77 24	3835	434,8955	365,31
37	Прайс	3 Керамогранит (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	85,7	139,66		139,66	11969			11969		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заделанием швов: песком (100 м2 тротуара) 2 155,60 = 9 165,60 - 100 x 70,10 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): НР (446 руб.): 142% от ФОТ СП (254 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,776	2308,42 398,37	504,29 7,05	1405,76	1791	309	391 5	1091	48,76	37,84
39	Прайс	Плитка тротуарная 300x300x60 (М400) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	77,6	70,56		70,56	5475			5475		
40	ФЕРр68-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откоской и укладкой в штабель (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (2463 руб.): 104% от ФОТ СП (1421 руб.): 60% от ФОТ	16,636	142,34 142,34			2368	2368			18,68	310,76
41	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (8347 руб.): 104% от ФОТ СП (4816 руб.): 60% от ФОТ	11,728	1478,92 589,77	889,15 94,56		17345	6917	10428 1109		68,26	800,55
42	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	366,22	42,98 42,98			15740	15740				
43	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	366,22	11,42	11,42		4182		4182			
44	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	153	16,72		16,72	2558			2558		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) 2 155,60 = 9 165,60 - 100 х 70,10 (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): НР (9576 руб.): 142% от ФОТ СП (5463 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	16,636	2308,42 398,37	504,29 7,05	1405,76	38403	6627	8389 117	23386	48,76	811,17
46	Прайс	Плитка тротуарная 300х300х60 (М400) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	1663,6	70,56	70,56	117384			117384			
47	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых каменной бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): НР (12519 руб.): 142% от ФОТ СП (7141 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	11,728	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	53125	8681	1168 135	43277	87,492	1026,11
48	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 (бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	1173	63,12	63,12	74040			74040			
49	ФЕР46-02-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замена ступеней: на косоурах (100 м ступеней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (425 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (257 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,256	164,12,45 1651,8	311,92 22,01	14448,73	4202	423	80 6	3699	191,18	48,94
50	ФЕР61-10-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (5962 руб.): 79% от ФОТ СП (3774 руб.): 50% от ФОТ	4,5867	2786,75 1645,31	1,21	1140,23	12782	7547	6	5230	188,25	863,45

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	24,66	42,98 42,98	11,42		1060	1060				
52	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	24,66	11,42	11,42		282		282			
53	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	13	16,72	16,72		217			217		
54	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (6884 руб.): 142% от ФОТ СП (3927 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	6,45	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	29217	4774	642 74	23801	87,492	564,32
55	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	645	63,12	63,12		40712			40712		
56	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (11 руб.): 142% от ФОТ СП (6 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,943	1581,11	48,88 8,94	1532,23	1491		46 8	1445		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	-0,9713	1487,6	1487,6	1487,6	-1445			-1445		
58	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	0,9713	1690	1690	1690	1641			1641		
59	ФЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (3353 руб.): 142% от ФОТ СП (1912 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3,142	45241,29 423,72	2975,31 327,66	41842,26	142148	1331	9348 1030	131468	44,045	138,39
60	ФССЦ-410-0022 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	-290,6	451,75	451,75	-131279				-131279		
61	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	290,6	480	480	139488				139488		
62	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 (до 5 см) (1000 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (9 руб.): 142% от ФОТ СП (5 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	6,284	5247,32 1	3,65	5242,67	32974	6	23	32945	0,1035	0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ФССЦ-410-0022 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	-72,89	451,75	451,75	451,75	-32928			-32928		
64	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	72,89	480	480	480	34987			34987		
65	ФЕР46-02-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Замена ступеней: на косоурах (100 м ступеней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (149 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (91 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,09	16412,45 1651,8	311,92 22,01	14448,73	1477	149	28 2	1300	191,18	17,21
66	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,864	42,98 42,98			37	37				
67	ФССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,664	11,42	11,42		10		10			
68	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	0,4	16,72	16,72	16,72	7			7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ФЕР47-01-048-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см. вручную (100 м2 корыта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (2027 руб.); 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (-1501 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ	3	649,7 649,7			1949	1949			85,9395	257,82
70	ФЕР47-01-048-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-02 (до 15 см) (100 м2 корыта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (-1474 руб.); 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (-1091 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ	-7,5	188,92 188,92			-1417	-1417			24,9895	-187,42
71	ФССЦлг01-01-01-039 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	63	4,27	4,27		269		269			
72	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	63	11,42	11,42		719		719			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
73	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новых строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (1140 руб.); 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (844 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ	3	2343,74 365,24	1978,5	7031	1096			5936	46	13	138
74	ФССЦлр03-21-01- 010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	54 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: До 10 км I класс груза (доставка грунта) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	54	11,42	11,42	617	617		617				
75	ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (306 руб.); 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (226 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ	3	751,93 58,28	316,9	2256	175	1130 119	951	6,8885		20,67	
76	ФССЦ-414-0137 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	-6 Семена газонных трав (смесь) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	-6	146,25	146,25	-878			-878				
77	ФССЦ-414-0333 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	6 Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88	6	41,83	41,83	251			251				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	ФССЦп03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (доставка воды) (1 т груза) (Автомобили-цистерны ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 автомоб. перевозки СМР=5,63 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	30	14,85 14,85	14,85		446		446			
79	ФЕР06-01-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подливки толщиной 20 мм (100 м2 подливки под оборудование) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (1148 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (664 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ	2,552	2023,22 472,25	18,18 1,35	1532,8	5163	1205	46 3	3912	52,647	134,36
80	ФЕР06-01-013-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (до 50 мм) (100 м2 подливки под оборудование) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прочие объекты СМР=5,88 НР (986 руб.); 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (571 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ	7,656	865,98 134,93	8,21 0,68	722,84	6630	1033	63 5	5534	15,042	115,16
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.			737604	86157	57590		593856		7280,36			
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого по Поз. 1-7, 10-15, 17, 19-24, 27-32, 35-41, 44-50, 53-65, 68-70, 73, 75-77, 79-80 "прочие объекты СМР=5,88"												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 50			13254	7852	6		5396		897,13			
Накладные расходы 79% ФОТ (от 7 852)			6203									
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7 852)			3926									
Итого с накладными и см. прибылью			23383									897,13
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 2-3			41	10	4		28		1,21			
Накладные расходы 80% ФОТ (от 10)			8									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 10)						5					13
	Итого с накладными и см. прибылью						54					1,21
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):											
	Итого Поз. 4-6, 24, 28, 32, 49, 65						26366	3208	6503 688	16653		373,52
	Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 3 896)						3857					
	Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 3 896)						2338					
	Итого с накладными и см. прибылью						32561					373,52
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
	Итого Поз. 7						315	315				40,38
	Накладные расходы 72% = 80%*0.9 ФОТ (от 315)						227					
	Сметная прибыль 38% = 45%*0.85 ФОТ (от 315)						120					
	Итого с накладными и см. прибылью						662					40,38
	Материалы:											
	Итого Поз. 10, 19, 21-23, 27, 35, 37, 39, 44, 46, 48, 53, 55, 57-58, 60-61, 63-64, 68, 76-77						268908			268908		
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:											
	Итого Поз. 11, 79-80						19672	2544	353 36	16774		286,1
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 2 580)						2451					
	Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 2 580)						1419					
	Итого с накладными и см. прибылью						23542					286,1
	Конструкции из кирпича и блоков:											
	Итого Поз. 12-13						17899	1030	828 129	16041		124,22
	Накладные расходы 110% = 122%*0.9 ФОТ (от 1 159)						1275					
	Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 159)						788					
	Итого с накладными и см. прибылью						19962					124,22
	Озеленение. Защитные лесонасаждения:											
	Итого Поз. 14-15, 17, 20, 69-70, 73, 75						12397	2434	1156 121	8808		298,17
	Накладные расходы 104% = 115%*0.9 ФОТ (от 2 555)						2657					
	Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 2 555)						1967					
	Итого с накладными и см. прибылью						17021					298,17
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 29						4645	4047	598 78			514,25
	Накладные расходы 77% ФОТ (от 4 125)						3176					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4 125)						2063					
	Итого с накладными и см. прибылью						9884					514,25
	Благоустройство (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 30-31, 40-41						34561	15242	19320 2055			1801,59
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 17 297)						17989					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 17 297)						10378					
	Итого с накладными и см. прибылью						62928					1801,59
	Отделочные работы:											
	Итого Поз. 36						7266	3354	77 24	3835		365,31
	Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 3 378)						3209					
	Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 3 378)						1588					
	Итого с накладными и см. прибылью						12063					365,31
	Автомобильные дороги:											
	Итого Поз. 38, 45, 47, 54, 56, 59, 62						299149	21728	20007 1369	257413		2578,48
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 23 097)						32798					
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 23 097)						18709					
	Итого с накладными и см. прибылью						350656					2578,48
	Итого						821624					7280,36
	Всего с учетом "прочие объекты СМР=5,88"						4831149					7280,36
	Итого по Поз. 8-9, 16, 18, 25-26, 33-34, 42-43, 51-52, 66-67, 71-72, 74, 78 "автомоб. перевозки СМР=5,63"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 8, 25, 33, 42, 51, 66, 71						24662	24393	269			
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 9, 16, 18, 26, 34, 43, 52, 67, 72, 74, 78						8469		8469			
	Итого						33131					
	Всего с учетом "автомоб. перевозки СМР=5,63"						186528					
	Итого						5017677					7280,36
	НДС 18%						903182					
	ВСЕГО по смете						5920859					7280,36

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Л.М. Полушина

Согласовано

В.А. Мухин

МУ «НДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	13.08.14
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	13.08.14
Начальник отдела производственно-сметной документации		
Начальник отдела технического надзора		

[Handwritten mark]