

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства  
Администрации города Иванова

А. Н. Бобров

2014 г.



## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Победы - ул. Свободы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1038,088 тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 579,562 тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 265,617 тыс. руб.  
 прочих \_\_\_\_\_ 34,557 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 82,809 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1046,95 чел. час  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФЕРм08-02-317-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: трехочковыми (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (22868 руб.): 95% от ФОТ СП (15647 руб.): 65% от ФОТ	8	1923,04 415,48	918,49 86	589,07	15385	3324	7348 688	4713	44,2
2	ФЕРм08-02-317-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: двухочковыми (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (14877 руб.): 95% от ФОТ СП (10179 руб.): 65% от ФОТ	6	1200,06 387,28	510,85 47,66	301,93	7201	2324	3065 286	1812	41,2
											13
											353,6
											247,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ИЕР27-09-044-02	Установка контроллеров УК-2, УК-4, БКТ с количеством подключаемых разъемов до 60 (1 контроллер) (ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх., ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (4764 руб.): 142% от ФОТ СП (2712 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1	959,67 532,02	325,47 25,82	102,18	959	532	325 26	102	33,672	33,67
4	ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (416 руб.): 95% от ФОТ СП (285 руб.): 65% от ФОТ	3	228,37 23,01	28,42 1,35	176,94	685	69	85 4	531	2,32	6,96
5	ФЕРм08-02-149-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (3563 руб.): 95% от ФОТ СП (2438 руб.): 65% от ФОТ	2,25	2174,4 131,6	1571,89 146,34	470,91	4893	296	3537 329	1060	13,68	30,78
6	ФЕРм08-02-158-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (205 руб.): 95% от ФОТ СП (140 руб.): 65% от ФОТ	4	16,12 8,85	2,22 0,14	5,05	64	35	9 1	20	0,92	3,68
7	ФЕРм08-02-158-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (182 руб.): 95% от ФОТ СП (125 руб.): 65% от ФОТ	6	22,12 5,29		16,83	133	32		101	0,55	3,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕРм08-02-158-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2. количество жил до 7 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (462 руб.): 95% от ФОТ СП (316 руб.): 65% от ФОТ	28	8,75 2,89		5,86	245	81		164	0,3	8,4
9	ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (1140 руб.): 95% от ФОТ СП (780 руб.): 65% от ФОТ	1,2	273,07 166,66	2,22 0,14	104,19	328	200	3	125	16,8	20,16
10	ФЕРм08-02-365-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Растяжка поперечная: между опорами (1 шт.) (ОП п.1.8.ЗПри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (1254 руб.): 95% от ФОТ СП (658 руб.): 65% от ФОТ	8	105,73 19,65	84,35 7,83	1,73	846	157	675 63	14	1,953	15,62
11	ФЕРм08-02-306-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изоляторы (табуреты) (1 шт.) (ОП п.1.8.ЗПри производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (764 руб.): 95% от ФОТ СП (623 руб.): 65% от ФОТ	5	91,82 20,09	71,35 6,75	0,38	459	100	357 34	2	2,058	10,29
12	ИЕР27-09-039-01	Установка световорных колонок в комплекте с основанием (1 световорная колонка) (ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (4090 руб.): 142% от ФОТ СП (2333 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	6	504,41 46,72	453,51 33,25	4,18	3026	280	2721 200	25	4,209	25,25
13	ФЕРм08-02-301-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кронштейн: односторонний (для светофора) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (513 руб.): 95% от ФОТ СП (351 руб.): 65% от ФОТ	3	128,54 20,3	102,11 9,59	6,13	385	61	306 29	18	2,16	6,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ИЕР27-09-036-02	Установка крепежных кронштейнов (1 шт.) (ОЗП=0,61; ЭМ=1,29 к расх.; ЗПМ=0,61; МАТ=0,77 к расх.; ТЗ=0,61; ТЗМ=0,61; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (3451 руб.): 142% от ФОТ СП (1968 руб.): 81%=95% от ФОТ	22	191,24 7,32	151,17 11,08	32,75	4208	161	3326 244	721	0,7015	15,43
15	ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (154 руб.): 95% от ФОТ СП (105 руб.): 65% от ФОТ	1	68,25 23,51	41,74 3,16	3	69	24	42 3	3	2,37	2,37
16	ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (17 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	1	5,43 2,78	2,22 0,14	0,43	5	3	2		0,28	0,28
17	ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (171 руб.): 95% от ФОТ СП (117 руб.): 65% от ФОТ	2	36,08 14,84	1,13	20,11	72	30	2	40	1,56	3,12
18	ФЕРм08-02-146-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (359 руб.): 95% от ФОТ СП (246 руб.): 65% от ФОТ	0,38	760,3 113,13	585,4 52,79	61,77	288	43	222 20	23	11,76	4,47
19	ФЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (57 руб.): 95% от ФОТ СП (39 руб.): 65% от ФОТ	0,1	181,43 100,58	56,32 2,57	24,53	18	10	6	2	10,7	1,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Демонтаж металлических стоек (100 знаков) (демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (912 руб.): 142% от ФОТ СП (520 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,04	4710,84 2504,95	2205,89 185,54		188	100	88 7		293,664	11,75
21	ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дорожных знаков с опор, стоек (100 знаков) (демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (486 руб.): 142% от ФОТ СП (277 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,12	473,8 473,8			57	57			55,545	6,67
22	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (100 знаков) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (1312 руб.): 142% от ФОТ СП (748 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,04	8446,65 3578,5	3151,26 265,05	1716,89	338	143	126 11	69	419,52	16,78
23	ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дорожных знаков на опорах, светофорных колонках, стойках (100 знаков) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (869 руб.): 142% от ФОТ СП (496 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,15	964,33 676,86		287,47	145	102		43	79,35	11,9
24	ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических пешеходных ограждений (100 м) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 НР (7523 руб.): 142% от ФОТ СП (4291 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,89	1439,54 467	117,29	855,25	2721	883	222	1616	55,729	105,33
Неучтенные материалы												



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Прайс-лист	Светофор транспортный светодиодный Т1.1 (200 мм) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	8	2201,03		2201,03	17608			17608		
26	Прайс-лист	Светофор пешеходный светодиодный П1.1 (200 мм) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	6	1148,36		1148,36	6890			6890		
27	Прайс-лист	Контроллер КДУ 3.2Н (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	1	6149,92		6149,92	6150			6150		
28	Прайс-лист	Коробка 240х195х90 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	3	25,93		25,93	78			78		
29	Прайс-лист	Колодка клеммная КБ-10 У2 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	6	10,81		10,81	65			65		
30	Прайс-лист	Кабель АКВВГ 7*2,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	72	3,99		3,99	287			287		
31	Прайс-лист	Кабель АКВВГ 14*2,5 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	153	6,96		6,96	1065			1065		
32	Прайс-лист	Кабель АКВВГ 3*4 (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	38	2,01		2,01	76			76		
33	Прайс-лист	Шкаф металлический Щрн-12Э-1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	1	72,24		72,24	72			72		
34	Прайс-лист	Выключатель ВА 47-29 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	2	5,07		5,07	10			10		
35	Прайс-лист	Электросчетчик "Меркурий-201.5" (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	1	70,88		70,88	71			71		
36	Прайс-лист	Талреп М16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	5	27,54		27,54	138			138		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Прайс-лист	Светофорная колонка (5,2 м) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	6	412,77		412,77	2477			2477		
38	Прайс-лист	Кронштейн односторонний для светофора (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	3	54,84		54,84	165			165		
40	Прайс-лист	Стойка для дорожного знака металлическая (4 м) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	4	112,5		112,5	450			450		
42	Прайс-лист	Знак дорожный квадрат. 5.19.1/2, 2.1 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	14	131,07		131,07	1835			1835		
41	Прайс-лист	Знак дорожный прямоугол. 5.16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	1	137,01		137,01	137			137		
39	Прайс-лист	Знак дорожный "Табличка" 6.16 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	4	74,01		74,01	296			296		
43	Прайс-лист	Металлические пешеходные ограждения длиной 1,5 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	126	320,62		320,62	40398			40398		
44	ФССЦ-401-0243 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Бетон песчаный, класс В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6	1,2	466,97		466,97	560			560		
Пусконаладочные работы												
45	ФЕРп02-02-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Комплексная наладка АС: II категории сложности (1 система) (ОЗП=1,313; ТЗ=1,313) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ОЗП=10,47 НР (3165 руб.); 65% от ФОТ СП (1948 руб.); 40% от ФОТ	1	464,51 464,51			465	465			29,5425	29,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФЕР02-02-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автономная наладка АС: II категории сложности (1 система) (ОЗП=1,313; ТЗ=1,313) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ОЗП=10,47 НР (3321 руб.): 65% от ФОТ СП (2044 руб.): 40% от ФОТ	1	488 488			488	488				31,03
47	ФЕР02-02-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Предварительные испытания АС: II категории сложности (1 система) (ОЗП=1,313; ТЗ=1,313) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 ОЗП=10,47 НР (4471 руб.): 65% от ФОТ СП (2752 руб.): 40% от ФОТ	1	657,24 657,24			657	657			41,819	41,82
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							123156	10657	22467 1945	90032		1046,95
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							746133	71139	134802 11670	540192		1046,95
Накладные расходы							81355					
Сметная прибыль							52248					
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 3, 12, 14, 20-24							11642	2258	6808 488	2576		226,78
Всего с учетом " ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"							69852	13548	40848 2928	15456		226,78
Накладные расходы 142% ФОТ (от 16 476)							23396					
Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 16 476)							13346					
Итого с накладными и см. прибылью							106594					226,78
Материалы:												
Итого Поз. 25-38, 40, 42, 41, 39, 43-44							78828			78828		
Всего с учетом " ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"							472968			472968		
Итого							579562					226,78
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы на других объектах:												
Итого Поз. 1-2, 4-11, 13, 15-19							31076	6789	15659 1457	8628		717,78
Всего с учетом " ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6"							186456	40734	93954 8742	51768		717,78
Накладные расходы 95% ФОТ (от 49 476)							47002					
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 49 476)							32159					
Итого с накладными и см. прибылью							265617					717,78
Итого							265617					717,78



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по Прочим затратам												
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:												
Итого Поз. 45-47												
Всего с учетом " ОЗП=10,47"							1610	1610				102,39
Накладные расходы 65% ФОТ (от 16 857)							16857	16857				102,39
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 16 857)							10957					
Итого с накладными и см. прибылью							6743					
Итого							34557					102,39
НДС 18%							34557					102,39
							879736					1046,95
							158352					
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1038088</b>					<b>1046,95</b>



Составил

С.В. Херувимова

Согласовано

С.В. Третьяков

С.Н. Бобышев

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора		2008.14	
Начальник отдела проектно-сметной документации		2008.14	
Начальник отдела технического надзора			