

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города ИвановаСмирнов А. В.
2014 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на содержание, ремонт и установка ТСОДД (Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость строительных работ _____ 4985,478 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 194,972 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1441,22 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР27-09-018-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 Прим.	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, полимерная обработка) (100 м2 линии горизонтальной разметки) (Прил. 27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на дороге) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к. расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Автомобильные дороги: НР (13947 руб.): 142% от ФОТ СП (7956 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	25,04	1868,05 23,51	302,05 43,4	1542,49	46776	589	7563 1087	38624	2,44	61,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ВрСНиРС_доп.1-06-033-01	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки: 1. 14. 1, длина полосы 4 м (100 м разметки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014а ВрСНиРС ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Содержание дорог: НР (171457 руб.): 110% от ФОТ СП (77935 руб.): 50% от ФОТ	23,74	54578,06 1659,87	2838,19 670,9	50080	1295683	39405	67379 15927	1188899	49,44	1173,71
3	101-9950Д	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014а ВрСНиРС ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Материалы для строительных работ	-0,9496	30000		30000	-28488			-28488		
4	ФССЦ-101-2775 Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Микросферы стеклянные для дорожной разметки (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 Материалы	0,9496	437,82		437,82	416			416		
5	ВрСНиРС_доп.1-06-032-01	Разогрев термопластика в передвижном котле (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 квартал 2014а ВрСНиРС ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817 Содержание дорог: НР (32208 руб.): 110% от ФОТ СП (14640 руб.): 50% от ФОТ	24,69	871,38 335,88	535,5 85,08		21514	8293	13221 2101	1199451	8,36	206,41
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							1335901	48287	88163 19115	1199451		1441,22
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							3906838	137817	271369 57155	3497652		1441,22
Накладные расходы							217612					
Сметная прибыль							100531					
Итого по смете:												
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 1							46776	589	7563 1087	38624		61,1
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"							274108	3452	44319 6370	226337		61,1
Накладные расходы 142% ФОТ (от 9 822)							13947					
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 9 822)							7956					
Итого с накладными и см. прибылью							296011					61,1
Содержание дорог:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого Поз. 2, 5												
Всего с учетом "ВрСНиРС ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817"												
Накладные расходы 110% ФОТ (от 185 150)												
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 185 150)												
Итого с накладными и см. прибылью												
Материалы для строительных работ:												
Итого Поз. 3												
Всего с учетом "ВрСНиРС ОЗП=2,817; ЭМ=2,817; ЗПМ=2,817; МАТ=2,817"												
Материалы:												
Итого Поз. 4												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86"												
Итого												
НДС 18%												
ВСЕГО по смете												

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Аботуров И.Ю.

Бобышев С.Н.