



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Содержание, ремонт и установка ТСОДД (установка и замена дорожных знаков)

Сметная стоимость _____ 2988,800 тыс. руб.
 строительных работ _____ 2276,395 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 256,486 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 217,764 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3339,51 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Демонтаж дорожных знаков (щитков) (100 знаков) (ИДС 81-36.2004 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЭПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЭПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (11037 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (6985 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3,5	412 412			1442	1442			48,3	169,05	
2	ФСЭМ-400001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЭПМ=5,73; МАТ=5,73 Машины: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	75	87,17	87,17 11,6		6538		6538 870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Демонтаж дорожных знаков (щитков) (Демонтаж дорожных знаков на растяжке с помощью автовышки) (100 знаков) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (1577 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (998 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,5	412 412			206	206				48,3	24,15
4	ФСЭМ-031001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (2063 руб.): 142% от ФОТ СП (1380 руб.): 95% от ФОТ	24,15	82,22 10,06			1986		1986 243				
5	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Демонтаж стоек (100 знаков) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (53725 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (33998 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	3	4096,38 2178,22	1918,16 161,34		12289	6535	5754 484		255,36	766,08	
6	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Установка металлических стоек (100 знаков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (65116 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (41206 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	2,2	8720,68 3578,5	3425,29 288,1	1716,89	19185	7873	7536 634	3776	419,52	922,94	
7	Прайс-лист	Стойка знака металлопластиковая (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	220	170,06		170,06	37413			37413			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (13 руб.): 72%=80%*0,9 от ФОТ СП (7 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	0,004	838,35 838,35				3	3			111,78	0,45
9	ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Установка дорожных знаков на опорах, стойках, колоннах (100 знаков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (90874 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (57506 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	17,54	964,33 676,86		287,47	16914	11872		5042	79,35	1391,8	
10	ФСЭМ-400001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Машины: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	438,5	87,17	87,17 11,6		38224		38224 5087				
11	Прайс-лист	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	150	131,51		131,51	19727			19727			
12	Прайс-лист	Дорожный знак "треугольник" 900*900 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	150	103,45		103,45	15518			15518			
13	Прайс-лист	Дорожный знак "круг" d=700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	150	122,58		122,58	18387			18387			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Прайс-лист	Таблички с доп. информацией (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	150	74,26		74,26	11139			11139		
15	Прайс-лист	Знаки дорожные 600х900 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	250	137,46		137,46	34365			34365		
16	Прайс-лист	Знаки дорожные 900х900 с флуоресцентным покрытием (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	454	255,09		255,09	115811			115811		
17		Знаки б/у (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	450									
18	ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим.	Крепление дорожных знаков на растяжке (100 знаков) (Прил. 27.3 п.3.1.Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (3108 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (1967 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,5	1099,69 812,22		287,47	550	406		144	95,22	47,61
19	Прайс-лист	Таблички с доп. информацией (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	10	74,26		74,26	743			743		
20	Прайс-лист	Дорожный знак "круг" d=700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	10	122,58		122,58	1226			1226		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Прайс-лист	Дорожный знак "квадрат" 700*700 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	30	131,51		131,51	3945			3945		
22	ФСЭМ-031001 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м (маш.-ч) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные Дороги: НР (4067 руб.): 142% от ФОТ СП (2721 руб.): 95% от ФОТ	47,61	82,22 10,06			3914 479					
23	ВрСНиРс-04-001-1	Очистка и мойка: дорожных знаков и указателей (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014. ВрСНиРс 5,98/2,08 ОЗП=2,875; ЭМ=2,875; ЗПМ=2,875; МАТ=2,875 Содержание дорог: НР (3137 руб.): 110% от ФОТ СП (1426 руб.): 50% от ФОТ	0,88	4097,35 338,15	3749,2 788,2	10	3606	298	3299 694	9	14,42	12,69
24	ВрСНиРс-05-019-01	Очистка дорожных знаков от снега (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014. ВрСНиРс 5,98/2,08 ОЗП=2,875; ЭМ=2,875; ЗПМ=2,875; МАТ=2,875 Содержание дорог: НР (351 руб.): 110% от ФОТ СП (160 руб.): 50% от ФОТ	1,55	71,76 71,76			111	111			3,06	4,74
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							363242	28746	67251 8491	267245		3339,51
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах							2149456	170631	380727 47133	1598098		3339,51
Накладные расходы							235070					
Сметная прибыль							148355					
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Автомобильные дороги:												
Итого по Поз. 4, 22 НР 142% ФОТ; СП 95% ФОТ							5900		5900 722			
Итого Поз. 4, 22												
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98"							35282		35282 4318			
Накладные расходы 142% ФОТ (от 4 318)							6132					
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 4 318)							4102					
Итого с накладными и см. прибылью							45516					
Итого по Поз. 1, 3, 5-6, 9, 18 НР 142%=128%*0,9 ФОТ; СП 95%=81%*0,85 ФОТ												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 1, 3, 5-6, 9, 18											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98"											
	Накладные расходы 128% = 142%*0,9 ФОТ (от 176 123)											
	Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 176 123)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Материалы:											
	Итого Поз. 7, 11-17, 19-21											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98"											
	Земляные работы, выполняемые ручным способом:											
	Итого Поз. 8											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98"											
	Накладные расходы 72% = 80%*0,9 ФОТ (от 18)											
	Сметная прибыль 38% = 45%*0,85 ФОТ (от 18)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Содержание дорог:											
	Итого Поз. 23-24											
	Всего с учетом "ВрСНиРс 5,98/2,08 ОЗП=2,875; ЭМ=2,875; ЗПМ=2,875; МАТ=2,875"											
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 3 171)											
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 171)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Итого											
	Итого по Монтажным работам											
	Машины:											
	Итого Поз. 2, 10											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"											
	Итого											
	Итого											
	НДС 18%											
	ВСЕГО по смете											

Составил

Объемы предоставлены

Согласовано

Бороздина Н.С.

Абогуров И.Ю.

Бобышев С.Н.

ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ИВАНОВА

ПРОВЕРЕНО

Подпись 27.11.2014г.