

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А. В.
2014 г.



ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(объектная смета)

Ремонт памятника М. В. Фрунзе в г. Иваново
(наименование объекта)

Сметная стоимость 3 273 661 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

| № пп | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, руб. | | | | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Локальные сметные расчеты | | | | | | | | | | |
| 1 | ЛС № 1 | ремонтно-реставрационные работы памятника Фрунзе | 283218 | | | | | 283218 | 173051 | |
| 2 | ЛС № 2 | благоустройство и озеленение территории памятника Фрунзе в г. Иваново | 651386 | | | | | 651386 | 72788 | |
| 3 | ЛС № 3 | ремонт памятника М. В. Фрунзе в г. Иваново | 1785286 | | | | | 1785286 | 368072 | |
| | | Итого по разделу "Локальные сметные расчеты" | 2719890 | | | | | 2719890 | 613911 | |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | | | | |
| | МДС 81-35.2004 п. 4.96 | Непредвиденные затраты - 2% | 54398 | | | | | 54398 | | |
| | | Итого по разделу "Непредвиденные затраты" | 54398 | | | | | 54398 | | |
| Дополнительные затраты в текущих ценах | | | | | | | | | | |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------|------------------------|---|---------|---|---|---|---------|--------|----|
| | | Итого по разделу "Дополнительные затраты в текущих ценах" | | | | | | | |
| Налоги и обязательные платежи | | | | | | | | | |
| | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | 499373 | | | | 499373 | | |
| 5 | | Итого по разделу "Налоги и обязательные платежи" | 499373 | | | | 499373 | | |
| | | Всего по объектной смете | 3273661 | | | | 3273661 | 613911 | |

Составил



С.В. Херувимова

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник управления благоустройства
 администрации города Иванова
 Смирнов А.В.
 "_____" _____ 2014 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

на ремонтно-реставрационные работы памятника М.В.Фрунзе в г.Иваново
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 340,881 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 173,051 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 0 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.05.2013 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|-------------------------------|--------------------------------|---|------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|-------|-----------------------|--|-----------|---|-------|
| | | | | всего | | эксплуатации машин | | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда | материалы | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | оплаты труда | оплаты труда | оплаты труда | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Раздел 1. Новый Раздел | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ССН84_7-7-3-1-А ДИЗ 6 | Очистка бронзовой фигуры памятника и бронзового венка вручную (1 м2 развернутой поверхности изделия) (Затраты на эксплуатацию основных строительных машин ОП=10%; ТЗ=10%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОП=226,21; ЗМ=226,21; ЗПМ=226,21; МАТ=226,21 НР (18429 руб.): 21,9% от ПЗ СП (6206 руб.): 8% от ПЗ | 25 | 14,86 13,46 | | 1,4 | 372 | 337 | | | 35 | | | |
| 2 | ССН84_20-10-2-М | Бронзирование венка (М2) (Затраты на эксплуатацию основных строительных машин ОП=10%; ТЗ=10%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОП=226,21; ЗМ=226,21; ЗПМ=226,21; МАТ=226,21 НР (249 руб.): 21,9% от ПЗ СП (110 руб.): 8% от ПЗ | 1,4 | 3,9 3,3 | | 0,6 | 5 | 5 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|----------------|---|-------|--------------|---|------|-----|-----|----|----|----|----|
| 3 | ССН84_4-55-В-Б | Промывка профилированных тесаных поверхностей деталей гранитного памятника (10м2) (Затраты на эксплуатацию основных строительных машин ОЗП=10%; ТЗ=10%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=226,21; ЭМ=226,21; ЗПМ=226,21; МАТ=226,21 НР (1238 руб.): 21,9% от ПЗ СП (651 руб.): 8% от ПЗ | 4,575 | 5,46 5,46 | | | 25 | 25 | | | | |
| 4 | ССН84_M-204 | Кислота соляная техническая (Т) (Затраты на эксплуатацию основных строительных машин ОЗП=10%; ТЗ=10%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=226,21; ЭМ=226,21; ЗПМ=226,21; МАТ=226,21 НР (99 руб.): 21,9% от ПЗ СП (44 руб.): 8% от ПЗ | 0,09 | 26,9 | | 26,9 | 2 | | | 2 | | |
| 5 | ССН84_9-5-3-Г | Заделка разрушений в облицовке из искусственного мрамора: категория сложности 4, площадь разрушенных мест до 0,1м2 (М2) (Затраты на эксплуатацию основных строительных машин ОЗП=10%; ТЗ=10%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=226,21; ЭМ=226,21; ЗПМ=226,21; МАТ=226,21 НР (10156 руб.): 21,9% от ПЗ СП (4522 руб.): 8% от ПЗ | 25,5 | 8,04 7,3 | | 0,74 | 205 | 186 | | 19 | | |
| 6 | ССН84_9-6-1-Г | Отделка поверхности оселками: поверхность с волосными трещинами 4 категории сложности. (М2) (Затраты на эксплуатацию основных строительных машин ОЗП=10%; ТЗ=10%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=226,21; ЭМ=226,21; ЗПМ=226,21; МАТ=226,21 НР (12385 руб.): 21,9% от ПЗ СП (6515 руб.): 8% от ПЗ | 25,5 | 9,82 6,72 | | 3,1 | 250 | 171 | | 79 | | |
| 7 | ССН84_9-8-Г | Бошение поверхности облицовки из искусственного оселкового мрамора 4 категории сложности. (М2) (Затраты на эксплуатацию основных строительных машин ОЗП=10%; ТЗ=10%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 ОЗП=226,21; ЭМ=226,21; ЗПМ=226,21; МАТ=226,21 НР (4568 руб.): 21,9% от ПЗ СП (2030 руб.): 8% от ПЗ | 45,75 | 2,02 0,89 | | 1,13 | 92 | 41 | | 51 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | Итого прямые затраты по смете в ценах 1984г. | | | | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=226,21; ЭМ=226,21; ЗПМ=226,21; МАТ=226,21) | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| | Итого по смете: | | | | | | | | | | | |
| | Реставрационные работы: | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 1-7 | | | | | | | | | | | |
| | Всего с учетом " ОЗП=226,21; ЭМ=226,21; ЗПМ=226,21; МАТ=226,21" | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы 21,9% ПЗ (от 215 126) | | | | | | | | | | | |
| | Сметная прибыль 8% ПЗ (от 262 239) | | | | | | | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | | | | |
| | Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | | | |
| | Итого с непредвиденными | | | | | | | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | |

Составил



С.В. Херувимова

Объемы предоставлены




Е.В. Блохина

Согласовано



Г.А. Сафронова

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник управления благоустройства
 Администрации города Иванова
 Александр Иванович Смирнов А.В.
 2014 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на благоустройство и озеленение территории памятника М.В.Фрунзе в г.Иваново
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 784,009 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 72,788 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1394,33 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | | |
|---|--|---|------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------------|---|------------|--------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | материалы | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Благоустройство и озеленение территории вокруг памятника | | | | | | | | | | | | |
| Тротуар | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР11-01-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих слоев: песчаных (1 м3 подстилающего слоя) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОП=5,86; ЗМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (14700 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (8476 руб.): 84%=75%*0,85 от ФОТ | 60 | 137,36 33,88 | 36,8 3,78 | 66,68 | 8242 | 2033 | 2208 227 | 4001 | 3,9215 | 235,29 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|--|-------|---------------------|-------------------|----------|------|------|-----------|------|---------|-------|
| 2 | ФЕР06-01-001-15 Пр. Миррегон от 17.11.08 № 253 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (986 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (571 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 0,12 | 61062,76 1145,94 | 2208,03 326,84 | 57708,79 | 7328 | 138 | 265 39 | 6925 | 134,343 | 16,12 |
| 3 | ФЕР27-06-009-01 Пр. Миррегон от 17.11.08 № 253 | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (1000 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (120 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (78 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 0,12 | 149,25 129,65 | 19,6 1,19 | 14,34 | 1721 | 18 | 2 | 1721 | 14,2945 | 1,72 |
| 4 | ФССЦ-101-3892 Пр. Миррегон от 28.07.09 № 308 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150x150 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 120 | 14,34 | | 14,34 | 1721 | | | 1721 | | |
| 5 | ФЕР27-07-005-01 Пр. Миррегон от 17.11.08 № 253 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (10412 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (6589 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 12 | 135,39 114,84 | 17,3 0,81 | 3,25 | 1625 | 1378 | 208 10 | 39 | 12,075 | 144,9 |
| 6 | ФССЦ-403-8708 И1-Пр. Миррегон от 03.08.10 №359 | Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, серая (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 122,4 | 75,21 | | 75,21 | 9206 | | | 9206 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|--|---|-------|-------------------|-----------------|---------|-------|------|------------|-------|--------|--------|
| 7 | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при Других видах покрытий (100 м бортового камня) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (56384 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (35681 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ | 10 | 4529,79 740,19 | 99,55 11,48 | 3690,05 | 46298 | 7402 | 996 115 | 36900 | 87,492 | 874,92 |
| 8 | ФССЦ-403-8021 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 100 | 63,12 | | 63,12 | 6312 | | | 6312 | | |
| Озеленение | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ФЕР47-01-046-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (5107 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (3781 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ | 2,295 | 2343,74 365,24 | | 1978,5 | 5379 | 838 | | 4541 | 46 | 105,57 |
| 10 | ФЕР47-01-046-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов обыкновенных вручную (100 м2) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (1371 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (1015 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ | 2,295 | 751,93 58,28 | 376,75 39,73 | 316,9 | 1726 | 134 | 865 91 | 727 | 6,8885 | 15,81 |
| 11 | ФССЦ-414-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Семена газонных трав (смесь) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | -4,59 | 146,25 | | 146,25 | -671 | | | -671 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|------|-------|---|-------|-----|---|----|-----|----|----|
| 12 | ФССЦ-414-0331 И/2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 | Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ (кп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 4,59 | 40,12 | | 40,12 | 184 | | | 184 | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86) | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Полю: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 111% = 123%*0,9 ФОТ (от 13 243) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 13 243) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибыльью | | | | | | | | | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 1 038) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 55% = 65%*0,85 ФОТ (от 1 038) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибыльью | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные дороги: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 3, 5, 7 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 128% = 142%*0,9 ФОТ (от 52 278) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 52 278) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибыльью | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 4, 6, 8, 11-12 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | | | | | | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 9-10 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 104% = 115%*0,9 ФОТ (от 6 229) | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|----------------|
| | Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 6 229) | | | | | | 4796 | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | 52909 | | | | | 121,38 |
| | Итого | | | | | | 651386 | | | | | 1394,33 |
| | Непредвиденные затраты 2% | | | | | | 13028 | | | | | |
| | Итого с непредвиденными | | | | | | 664414 | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | 119595 | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | 784009 | | | | | 1394,33 |

Составил  С.В. Херулимова

Объемы предоставлены  Е.В. Блохина

Согласовано  Г.А. Сафронова

УТВЕРЖАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

Смирнов А.В.
2014 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на ремонт памятника М.В. Фрунзе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
 Сметная стоимость строительных работ _____ 2148,771 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 368,072 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 5706,42 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | |
|---------------------------|--|--|------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------------|-----------|--|---|------------|-------|
| | | | | всего | | эксплуатации машин | | Всего | оплаты труда | материалы | эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда | материалы | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | материалы | оплаты труда | материалы | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР15-01-039-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж гранитных ступеней (100 м ступеней) (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объемы ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (18149 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (8979 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 0,48 | 6970,62 6728,02 | 242,6 61,54 | | 3346 | 3230 | 116 30 | | 587,6 | 282,05 | | |
| 2 | ФЕР46-04-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка железобетонных фундаментов (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объемы ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (26483 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (16051 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | 23,2 | 745,79 140,13 | 583,21 56,64 | 22,45 | 17302 | 3251 | 13530 1314 | 521 | 15,45 | 358,44 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|---|--|--------|---------------------|-------------------|---|-------|-------|-------------|----|--------|---------|
| 3 | ФЕРр68-13-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (469 руб.): 104% от ФОТ СП (271 руб.): 60% от ФОТ | 0,12 | 1965,05 479,99 | 1485,06 157,94 | | 236 | 58 | 178 19 | | 57,76 | 6,93 |
| 4 | ФЕРр68-14-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (4175 руб.): 104% от ФОТ СП (2408 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 1478,92 589,77 | 889,15 94,56 | | 1479 | 590 | 889 95 | | 68,26 | 68,26 |
| 5 | ФЕРр51-5-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами (100 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (29294 руб.): 78% от ФОТ СП (18027 руб.): 48% от ФОТ | 4,335 | 2967,65 1373,62 | 1594,03 104,62 | | 12865 | 5955 | 6910 454 | | 173 | 749,96 |
| 6 | ФЕР09-01-005-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж бронзовой фигуры памятника (1 т конструкций) (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (6598 руб.): 81% от ФОТ СП (5865 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 9 | 345,32 136,71 | 208,61 17,77 | | 3108 | 1230 | 1878 160 | | 13,209 | 118,88 |
| 7 | ФЕР15-01-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка облицовки памятника (100 м2 поверхности облицовки) (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (74319 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (36768 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 0,4575 | 29976,3 29073,55 | 902,75 107,31 | | 13714 | 13301 | 413 49 | | 2621,6 | 1199,38 |
| Фундаменты | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|---------|------------------|-----------------|---------|-------|-----|-------------|------|--------|-------|
| 8 | ФЕР08-01-002-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (2456 руб.): 110%=122%*0,9 от ФОТ СП (1518 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ | 15 | 138,43 21,61 | 44,48 3,8 | 72,34 | 2076 | 324 | 667 57 | 1085 | 2,645 | 39,68 |
| 9 | ФЕР05-01-029-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м (1 м3 конструктивного объема свай) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (4011 руб.): 117%=130%*0,9 от ФОТ СП (2331 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ | 11,52 | 1103,38 34,51 | 209,35 16,25 | 859,52 | 12711 | 398 | 2412 187 | 9901 | 3,7145 | 42,79 |
| 10 | ФССЦ-109-9101 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Расход бурового инструмента (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 48 | | | | | | | | | |
| 11 | ФССЦ-204-0001 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 6 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 0,0576 | 7418,82 | | 7418,82 | 427 | | | 427 | | |
| 12 | ФССЦ-204-0022 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 0,32904 | 7997,23 | | 7997,23 | 2631 | | | 2631 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|---------|----------------------|-------------------|-----------|-------|-----|-----------|-------|---------|-------|
| 13 | ФССЦ-204-0049 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 0,38664 | 2039,6 | | 2039,6 | 789 | | | 789 | | |
| 14 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки (толщ. 100 мм) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (346 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (200 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 0,032 | 59193,25 1614,6 | 1988,16 303,75 | 55590,49 | 1894 | 52 | 64 10 | 1778 | 207 | 6,62 |
| 15 | ФССЦ-401-0061 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | -3,264 | 520 | | 520 | -1697 | | | -1697 | | |
| 16 | ФССЦ-401-0063 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 3,264 | 535,46 | | 535,46 | 1748 | | | 1748 | | |
| 17 | ФЕР06-01-001-16 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (1548 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (896 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 0,1057 | 119324,47 2164,56 | 3211,6 459,84 | 113948,31 | 12613 | 229 | 339 49 | 12045 | 253,759 | 26,82 |
| 18 | ФССЦ-401-0066 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | -10,73 | 665 | | 665 | -7135 | | | -7135 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------|---|--|---------|-----------------------|---------------------|-----------|-------|------|-------------|-------|-----------|--------|
| 19 | ФССЦ-401-0069 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Бетон тяжелый, кругность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 10,73 | 720 | | 720 | 7726 | | | 7726 | | |
| 20 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-IIИ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | -0,8562 | 5650 | | 5650 | -4838 | | | -4838 | | |
| 21 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-IIИ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 0,62145 | 5650 | | 5650 | 3511 | | | 3511 | | |
| 22 | ФССЦ-204-0037 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 0,62145 | 1336,85 | | 1336,85 | 831 | | | 831 | | |
| Сердечник | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ФЕР06-01-027-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство ж/б сердечника (100 м3 железобетона в деле) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (11295 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (6539 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 0,0822 | 259729,99 15428,48 | 59749,84 9262,53 | 184551,67 | 21350 | 1268 | 4911 761 | 15171 | 1701,0455 | 139,83 |
| 24 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-IIИ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | -1,644 | 5650 | | 5650 | -9289 | | | -9289 | | |
| 25 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-IIИ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 0,24552 | 5650 | | 5650 | 1387 | | | 1387 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------|--|---|---------|---------------------|------------------|----------|-------|-----|-----------|-------|----------|-------|
| 26 | ФССЦ-401-0086 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | -8,343 | 665 | | 665 | -5548 | | | -5548 | | |
| 27 | ФССЦ-401-0069 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 8,343 | 720 | | 720 | 6007 | | | 6007 | | |
| 28 | ФЕР46-03-001-04 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (46 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (28 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | 0,02 | 2336,71 197,21 | 823,72 223,88 | 1315,78 | 47 | 4 | 16 4 | 27 | 20,5 | 0,41 |
| 29 | ФЕР46-03-001-20 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-04 (100 отверстий) (оо 2700 мм ПЗ=250 (ОЗП=250; ЭМ=250 к раск.; ЗПМ=250; МАТ=250 к раск.; ТЗ=250; ТЗМ=250); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (475 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (288 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | 0,02 | 26147,5 1322,5 | 8377,5 2812,5 | 16447,5 | 523 | 26 | 168 56 | 329 | 137,5 | 2,75 |
| 30 | ФЕР06-01-015-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м (1 т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (590 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (342 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 0,04632 | 12470,55 2298,94 | 68,15 3,89 | 10103,46 | 578 | 106 | 3 | 469 | 259,4745 | 12,02 |
| Облицовочные работы | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------|----------------------|-------------------|---------|-------|------|-----------|------|---------|--------|
| 31 | ФЕР15-01-007-03 Пр. Минреалон от 17.11.08 № 253 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными (1 ярус) (100 м2 поверхности облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЭ=1,15; ТЭМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (54217 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (26823 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 0,2321 | 46310,93 41793,22 | 1410,55 167,68 | 3107,16 | 10749 | 9700 | 327 39 | 722 | 3768,55 | 874,68 |
| 32 | Мониторинг | Изделие из гранита 1125*530*60 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 2 | 1860,07 | | 1860,07 | 3720 | | | 3720 | | |
| 33 | Мониторинг | Изделие из гранита 905*530*60 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 1 | 1820,31 | | 1820,31 | 1820 | | | 1820 | | |
| 34 | Мониторинг | Изделие из гранита 670*300*160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 1 | 1279,86 | | 1279,86 | 1280 | | | 1280 | | |
| 35 | Мониторинг | Изделие из гранита 460*300*160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 1 | 750,85 | | 750,85 | 751 | | | 751 | | |
| 36 | Мониторинг | Изделие из гранита 500*300*160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 1 | 777,65 | | 777,65 | 778 | | | 778 | | |
| 37 | Мониторинг | Изделие из гранита 360*300*160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 1 | 642,83 | | 642,83 | 643 | | | 643 | | |
| 38 | Мониторинг | Изделие из гранита 200*140*160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 1 | 438,05 | | 438,05 | 438 | | | 438 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------|----------------------|-------------------|---------|------|------|---------|-------|---------|--------|
| 39 | Мониторинг | Изделие из гранита 810*300*160 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 1 | 1467,58 | 1468 | 1468 | | | | 1468 | | |
| 40 | ФЕР15-01-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными (2 ярус) (100 м2 поверхности облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (12198 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (6035 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 0,0522 | 46310,93 41793,22 | 1410,55 167,68 | 3107,16 | 2417 | 2182 | 74 9 | 161 | 3768,55 | 196,72 |
| 41 | Мониторинг | Изделие из гранита 910*480*280/140 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 2 | 8976,11 | 17952 | 17952 | | | | 17952 | | |
| 42 | ФЕР15-01-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными (3 ярус) (100 м2 поверхности облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (6734 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (4321 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 0,0374 | 46310,93 41793,22 | 1410,55 167,68 | 3107,16 | 1732 | 1563 | 53 6 | 116 | 3768,55 | 140,94 |
| 43 | Мониторинг | Изделие из гранита 490*495*330 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 1 | 9977,3 | 9977,3 | 9977,3 | | | | 9977 | | |
| 44 | ФЕР09-01-005-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж каркаса облицовки (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (81 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (72 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 0,048 | 1355,78 283,6 | 651,68 60,59 | 420,5 | 65 | 14 | 31 3 | 20 | 28,589 | 1,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--------|----------------------|-------------------|----------|-------|------|------------|-------|---------|--------|
| 45 | ФССЦ-101-1755 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (г) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 0,048 | 5000 | | 5000 | 240 | | | 240 | | |
| 46 | ФЕР46-03-001-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (395 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (239 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | 0,19 | 2031,09 166,43 | 723,53 190,24 | 1141,13 | 386 | 32 | 137 36 | 217 | 17,3 | 3,29 |
| 47 | ФЕР46-03-001-17 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 (100 отверстий) (по глубины 130 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к раск.; ЗПМ=7; МАТ=7 к раск.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (-87 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (-53 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | -0,19 | 610,54 12,81 | 198,31 66,57 | 399,42 | -116 | -2 | -38 -13 | -76 | 1,33 | -0,25 |
| 48 | ФЕР15-01-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка поверхностью линейными полированными фасонными камнями гранитными (4 ярус) (100 м2 поверхности облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (7805 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (3862 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 0,0334 | 46310,93 41793,22 | 1410,55 167,68 | 3107,16 | 1547 | 1396 | 47 6 | 104 | 3768,55 | 125,87 |
| 49 | Мониторинг | Изделие из гранита 520*420*200 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 в. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 1 | 11029,52 | | 11029,52 | 11030 | | | 11030 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|--|--------|----------------------|-------------------|----------|------|------|-----------|-----|----------|--------|
| 50 | ФЕР15-01-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными (5 ярус) (100 м2 поверхности облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (25908 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (12818 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 0,1109 | 46310,93 41793,22 | 1410,55 167,68 | 3107,16 | 5136 | 4635 | 156 19 | 345 | 3768,55 | 417,93 |
| 51 | ФЕР06-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (373 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (216 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 0,021 | 13388,41 3209,64 | 75,31 4,23 | 10103,46 | 281 | 67 | 2 | 212 | 362,2615 | 7,61 |
| 52 | ФЕР15-01-006-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | При облицовке поверхностью природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять (100 м2 поверхности облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР 95%=105%*0,9 от ФОТ СП 47%=55%*0,85 от ФОТ | 0,23 | 2473,32 | | 2473,32 | 569 | | | 569 | | |
| Крепление пластины к основанию и монтаж бронзовой фигуры памятника | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|--------|------------------|---------------|--------|-----|----|----|-----|--------|------|
| 53 | ФЕР06-01-015-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Крепление пластины к основанию бронзовой фигуры памятника (до его монтажа) (1 т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (228 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (132 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 0,0628 | 7503,3 659,42 | 43,88 2,54 | 6800 | 471 | 41 | 3 | 427 | 72,703 | 4,57 |
| 54 | ФЕР13-07-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Обезжиривание поверхностей закладных деталей (100 м2 обезжириваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (5 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | 0,01 | 317,03 91,26 | 3,33 0,13 | 222,44 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10,442 | 0,1 |
| 55 | ФЕР13-03-002-04 ИВ-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (5 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | 0,01 | 279,54 65,03 | 11,79 0,13 | 202,72 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6,1065 | 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|--------------------------------|---|--|-------|---------------------|-----------------|----------|------|------|-------------|----|-----|----------|--------|
| 56 | ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегион от 29.06.12 №262 | Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (Окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (5 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (4 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ | 0,01 | 658,01 79,9 | 15,55 0,25 | 562,56 | 7 | 1 | | | | 8,809 | 0,09 |
| 57 | ФЕР06-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (1 т) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (89 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (52 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ | 0,005 | 13388,41 3209,64 | 75,31 4,23 | 10103,46 | 67 | 16 | | | 51 | 362,2615 | 1,81 |
| 58 | ФЕР09-01-005-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж бронзовой фигуры памятника (1 т конструкций) (Прил. 9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (11909 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (19586 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 9 | 727,42 247,05 | 372,53 31,73 | 107,84 | 6547 | 2223 | 3353 286 | | 971 | 23,8706 | 214,84 |
| Подпорная стенка, лестницы 1,2 | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|---------|---------------------|-----------------|---------|----------|-----------|----|---------|---------|---------|
| 64 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | 3 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МА Т=5,86 | -0,6679 | 5650 | 5650 | -3774 | 5650 | -3774 | | -3714 | | |
| 65 | ФССЦ-204-0100 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МА Т=5,86 | 0,43746 | 5650 | 5650 | 2472 | 2472 | | | 2472 | | |
| 66 | ФССЦ-204-0034 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МА Т=5,86 | 0,09166 | 2476,76 | 2476,76 | 227 | 227 | | | 227 | | |
| 67 | ФЕР15-01-039-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм (100 м ступеней) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МА Т=5,86 НР (26098 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (12912 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 0,48 | 293415,8 9671,53 | 379,06 96,16 | 140840 | 4642 | 182 46 | | 136016 | 844,675 | 405,44 |
| 68 | ФССЦ-412-0014 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МА Т=5,86 | -48 | 2775 | 2775 | -133200 | | | | -133200 | | |
| 69 | ФЕР15-04-048-04 Ив-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 применит. | Отделка подпорной стенки декоративно- защитной штукатуркой "Сенарджи" (100 м2 отделяваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МА Т=5,86 НР (740 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (366 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 0,17 | 13131,58 785 | 62,46 | 2232 | 12284,12 | 133 | | 11 | 2088 | 74,7615 |
| | | | | | | | | | | | | 12,71 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|---------|-----------------------|-----------------|-----------|-------|------|---------|-------|---------|--------|
| 70 | ФЕР15-01-001-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Устройство парапета из гранитных плит полированных, толщиной 40 мм (100 м2 поверхности облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объемы ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (7148 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (3536 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 0,06168 | 175853,15 20751,98 | 312,46 60,69 | 154788,71 | 10847 | 1280 | 19 4 | 9548 | 1923,26 | 118,63 |
| 71 | ФССЦ-412-0086 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород плетеные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступы, пластины, толщина 40 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объемы ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | -6,168 | 1521 | | 1521 | -9382 | | | -9382 | | |
| 72 | ФССЦ-412-0087 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород плетеные 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объемы ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 | 6,168 | 1806,3 | | 1806,3 | 11141 | | | 11141 | | |
| 73 | ФЕР15-01-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом полированным (до толщины 50 мм) (100 м2 поверхности облицовки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2013 г. прочие объемы ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86 НР (123 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (61 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ | 0,06168 | 376 336,51 | 39,49 9,99 | | 23 | 21 | 2 1 | | 31,188 | 1,92 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86) | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 7, 31, 40, 42, 48, 50, 52, 67, 69-70, 73 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 247 831) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 247 831) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2, 28-29, 46-47 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 99% = 110%*0.9 ФОТ (от 27 588) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 60% = 70%*0.85 ФОТ (от 27 588) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 3-4 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 4 465) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 4 465) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом (ремонтно-строительные): | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 5 | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 78% ФОТ (от 37 556) | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 48% ФОТ (от 37 556) | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | |
| Строительные металлические конструкции: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 6, 44, 58 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|-------|-------|---------|----|--------|
| | Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы 81% = 90%*0.9 ФОТ (от 22 948) | | | | | | 56959 | 20317 | 30835 | 5807 | | 335,09 |
| | Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 22 948) | | | | | | 16523 | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | 92070 | | | | | 335,09 |
| | Конструкции из кирпича и блоков: | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 8 | | | | | | 2076 | 324 | 667 | 1085 | | 39,68 |
| | Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | 12166 | 1899 | 3909 | 6358 | | 39,68 |
| | Итого Поз. 9 | | | | | | 2456 | | | | | |
| | Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 233) | | | | | | 1518 | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | 16140 | | | | | 39,68 |
| | Свайные работы: | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 9 | | | | | | 12711 | 398 | 2412 | 9901 | | 42,79 |
| | Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | 74486 | 2332 | 14134 | 58020 | | 42,79 |
| | Итого Поз. 10-13, 15-16, 18-22, 24-27, 32-39, 41, 43, 45, 49, 61-62, 64-66, 68, 71-72 | | | | | | 4011 | | | | | |
| | Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 3 428) | | | | | | 2331 | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | 80828 | | | | | 42,79 |
| | Материалы: | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 10-13, 15-16, 18-22, 24-27, 32-39, 41, 43, 45, 49, 61-62, 64-66, 68, 71-72 | | | | | | -85837 | | | -85837 | | |
| | Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | -503005 | | | -503005 | | |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 14, 17, 23, 30, 51, 53, 57, 60, 63 | | | | | | 48377 | 2510 | 5730 | 40137 | | 283,33 |
| | Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | 283490 | 14709 | 33578 | 235203 | | 283,33 |
| | Итого Поз. 54-56 | | | | | | 18805 | | | | | |
| | Сметная прибыль 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 19 795) | | | | | | 10887 | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | 313182 | | | | | 283,33 |
| | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: | | | | | | | | | | | |
| | Итого Поз. 54-56 | | | | | | 13 | 3 | | 10 | | 0,25 |
| | Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | 77 | 18 | | 59 | | 0,25 |
| | Итого Поз. 59 | | | | | | 1374 | 339 | 368 | 667 | | 39,22 |
| | Всего с учетом "прочие объекты ОЗП=5,86; ЭМ=5,86; ЗПМ=5,86; МАТ=5,86" | | | | | | 8052 | 1987 | 2156 | 3909 | | 39,22 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|---|---|---|---|----------------|---|----|----|----|----------------|
| | Накладные расходы 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 2 210) | | | | | | 2453 | | | | | |
| | Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 2 210) | | | | | | 1414 | | | | | |
| | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | 11919 | | | | | 39,22 |
| | Итого | | | | | | 1785286 | | | | | 5706,42 |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | 689376 | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | 220506 | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 368072 | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | 343017 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 186424 | | | | | |
| | Непредвиденные затраты 2% | | | | | | 35706 | | | | | |
| | Итого с непредвиденными | | | | | | 1820992 | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | 327779 | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | 2148771 | | | | | 5706,42 |

Составил


С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Е.В. Блохина

Согласовано

Г.А. Сафронова

| | | |
|---|--|----------|
| МКУ «ИДЦ АТК» ПРИБЕЖНО | | |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| ДИКОУТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ |  | 14.02.14 |
| КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПЕЧАТ | | |