


УТВЕРЖДАЮ:


 " " " 2015 г.

"МБОУДОД "Детская музыкальная школа №7" г.Иваново ,ул.Генерала Хлебникова ,д.32 "
 (наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
 (приложение к локальному сметному расчету)

на "Ремонт пола концертного класса" ,
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1	1	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками(с сохранением материала)	100 м2 горизонтальн ой проекции	0,132
2	2	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,352
3	3	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,705
4	4	Демонтаж.Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (прим. разборка)	100 м2 стяжки	0,705
5	5	Демонтаж.Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(толщ.40 мм)	100 м2 стяжки	0,705
6	6	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,705
7	7	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-01(толщ.30 мм)	100 м2 стяжки	0,705
8	8	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	0,705
9	11	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2 покрытия	0,837
10	14	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,136
11	16	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,352
12	17	Установка уголка применительно.Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,215
13	19	Устройство внутриквартирных лестниц без подшивки (материал заказчика)	1 м2 горизонтальн ой проекции	13,2
14	20	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,032

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Единица измерения	Количество
15	23	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,066
16	24	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,032
17	25	Установка пристенного поручня применительно. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,06

