



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления благоустройства
Администрации города Иваново
Бобров А.Н.
2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт дорог _____ (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 33168,423 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 381,411 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3908,07 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2014 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не обслуживанием	
													оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	ФЕРр68-12-7 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (1000 м2 покрытия) (ОП п.1.68.2При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (467 руб.); 104% от ФОТ СП (269 руб.); 60% от ФОТ	0,3	4788,95 67,39	4721,56 184,24		1437	20	1417 55		8,64	2,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	29,7	11,42	11,42		339		339				
3	ФЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на дороге ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (34425 руб.): 142% от ФОТ СП (19637 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	345	1525,03 4,68	1520,1 7,07	0,25	526135	1615	524435 2439	85	0,49		169,05
4	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	4781,7	11,42	11,42		54607		54607				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги. НР (943 руб.): 142% от ФОТ СП (538 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	10,35	1590,88	58,65 10,73	1532,23	16466		607 111	15859		
6	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	-10,66	1487,6		1487,6	-15858			-15858		
7	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	10,66	1690		1690	18015			18015		
8	ФЕР68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (68822 руб.): 104% от ФОТ СП (39705 руб.): 60% от ФОТ	13,08	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94	670259	4594	57917 6472	607748	35,99	470,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	-1321	459,91	459,91	459,91	-607541			-607541		
10	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	1321	571,6	571,6	571,6	755084			755084		
11	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 Т) (Прил. 27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (943 руб.); 142% от ФОТ СП (538 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	10,35	1590,88	58,65 10,73	1532,23	16466	607 111		15859		
12	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	-10,66	1487,6	1487,6	1487,6	-15858			-15858		
13	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	10,66	1690	1690	1690	18015			18015		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР27-06-020-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (1000 м2 покрытия) (Прил. 27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги. НР (264326 руб.): 142% от ФОТ СП (150777 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	34,5	58958,58 508,46	3579,33 393,81	54870,79	2034071	17542	123487 13586	1893042	52,85	1823,33
15	ФССЦ-410-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	-3519	535,5		535,5	-1884425			-1884425		
16	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	3519	519		519	1826361			1826361		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ФЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	3 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 (1000 м2 покрытия) (Прил.27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом дежнении транспорта на другой. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (704 руб.); 142% от ФОТ СП (402 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	69	5793,72 1,2	4,38	5788,14	399767	83	302	399382	0,13	8,97
18	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	-883,2	452		452	-399206			-399206		
19	ФССЦ-410-0002 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Б (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	883,2	519		519	458381			458381		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР27-03-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (100 м2 асфальтобетонного покрытия) (Прил. 27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (6028 руб.): 142% от ФОТ СП (3438 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	60,365	1525,03 4,68	1520,1 7,07	0,25	92058	283	91761 427	14	0,49	29,58
21	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	836,659	11,42	11,42	9555	9555	9555				
22	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (162 руб.): 142% от ФОТ СП (92 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,811	1590,88	58,65 10,73	1532,23	2881		106 19	2775		
23	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	-1,8653	1487,6		1487,6	-2775			-2775		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	1,8653	1690		1690	3152			3152		
25	ФЕРр68-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) (Прил. 27. з. п. з. 1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (11400 руб.); 104% от ФОТ СП (6577 руб.); 60% от ФОТ	2,166	51243,07 351,24	4427,89 494,78	46463,94	110992	761	9591 1072	100640	35,99	77,95
26	ФССЦ-410-0021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	-218,77	459,91		459,91	-100615			-100615		
27	ФССЦ-410-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	218,77	571,6		571,6	125049			125049		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
28	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов (1 т) (Прил. 27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги. НР (162 руб.); 142% от ФОТ СП (92 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	1,811	1590,88	58,65 10,73	1532,23	2881			106 19	2775		
29	ФССЦ-101-1561 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	-1,86533	1487,6		1487,6	-2775						
30	ФССЦ-101-1556 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	1,86553	1690		1690	3152			3152			
31	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) (Прил. 27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги. НР (46245 руб.); 142% от ФОТ СП (26379 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ	6,0365	47999,42 508,46	3579,33 393,81	43911,63	289748	3069	21607 2377	265072	52,85	319,03	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	-583,1	452		452	-263561			-263561		
33	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	583,1	480		480	279888			279888		
34	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 0,5 см изменение толщины покрытия добавлять или исключать: К расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (Прил. 27.3 п.3. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (119 руб.): 142% от ФОР СП (68 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОР	12,073	5477,42 1,2	4,65	5471,57	66129	14	56	66059	0,13	1,57
35	ФССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	-146,08	452		452	-66028			-66028		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип В (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗГ=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	146,08	480		480	70118			70118		
37	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Замена люков и кирпичных горловин колодецев и камер (1 люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗГ=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): НР (12477 руб.): 108% от ФОТ СП (7856 руб.): 68% от ФОТ	50	864,25 38,64	8,72	816,89	43213	1932	436	40845	4,53	226,5
38	ФССЦ-101-2536 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Люки чугунные тяжелые (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗГ=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	-50	569,52		569,52	-28476			-28476		
39	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	3 Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗГ=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (21283 руб.): 104% от ФОТ СП (12278 руб.): 60% от ФОТ	5	1478,92 589,77	889,15 94,56		7395	2949	4446 473		68,26	341,3
40	ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	3 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв. 2014 Автомобильные перевозки ОЗГ=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	54	42,98	42,98		2321		2321			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв.2014 Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	54	11,42	11,42	11,42	617	3701	498 57	18450	87,49	437,45
42	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Автомобильные дороги: НР (31912 руб.): 142% от ФОТ СП (18203 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	5	4529,79 740,19	99,55 11,48	3690,05	22649	3701	498 57	18450	87,49	437,45
43	ФССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Камни бортовые БР 100 30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 квартал 2014 года Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98 Материалы	500	63,12	63,12	31560	31560	31560		31560		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						4571643	36563	904818 27218	3630262			3908,07
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						27321566	218647	5393952 162764	21708967			3908,07
Накладные расходы						500417						
Сметная прибыль						286850						
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 8, 25, 39						790083	8324	73371 8072	708388			892,59
Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98"						4724697	49778	438759 48271	4236160			892,59
Накладные расходы 104% ФОТ (от 98 049)						101971						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 98 049)						58829						
Итого с накладными и см. прибылью						4885497						892,59
Перевозка грузов автотранспортом:												
Итого Поз. 2, 4, 21, 41						65118		65118				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"											
Автомобильные дороги:												
	Итого Поз. 3, 5, 11, 14, 17, 20, 22, 28, 31, 34, 42											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98"											
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 271 809)											
	Сметная прибыль 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 271 809)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
Материалы:												
	Итого Поз. 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-19, 23-24, 26-27, 29-30, 32-33, 35-36, 38, 43											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98"											
	Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 37											
	Всего с учетом "Прочие объекты ОЗП=5,98; ЭМ=5,98; ЗПМ=5,98; МАТ=5,98"											
	Накладные расходы 108% ФОТ (от 11 553)											
	Сметная прибыль 68% ФОТ (от 11 553)											
	Итого с накладными и см. прибылью											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 40											
	Всего с учетом "Автомобильные перевозки ОЗП=5,73; ЭМ=5,73; ЗПМ=5,73; МАТ=5,73"											
Итого	28108833											
НДС 18%	5059590											
ВСЕГО по смете	33168423											

Составил

Н.С. Бороздина

Объемы предоставлены

Н.В. Волкова

Согласовано

С.Н. Бобышев

МКУ «ПДС и ТК»		
ПРОВЕРЕНО		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Signature]</i>	03.08.15
Заместитель директора	<i>[Signature]</i>	03.08.15
Начальник отдела бюджетно-сметной документации	<i>[Signature]</i>	03.08.15
Начальник отдела технического надзора		

[Signature]