

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления благоустройства
Администрации города Иванова

А.Н. Бобров

2015 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на благоустройство территории воинских захоронений

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1886,655 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4708,86 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2015 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР62-35-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (89 руб.): 80% от ФОТ СП (56 руб.): 50% от ФОТ	0,1277	1662,2 870,05	0,87	791,28	212	111			101	100,7	12,86
2	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) 2 155,60 = 9 165,60 - 100 x 70,10 (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (250 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (158 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,481	2308,42 398,37	504,29 7,05	1405,76	1111	192	243 3	676	48,76	23,45	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Прайс	Плитка тротуарная 300х300х40 (М400) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	48,1	54,65		54,65	2629			2629		
4	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка ручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (243 руб.): 80% от ФОТ СП (152 руб.): 50% от ФОТ	1,8717	162,24 162,24			304	304			20,8	38,93
5	ФЕРр61-17-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно- известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (2033 руб.): 79% от ФОТ СП (1287 руб.): 50% от ФОТ	1,1048	3470,98 2329,56	1,16	1140,26	3835	2574	1	1260	250,76	277,04
6	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов ручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (819 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (405 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	6,239	604,07 138,24	6,69	459,14	3769	862	42	2865	14,881	92,84
7	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка ручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (390 руб.): 80% от ФОТ СП (244 руб.): 50% от ФОТ	3	162,24 162,24			487	487			20,8	62,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕРр61-17-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно- известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (1657 руб.): 79% от ФОТ СП (1049 руб.): 50% от ФОТ	0,9	3470,98 2329,56	1,16	1140,26	3124	2097	1	1026	250,76	225,68
9	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (1182 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (585 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	9	604,07 138,24	6,69	459,14	5436	1244	60	4132	14,881	133,93
10	ФЕРр62-26-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности) 155,38 = 1 132,06 - 7,11 x 3,70 - 14,22 x 5,59 - 0,0538 x 15 989,00 - 0,0016 x 6 667,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (5 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 50% от ФОТ	0,04	155,38 145,76	8,88	0,74	6	6			16,87	0,67
11	Прайс	Краска универсальная painter's touch (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	8	60,41		60,41	483			483		
12	ФЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (100 м плинтуса) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (474 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (421 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	4,28	201,46 136,75	28,11	36,6	862	585	120	157	14,72	63

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-101-5184 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	0,993	4840,65	4840,65	4840,65	4807			4807		
14	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (4256 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (2106 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	3,21	6206,72 1371,88	66,55 23,7	4768,29	19924	4404	214 76	15306	149,4425	479,71
15	ФЕРр62-27-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли (100 м2 ошпаклеванной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (527 руб.): 80% от ФОТ СП (330 руб.): 50% от ФОТ	3,21	318,33 205,15	0,87	112,31	1023	659	3	361	24,05	77,2
16	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (422 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (209 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	3,21	604,07 138,24	6,69	459,14	1939	444	21	1474	14,881	47,77
17	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) 2 155,60 = 9 165,60 - 100 x 70,10 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (52 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (33 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,1	2308,42 398,37	504,29 7,05	1405,76	231	40	50 1	141	48,76	4,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Прайс	Плитка тротуарная 300х300х40 (М400) (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	10	54,65		54,65	547			547		
19	ФЕРрб1-17-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (340 руб.): 79% от ФОТ СП (215 руб.): 50% от ФОТ	0,1	6012,37 4299,28	1,75	1711,34	601	430		171	457,37	45,74
20	ФЕРрб3-7-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из гранитных плит (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (681 руб.): 77% от ФОТ СП (442 руб.): 50% от ФОТ	0,18	5530,29 4818,01	712,28 92,51		995	867	128 17		612,2	110,2
21	ФССЦлг01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,36	42,98	42,98		15		15			
22	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,36	11,42	11,42		4		4			
23	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	0,5	16,36		16,36	8			8		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕР15-01-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (стен) (100 м2 поверхности облицовки) 8 110,45 = 20 558,53 - 102 x 122,04 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (688 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (340 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,18	8649,44 3992,34	91,23 28,86	4565,87	1557	719	16 5	822	434,8955	78,28
25	ФССЦ-101-4488 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300x600x10 мм, 600x600x10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	18,36	201,9		201,9	3707			3707		
26	ФЕР63-7-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен: из гранитных плит (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (2004 руб.): 77% от ФОТ СП (1302 руб.): 50% от ФОТ	0,53	5530,29 4818,01	712,28 92,51		2932	2554	378 49		612,2	324,47
27	ФЕР69-19-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (1 м3 бетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (1233 руб.): 78% от ФОТ СП (791 руб.): 50% от ФОТ	7,02	660,09 225,19	434,9		4634	1581	3053		26,4	185,33
28	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	17,91	42,98	42,98		770		770			
29	ФССЦпр03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	17,91	11,42	11,42		205		205			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	8,6	16,36		16,36	141			141		
31	ФЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (2330 руб.): 111%=123%*0,9 от ФОТ СП (1343 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	0,881	27473,75 2361,18	31,08 21,74	25081,49	24204	2080	27 19	22097	270,158	238,01
32	ФЕР15-01-045-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим.	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм (100 м2 поверхности облицовки) 8 110,45 = 20 558,53 - 102 x 122,04 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (297 руб.): 95%=105%*0,9 от ФОТ СП (147 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ	0,0778	8649,44 3992,34	91,23 28,86	4565,87	673	311	7 2	355	434,8955	33,83
33	Прайс	Керамогранит (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	7,94	136,64		136,64	1085			1085		
34	ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (100 м2 тротуара) 2 155,60 = 9 165,60 - 100 x 70,10 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (212 руб.): 128%=142%*0,9 от ФОТ СП (134 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,409	2308,42 398,37	504,29 7,05	1405,76	944	163	206 3	575	48,76	19,94
35	Прайс	Плитка тротуарная 300x300x40 (М400) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	40,9	54,65		54,65	2235			2235		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) 200,32 = 890,84 - 0,394 x 1 752,60 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (1797 руб.): 110%=122%*0,9 от ФОТ СП (1111 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	28	215,69 51,6	43,2 6,75	120,89	6040	1445	1210 189	3385	6,21	173,88
37	ФССЦ-404-0007 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	11,03	2027		2027	22358			22358		
38	ФЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (77 руб.): 110%=122%*0,9 от ФОТ СП (48 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ	0,12	7840,53 581,92	58,61 3,89	7200	941	70	7	864	73,2895	8,79
39	ФЕР47-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см (100 м2 цветников) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (129 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (95 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	0,29	3064,42 426,42		2638	889	124		765	53,705	15,57

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФЕР47-01-049-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 (100 м2 цветников) (Увеличение до 50 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (89 руб.): 104%=115%*0.9 от ФОТ СП (66 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	0,29	4253,91 296,91	13,75 1,45	3957	1234	86		1148	37,398	10,85
41	ФЕР47-01-054-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы- цветочницы: многолетних и корневищных (1000 шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (615 руб.): 104%=115%*0.9 от ФОТ СП (455 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	2,9	216,7 202,34	0,61	587	629	587	40 4	2	19,55	56,7
42	Прайс	Цветы (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	2900	3,18		3,18	9222			9222		
43	ФЕР47-01-046-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2 (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (102 руб.): 104%=115%*0.9 от ФОТ СП (75 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ	0,2	545,16 490,28	19,25 2,03	35,63	109	98	4	7	57,477	11,5
44	ФССЦ-114-0068 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Удобрения органо-минеральное "Универсал" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	0,2	8,66		8,66	2			2		
45	ФССЦ-407-0014 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Земля растительная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	2	135,6		135,6	271			271		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФССЦ-414-0400 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	22	33,78		33,78	743			743		
47	ФЕР47-01-048-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную (100 м2 корыта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП= 1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (2703 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (2001 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	4	649,7 649,7			2599	2599			85,9395	343,76
48	ФЕР47-01-048-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-02 (до 15 см) (100 м2 корыта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП= 1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (-1965 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (-1455 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	-10	188,92 188,92			-1889	-1889			24,9895	-249,9
49	ФССЦлг01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	84	3,96	3,96		333		333			
50	ФССЦлг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класса груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	84	11,42	11,42		959		959			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: ручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (1519 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (1125 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	4	2343,74 365,24		1978,5	9375	1461		7914	46	184
52	ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных ручную (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01 НР (408 руб.): 104%=115%*0,9 от ФОТ СП (302 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	4	751,93 58,28	376,75 39,73	316,9	3008	233	1507 159	1268	6,8885	27,55
53	ФССЦ-414-0137 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Семена газонных трав (смесь) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	-8	146,25		146,25	-1170			-1170		
54	ФССЦ-414-0333 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	8	41,83		41,83	335			335		
55	ТНВ 1.2.1. №1а	Очистка газонов и цветников от опавших листьев, сучьев и мусора при средней засоренности (100 м2) НР (153085 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (83501 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	1000	173,96 173,96			173960	173960			1,55	1550
56	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой ручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	65	42,98	42,98		2794		2794			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	ФССЦпг03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015г. автомоб. перевозки СМР=5,76 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	65	11,42	11,42		742		742			
58	Прайс	Размещение ТБО на полигоне (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2015 г. прочие объекты СМР=6,01	108	16,36		16,36	1767			1767		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.												
Итого по Поз. 1-20, 23-27, 30-48, 51-54, 58 "прочие объекты СМР=6,01"												
Малярные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 1, 4, 7, 10, 15							2032	1567	3	462		192,06
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 567)							1254					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 567)							784					
Итого с накладными и см. прибылью							4070					192,06
Автомобильные дороги:												
Итого Поз. 2, 17, 34							2286	395	499 7	1392		48,27
Накладные расходы 128% = 142%*0,9 ФОТ (от 402)							515					
Сметная прибыль 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 402)							326					
Итого с накладными и см. прибылью							3127					48,27
Материалы:												
Итого Поз. 3, 11, 13, 18, 23, 25, 30, 33, 35, 37, 42, 44-46, 53-54, 58							49170			49170		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):												
Итого Поз. 5, 8, 19							7560	5101	2	2457		548,46
Накладные расходы 79% ФОТ (от 5 101)							4030					
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5 101)							2551					
Итого с накладными и см. прибылью							14141					548,46
Отделочные работы:												
Итого Поз. 6, 9, 14, 16, 24, 32							33298	7984	360 83	24954		866,36
Накладные расходы 95% = 105%*0,9 ФОТ (от 8 067)							7664					
Сметная прибыль 47% = 55%*0,85 ФОТ (от 8 067)							3791					
Итого с накладными и см. прибылью							44753					866,36
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 12							862	585	120	157		63
Накладные расходы 81% = 90%*0,9 ФОТ (от 585)							474					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сметная прибыль 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 585)						421					
	Итого с накладными и см. прибылью						1757					63
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):											
	Итого Поз. 20, 26						3927	3421	506 66			434,67
	Накладные расходы 77% ФОТ (от 3 487)						2685					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 3 487)						1744					
	Итого с накладными и см. прибылью						8356					434,67
	Прочие ремонтно-строительные работы:											
	Итого Поз. 27						4634	1581	3053			185,33
	Накладные расходы 78% ФОТ (от 1 581)						1233					
	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 581)						791					
	Итого с накладными и см. прибылью						6658					185,33
	Полы:											
	Итого Поз. 31						24204	2080	27 19	22097		238,01
	Накладные расходы 111% = 123%*0.9 ФОТ (от 2 099)						2330					
	Сметная прибыль 64% = 75%*0.85 ФОТ (от 2 099)						1343					
	Итого с накладными и см. прибылью						27877					238,01
	Конструкции из кирпича и блоков:											
	Итого Поз. 36, 38						6981	1515	1217 189	4249		182,67
	Накладные расходы 110% = 122%*0.9 ФОТ (от 1 704)						1874					
	Сметная прибыль 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1 704)						1159					
	Итого с накладными и см. прибылью						10014					182,67
	Озеленение. Защитные лесонасаждения:											
	Итого Поз. 39-41, 43, 47-48, 51-52						15954	3299	1551 163	11104		400,03
	Накладные расходы 104% = 115%*0.9 ФОТ (от 3 462)						3600					
	Сметная прибыль 77% = 90%*0.85 ФОТ (от 3 462)						2666					
	Итого с накладными и см. прибылью						22220					400,03
	Итого						192143					3158,86
	Всего с учетом "прочие объекты СМР=6,01"						1154779					3158,86
	Итого по Поз. 21-22, 28-29, 49-50, 56-57 "автомоб. перевозки СМР=5,76"											
	Погрузо-разгрузочные работы:											
	Итого Поз. 21, 28, 49, 56						3912		3912			
	Перевозка грузов автотранспортом:											
	Итого Поз. 22, 29, 50, 57						1910		1910			
	Итого						5822					
	Всего с учетом "автомоб. перевозки СМР=5,76"						33535					
	Итого						1188314					3158,86
	Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
	Благоустройство (ремонтно-строительные):											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого Поз. 55						173960	173960				1550
	Накладные расходы 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 173 960)						153085					
	Сметная прибыль 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 173 960)						83501					
	Итого с накладными и см. прибылью						410546					1550
	Итого						410546					1550
	Итого						1598860					4708,86
	НДС 18%						287795					
	ВСЕГО по смете						1886655					4708,86

Составил

С.В. Херувимова

Объемы предоставлены

Л.М. Полушина

Согласовано

В.А. Мухин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРОБЛЕМА»		
Должность	Подпись	Дата
Директор	<i>[Подпись]</i>	21.03.15
Заместитель директора	<i>[Подпись]</i>	21.03.15
Начальник отдела документо- сметной документации	<i>[Подпись]</i>	21.03.15
Начальник отдела технического надзора		

[Signature]