

Основные объемы работ устройства 4-х резервных труб под электрокабели
(ОАО "Ивановская городская электрическая сеть")




№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншее для определения отсутствия существующих электрокабелей	п.м./м³	10/10
2	Разработка грунта под траншеею для укладки резервных труб	п.м./м³	32/41
3	Укладка труб ПВХ Ø160х9,5 (мм)	п.м.	120
4	Монтаж заглушки: - патрубка раструбного с металлическим / ПА фланцем Ø160/150 - фланец стальной глухой Ø150	шт шт	8 8
5	Обратная засыпка грунтом 2 группы вручную	м³	51

Основные объемы работ устройства 4-х резервных труб под электрокабели
(ООО "Энергосетьком")

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншее для определения отсутствия существующих электрокабелей	п.м./м³	10/10
2	Разработка грунта под траншеею для укладки резервных гильз из стальных труб	п.м./м³	32/41
3	Укладка 4 стальных труб Ø159х6,0 (мм) ГОСТ 10704-91	п.м./кг	120/2716,8
4	Приварка стальных фланцев Ду 150 мм Ру=1 кг/см²	шт/кг	8/27,44
5	Стальные глухие фланцы Ду 150 мм Ру=1 кг/см²	шт	8
6	Крепежные изделия (болты, гайки)	шт/шт	64/64
7	Нормальная битумная наружная поверхность стальных труб	п.м./м²	120/16
8	Обратная засыпка грунтом 2 группы с уплотнением вручную	м³	51

Лист 1.2. ООО «Энергосетьком» согласовано при условии:
-уточнить трассу заложения футляров по месту;
-разметку трассы заложения футляров выполнять в присутствии представителя ООО «Энергосетьком», тел./факс 47-16-61.;
-в охранной зоне КЛ35кВ земляные работы выполнять вручную;
-технический съезд согласовать с ЗАО «РТК», тел./факс 32-83-43.
30.04.2014г. Главный энергетик _____ Рябенков С.Ю.

Открытое акционерное общество
"Ивановская городская электрическая сеть"
ул. Смирнова, д. 78, г. Иваново
30.03.14. _____
Проект благоустройства
берега р. Уводь - с ОАО "Ивановская электрическая сеть"
на 1-м листе (лист 1.3) согласован
при условии:
- в месте прохождение каб. линии
6кВ (под мостом) предусмотреть заложение
резервных труб (пвх толстостенные)
Ø159мм длиной не менее 30 метров -
4 шт (по количеству кабелей)
сделать на основании производств работ
по плану 30-18-57.

						МЗ-7/14008			ОБО			
						Корректировка проектно-сметной документации "Очистка русла р.Уводь и обустройство береговых откосов от плотины ОАО"БИМ" до створа Соковского моста в г.Иваново Ивановской области" (с ПК0-32 по ПК10+01)						
Изм	Код.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Обустройство берегов р.Уводь			Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Беличко							РП	1.2		
Проверил		Беличко										
Исполнил		Прохорова Т.Е.				Устройство футляров под Соковским мостом. Фрагмент плана. М 1:500			ООО "ИВГИПРОВОДХОЗ"			
Норм.конт		Беличко		